積算内訳書

-	1	-	_	重	名
				#	~~

工事名	宇陀川室生大野地区河道整正他工事
工事地名	奈良県宇陀市室生大野 地先

2. 工事内容

1)	事務所名	木津川上流河川事務所	管理課
2)	主工種	河川工事	

3) 工 期 147日間 自 令和 6年10月 5日 至 令和 7年 2月28日

4) 工事概要

積算内訳書

 工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳		
E堤·護岸	式	1	25, 344, 394	μη γρ.η L 1 Th/		
			, ,			
河川土工	式	1	7, 396, 110			
	m3	3, 400	922, 760	掘削	1	式
лπ н. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	mo	0, 100	322, 100	土砂 オープ ンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,	1	20
				000m3未満;		
残土処理工	式	1	6, 473, 350	整地	1	式
				残土受入れ地での処理;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む);		
仮設工	式	1	17, 948, 284			
工事用道路工	式	1	15, 537, 484	工事用道路盛土	1	式
				; 積込、運搬含む		
				敷砂利	1	式
				C-40 敷厚 100mm;		
				土木シート	1	式
				ヤシ繊維系不織布 t=10mm;撤去含む		
				土のう	1	式
				大型土のう H=1.8m W=1.1m;製作・設置、積込		
				、運搬含む		
				暗渠排水	1	式
				高密度ポリエチレン管 φ600ダブル管;		
				土のう	1	式
				撤去		
				H=1.08 m W=1.1 m;		
				敷砂利撤去	1	式
				C-40 敷厚100mm;運搬、整地含む		
				工事用道路撤去	1	式
				;運搬、整地含む		
				現場発生品運搬	1	式
				高密度ポリエチレン管 φ600ダブル管;積込み・荷卸		
				し含む		

積算内訳書

工事名 宇陀川室生大野地区河道	道整正他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2, 410, 800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	25, 344, 394	
共通仮設費	式	1	2, 493, 000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2, 493, 000	
純工事費	式	1	27, 837, 394	
現場管理費	式	1	9, 698, 000	
工事原価	式	1	37, 535, 394	
一般管理費等	式	1	7, 224, 606	
工事価格	式	1	44, 760, 000	