

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道368号光ケーブル敷設他工事
工事地名	三重県伊賀市上之庄地先他

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	217日間	自 令和 7年 8月15日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 3 6 8 号光ケーブル敷設他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)	式	1	18,050,000		
CCTV設備	式	1	18,050,000		
流量観測設備(屋外)	式	1	18,050,000	流量観測用カメラ	1 台
				固定型・高感度；	
				近赤外線照明灯	2 台
				46W相当、AC/DC変換機付；	
				風向風速計	1 台
				超音波式；	
				流量観測 機側装置	1 台
機器単体費	式	1	18,050,000		
通信設備	式	1	4,995,457		
有線通信線路設備工	式	1	3,499,527		
光ケーブル敷設工	式	1	2,583,060	光地中管内配線	1,400 m
				SM100C；	
				光屋外管内配線	34 m
				SM100C；	
				光ケーブル接続	3 箇所
				直線接続 25テープ（心）以下；	
				光ケーブル試験	1 方向
				光ケーブル伝送損失試験 100C以下；	
				光ケーブル試験	1 対向
				光ケーブル接続損失試験 100C以下；	
				クロージャ用後分岐接続材(材料)	2 組
				分岐接続 120C以下 4穴用；	
				クロージャ用後分岐接続材(材料)	1 組
				分岐接続 100C以下 4穴用；	
光ケーブル撤去工	式	1	817,268	光地中管内配線撤去(再使用)	167 m
				SM60C+DSF40C+4k；	
				光屋外管内配線撤去(再使用)	48 m

積算内訳書

工事名	国道３６８号光ケーブル敷設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				SM60C+DSF40C+4k ; 光架空配線撤去(再使用)	34	径間
				SM60C+DSF40C+4k、設置方法による補正：既設 を利用； 光架空配線撤去(再使用)	1	径間
				SM60C+DSF40C+4k、設置方法による補正：補正 なし； 現場発生品運搬	1	式
				伊賀地区：重量0.98t、距離6.5km DID区間有り ；		
配管・配線撤去工	式	1	99,199	波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去(不使用)	46	m
				FEP50；		
				電線管撤去(不使用)	12	m
				G54；		
				コンクリート柱撤去(不使用)	1	本
				10-19-4.3；		
仮設工	式	1	1,495,930			
交通管理工	式	1	1,495,930	交通誘導警備員	1	式
				A		
				交通誘導警備員	1	式
				B		
電子応用設備	式	1	764,840			
CCTV設備工	式	1	727,340			
CCTV装置設置工	式	1	727,340	カメラ装置設置	1	台
				カメラ装置調整	1	台
				近赤外線照明灯取付	2	台
				風向風速計設置	1	台
				カメラ機側装置設置	1	台
				ホール取付型；		
				カメラ機側装置調整	1	台
				GPSアンテナ設置	1	台

積算内訳書

工事名	国道 3 6 8 号光ケーブル敷設他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				GPSアンテナ調整	1	台
				小容量無停電電源装置据付・調整	1	台
				コンクリート柱建柱	1	本
				CP-7-19-4.3 ;		
				鋼管柱建柱	1	本
				SH-5 ;		
				コンクリート柱及び鋼管柱基礎設置	2	箇所
				600×600×600mm ;		
				電線管設置	34	m
				G22 ;		
				金属製可とう電線管設置	8	m
				PV24 ビニル被膜 ;		
				プルボックス設置	4	個
				SUS製 端子付 200×200×100 ;		
				管内配線	51	m
				CV2mm2-2C ;		
				防水型エモンカップ リング	4	個
				24mm ;		
				自在バンド	8	個
				3BD-HC-17 ;		
				ターミナルキャップ	2	個
				厚鋼電線管用 G22 ;		
				ダクタイルチャンネル	25	本
				SUS製 40×30×100mm ;		
				ダクタイルクリップ	25	個
				SUS製 G22 ;		
				ステンレスバンド	4	個
				SFT-N109 ;		
				ステンレスバンド	5	個
				SFT-N005 ;		
				ステンレスバンド	1	個
				SFT-N115 ;		
工場製品輸送工	式	1	37,500			

積算内訳書

工事名	国道 3 6 8 号光ケーブル敷設他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
輸送工	式	1	37, 500	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	5, 760, 297	
共通仮設費	式	1	466, 357	
共通仮設費	式	1	1, 357	
技術管理費	式	1	1, 357	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 電気通信技術員 0.05人；
共通仮設費（率計上）	式	1	465, 000	
純工事費	式	1	6, 226, 654	
現場管理費	式	1	2, 643, 000	
機器間接費	式	1	2, 954, 000	
技術者間接費	式	1	36, 000	
機器管理費	式	1	2, 918, 000	
工事原価	式	1	11, 823, 654	
一般管理費等	式	1	2, 556, 346	
工事価格	式	1	32, 430, 000	