

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 木津川右岸維持作業
工事地名	三重県伊賀市他(伊賀上野出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 木津川右岸維持作業																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
河川維持	式	1	36,983,766																																					
除草工	式	1	24,298,395																																					
堤防除草工	式	1	24,298,395	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 除草 勾配1.9以上； 除草 勾配1.9未満； 除草 勾配1.9以上 障害物あり； 集草 機械； 集草 人力； 焼却 梱包 積込・荷卸 ダンプトラック(2t)梱包なし；現地 積込・荷卸 ダンプトラック(2t)梱包あり；現地 運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t)梱包なし；現地～処分地 運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t)梱包あり；現地～管理地 除草処分 刈草(梱包なし)； </div> <div style="width: 50%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">526,000</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">69,800</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">39,100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">442,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">92,200</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">82,200</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">386,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">67,600</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">386,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">67,600</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">386,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table> </div> </div>		526,000	m2		69,800	m2		39,100	m2		442,000	m2		92,200	m2		82,200	m2		386,000	m2		67,600	m2		386,000	m2		67,600	m2		386,000	m2		28	t
	526,000	m2																																						
	69,800	m2																																						
	39,100	m2																																						
	442,000	m2																																						
	92,200	m2																																						
	82,200	m2																																						
	386,000	m2																																						
	67,600	m2																																						
	386,000	m2																																						
	67,600	m2																																						
	386,000	m2																																						
	28	t																																						
堤防養生工	式	1	2,018,346																																					
伐木除根工	式	1	13,566	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 伐木除根 伐木(粗)；集積、積込、運搬含む 伐木除根 伐木(粗)(除根あり)；除根、整地、集積、積込、運搬含む </div> <div style="width: 50%;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table> </div> </div>		30	m2		30	m2																														
	30	m2																																						
	30	m2																																						

積算内訳書

工事名	R 7 木津川右岸維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐木除根工	式	1	2,004,780	伐木除根	4,000	m2
				伐竹；集積、積込含む		
				伐木除根	80	m2
				伐竹(除根あり)；除根、整地、集積、積込含む		
				伐木材運搬	44	t
				伐竹・幹；現地～管理地:取卸含む		
				伐木材運搬	40	t
伐竹・幹；現地～処分地:積込含む						
伐木材運搬	44	t				
伐竹・枝葉；現地～処分地						
路面補修工	式	1	66,757			
堤防天端舗装工	式	1	37,906	不陸整正	10	m2
				補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 9mm以上13mm 未満；		
				表層(車道・路肩部)	10	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；プライムコート含む		
				下層路盤(車道・路肩部)	10	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；		
				埋戻し	1	m3
				流用土；		
掘削	1	m3				
土砂；						
土砂等運搬	1	m3				
土砂；現地～資材置場:機械積込						
管理地舗装工	式	1	28,851	不陸整正	10	m2
				補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 9mm以上13mm 未満；		
				表層(車道・路肩部)	10	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；プライムコート含む		
				下層路盤(車道・路肩部)	10	m2
再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；						

積算内訳書

工事名	R 7 木津川右岸維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付属物設置工	式	1	181,655	
防護柵工	式	1	118,415	基礎ブロック(立入防止柵) 5 基 20cm×20cm×45cm；基礎ブロック設置含む 金網・支柱(立入防止柵) 10 m 柵高1.8m(H-1800 アングル型 ビニル被服 3.2×50) ；支柱、充填材、金網含む
境界杭工	式	1	63,240	境界杭 10 本 根巻き基礎無し；境界杭含む
清掃工	式	1	2,726,668	
塵芥処理工	式	1	2,726,668	散在塵芥処理 640,000 m2 ；収集、積込含む 運搬(散在塵芥処理) 640,000 m2 ；現地～資材置場 堆積塵芥収集(人力処理) 8 m3 ；かさ高物:収集、積込含む 運搬(散在塵芥処理) 8 m3 ；現地～資材置場
構造物補修工	式	1	158,937	
構造物補修工	式	1	158,937	コンクリート 4 m3 18-8-40(高炉)； 型枠 1 m2 一般型枠； 基礎材 1 m2 再生クワッチャラン40～0 敷厚 0.1m； 鉄筋(差し筋) 0.01 t SD345 D13；
巡視・巡回工	式	1	399,670	
河川巡回工	式	1	363,790	巡視訓練 6 時間 A時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業 員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む

積算内訳書

工事名	R 7 木津川右岸維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				河川巡視 A時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	10	時間
				河川巡視 B時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	5	時間
				河川巡視 C時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	5	時間
				河川巡視 D時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	5	時間
緊急時施設操作工	式	1	35,880	緊急時施設操作 ；特殊作業員 1名/8時間	10	時間
腹付工	式	1	109,800			
植生工	式	1	109,800	張芝 張芝工 100m2未満；	40	m2
管路工	式	1	334,964			
作業土工	式	1	10,448	；掘削(光ケーブル配管)、埋戻し、基面整正、埋設標示シート、保護砂含		
配管工	式	1	11,340	配管設置(埋設部) 波付硬質ポリエチレン電線管 管径 50mm；配管継手材含む	10	m
ハンドホール工	式	1	313,176	ハンドホール(設置) 600×600×600；蓋版、ベルマウス含む	3	箇所
				ハンドホール(撤去) 600×600×600；取壊し、積込含む	3	箇所
電気通信設備撤去工	式	1	1,181,501			
作業土工	式	1	359,011	；床掘り、埋戻し、土砂運搬、整地含む		

積算内訳書

工事名	R 7 木津川右岸維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信ケーブル撤去工	式	1	71,237	埋設管路 252 m
				現場発生品運搬 1 式 FEPφ50;積込み、荷卸し含む
アスファルト舗装工	式	1	300,702	下層路盤(歩道部) 56 m ² 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm;
				下層路盤(歩道部) 22 m ² 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 130mm;
				下層路盤(車道・路肩部) 11 m ² (乗入れ部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 430mm;
				下層路盤(車道・路肩部) 4 m ² (車道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 670mm;
				表層(歩道部) 56 m ² 密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満;プライムコート含む
				表層(車道・路肩部) 16 m ² 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満; プライムコート含む
				舗装版切断 23 m アスファルト舗装版 t=15cm;
				舗装版切断 61 m アスファルト舗装版 t=10cm;
舗装版切断	式	1	405,707	舗装版切断 420 m アスファルト舗装版 t=3cm;
				舗装版破碎 4 m ² アスファルト舗装版 舗装版厚 t=15cm;積込含む
				舗装版破碎 11 m ² アスファルト舗装版 舗装版厚 t=10cm;積込含む
				舗装版破碎 78 m ² アスファルト舗装版 舗装版厚 t=3cm;積込含む
				舗装版破碎 4 m ³ アスファルト舗装版 舗装版厚 t=3cm;積込含む
運搬処理工	式	1	44,844	殻運搬 4 m ³ アスファルト殻(掘削);

積算内訳書

工事名	R 7 木津川右岸維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 アスファルト殻(掘削)； 4 m3
電気通信設備工	式	1	1,572,972	
作業土工	式	1	628,860	；床掘り、埋戻し、保護砂、埋設表示シート、土砂等運搬、整地含
通信ケーブル設置工	式	1	238,808	埋設管路 FEPφ50×2； ベルマウス FEP50用； 253 m 2 個
アスファルト舗装工	式	1	285,567	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 56 m2 下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 130mm； 21 m2 下層路盤(車道・路肩部) (乗入れ部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 430mm； 10 m2 下層路盤(車道・路肩部) (車道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 670mm； 4 m2 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 ；プライムコート含む 56 m2 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；プライムコート含む 13 m2
構造物取壊し工	式	1	374,893	舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm； 20 m 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=10cm； 42 m 舗装版切断 アスファルト舗装版 t=3cm； 400 m 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 t=15cm；積込含む 4 m2

積算内訳書

工事名	R 7 木津川右岸維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 t=10cm；積込含む	10	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 t=3cm；積込含む	77	m2
運搬処理工	式	1	44,844	殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	4	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	4	m3
雑工	式	1	3,934,101			
雑工	式	1	3,741,201	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 機械施工	20	m3
				掘削 土砂 現場制約あり；人力施工	10	m3
				人力積込 粘性土・砂・砂質土・粘性土；	10	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～印代資材 置場:機械積込	10	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～印代資材 置場:人力積込	10	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～処分地:機 械積込	10	m3
				整地 敷均し(ルーズ)；資材置場	10	m3
				残土等処分 土砂(粘性土)；処分地	10	m3
				普通作業員 昼間；	50	人
				作業車運転 バックホ1.0m3(平積0.7m3)；運転手(特殊)含む	8	時間

積算内訳書

工事名	R 7 木津川右岸維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				作業車運転 バックホ0.5m3(平積0.4m3);運転手(特殊)含む	8	時間
				作業車運転 バックホ0.28m3(平積0.2m3);運転手(特殊)含む	20	時間
				作業車運転 バックホ0.13m3(平積0.1m3);運転手(特殊)含む	12	日
				作業車運転 ダンプトラック2t;運転手(一般)含む	32	時間
				作業車運転 ダンプトラック4t;運転手(一般)含む	32	時間
				作業車運転 ダンプトラック10t;運転手(一般)含む	32	時間
				作業車運転 クレーン装置付トラック(4t積 2.9t吊);運転手(特殊)含む	32	時間
				作業車運転 ラフテレンクレーン25t;運転手(特殊)含む	4	日
				汚濁防止フェンス 単独フロートφ300 カーテン#300;賃料含む(貸借日数: 30日)設置・撤去	20	m
				土のう 設置撤去 ;仕椀、積立、撤去、流用土含む	10	袋
				大型土のう設置・撤去 ;製作、据付、撤去、流用土含む	10	袋
処分費	式	1	192,900	処分費 アスファルト殻(掘削);	5	m3
				処分費 コンクリート殻(無筋);	5	m3
				処分費 コンクリート殻(鉄筋);	5	m3
				処分費 2次製品;	5	m3
				処分費	1	t

積算内訳書

工事名	R 7 木津川右岸維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				伐木・幹； 処分費 1 t 伐木・根； 処分費 1 t 伐木・枝葉； 処分費 1 t 伐竹・幹； 処分費 1 t 伐竹・枝葉；
直接工事費	式	1	36,983,766	
共通仮設費	式	1	2,692,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,692,000	
純工事費	式	1	39,675,766	
現場管理費	式	1	13,049,000	
工事原価	式	1	52,724,766	
一般管理費等	式	1	9,755,234	
工事価格	式	1	62,480,000	