

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 木津川左岸維持作業
工事地名	三重県伊賀市他(伊賀上野出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 木津川左岸維持作業																																																																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																																					
河川維持	式	1	42,285,392																																																																						
除草工	式	1	34,099,679																																																																						
堤防除草工	式	1	34,099,679	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">380,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 勾配1.9以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">183,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 勾配1.9未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">42,100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 勾配1.9以上 障害物あり；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">349,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 機械；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">202,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 人力；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>焼却</td> <td style="text-align: right;">172,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 現地焼却；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>梱包</td> <td style="text-align: right;">155,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">218,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸</td> <td style="text-align: right;">155,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> ダンプトラック(2t) 梱包あり；現地</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">218,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地～処分地</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">155,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> ダンプトラック(2t) 梱包あり；現地～管理地</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td style="text-align: right;">157</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td> 刈草(梱包なし)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草	380,000	m2	勾配1.9以上；			除草	183,000	m2	勾配1.9未満；			除草	42,100	m2	勾配1.9以上 障害物あり；			集草	349,000	m2	機械；			集草	202,000	m2	人力；			焼却	172,000	m2	現地焼却；			梱包	155,000	m2	積込・荷卸	218,000	m2	ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地			積込・荷卸	155,000	m2	ダンプトラック(2t) 梱包あり；現地			運搬(堤防除草)	218,000	m2	ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地～処分地			運搬(堤防除草)	155,000	m2	ダンプトラック(2t) 梱包あり；現地～管理地			除草処分	157	t	刈草(梱包なし)；		
除草	380,000	m2																																																																							
勾配1.9以上；																																																																									
除草	183,000	m2																																																																							
勾配1.9未満；																																																																									
除草	42,100	m2																																																																							
勾配1.9以上 障害物あり；																																																																									
集草	349,000	m2																																																																							
機械；																																																																									
集草	202,000	m2																																																																							
人力；																																																																									
焼却	172,000	m2																																																																							
現地焼却；																																																																									
梱包	155,000	m2																																																																							
積込・荷卸	218,000	m2																																																																							
ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地																																																																									
積込・荷卸	155,000	m2																																																																							
ダンプトラック(2t) 梱包あり；現地																																																																									
運搬(堤防除草)	218,000	m2																																																																							
ダンプトラック(2t) 梱包なし；現地～処分地																																																																									
運搬(堤防除草)	155,000	m2																																																																							
ダンプトラック(2t) 梱包あり；現地～管理地																																																																									
除草処分	157	t																																																																							
刈草(梱包なし)；																																																																									
堤防養生工	式	1	612,627																																																																						
芝養生工	式	1	11,900	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">施肥</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 肥料使用量 300kg/万m2；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>抜根</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 抜根+集草+積込運搬；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	施肥	100	m2	肥料使用量 300kg/万m2；			抜根	100	m2	抜根+集草+積込運搬；																																																											
施肥	100	m2																																																																							
肥料使用量 300kg/万m2；																																																																									
抜根	100	m2																																																																							
抜根+集草+積込運搬；																																																																									

積算内訳書

工事名	R 7 木津川左岸維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐木除根工	式	1	13,800	伐木除根	30	m2
				伐木(粗) ; 集積、積込、運搬含む		
伐木除根工	式	1	586,927	伐木除根	1,000	m2
				伐竹 ; 集積、積込含む		
伐木除根工	式	1	66,964	伐木除根	40	m2
				伐竹(除根あり) ; 除根、整地、集積、積込含む		
伐木除根工	式	1	38,113	伐木伐竹運搬	11	t
				伐竹・幹 ; 現地～管理地:取卸含む		
伐木除根工	式	1	28,851	伐木伐竹運搬	10	t
				伐竹・幹 ; 管理地～処分地:積込含む		
伐木除根工	式	1	66,964	伐木伐竹運搬	11	t
				伐竹・枝葉 ; 現地～処分地		
路面補修工	式	1	66,964			
堤防天端舗装工	式	1	38,113	不陸整正	10	m2
				補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 9mm以上13mm未満 ;		
				表層(車道・路肩部)	10	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; プライムコート含む		
				下層路盤(車道・路肩部)	10	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				埋戻し	1	m3
流用土(人力) ;						
堤防天端舗装工	式	1	38,113	掘削	1	m3
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	m3
土砂 ; 現地～資材置場:機械積込						
管理地舗装工	式	1	28,851	不陸整正	10	m2
補足材有り 再生クラッシュラン RC-40 9mm以上13mm未満 ;						

積算内訳書

工事名	R 7 木津川左岸維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下;プライムコート含む 10 m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 10 m2
付属物設置工	式	1	181,655	
防護柵工	式	1	118,415	基礎ブロック(立入防止柵) 20cm×20cm×45cm ; 基礎ブロック設置含む 5 個
				支柱・金網(フェンス)(立入防止柵) 柵高1.8m(H-1800 アングル型 ビニル被覆 3.2×50) ; 支柱、充填材、金網含む 10 m
境界杭工	式	1	63,240	境界杭 根巻き基礎無し ; 境界杭を含む 10 本
清掃工	式	1	2,664,562	
塵芥処理工	式	1	2,664,562	散在塵芥処理 ; 収集、積込含む 607,000 m2
				運搬(散在塵芥処理) ; 現地～資材置場 607,000 m2
				堆積塵芥収集(人力処理) ; かさ高物 : 収集、積込含む 8 m3
				運搬(堆積塵芥処理) ; 現地～資材置場 8 m3
構造物補修工	式	1	158,937	
構造物補修工	式	1	158,937	コンクリート 18-8-40(高炉) ; 4 m3
				型枠 一般型枠 ; 1 m2
				基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚0.1m ; 1 m2
				鉄筋(差し筋) SD345 D13 ; 0.01 t

積算内訳書

工事名	R 7 木津川左岸維持作業																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
巡視・巡回工	式	1	363,790																
河川巡回工	式	1	363,790	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視訓練 A時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">6</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td>河川巡視 A時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>河川巡視 B時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>河川巡視 C時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>河川巡視 D時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>時間</td> </tr> </table>	巡視訓練 A時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	6	時間	河川巡視 A時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	10	時間	河川巡視 B時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	5	時間	河川巡視 C時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	5	時間	河川巡視 D時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	5	時間
巡視訓練 A時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	6	時間																	
河川巡視 A時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	10	時間																	
河川巡視 B時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	5	時間																	
河川巡視 C時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	5	時間																	
河川巡視 D時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	5	時間																	
腹付工	式	1	109,800																
植生工	式	1	109,800	張芝 張芝工 100m2未満；															
管路工	式	1	127,626																
作業土工	式	1	11,894	；掘削(光ケーブル配管)、埋戻し、基面整正、埋設表示シート、保護砂含む															
配管工	式	1	11,340	配管設置(埋設部) 波付硬質ポリエチレン電線管 管径 50mm；配管継手材含む															
ハンドホール工	式	1	104,392	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ハンドホール (設置) 600×600×600；蓋版、ベルマウス含む</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%;">箇所</td> </tr> <tr> <td>ハンドホール (撤去) 600×600×600；取壊し、積込含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>箇所</td> </tr> </table>	ハンドホール (設置) 600×600×600；蓋版、ベルマウス含む	1	箇所	ハンドホール (撤去) 600×600×600；取壊し、積込含む	1	箇所									
ハンドホール (設置) 600×600×600；蓋版、ベルマウス含む	1	箇所																	
ハンドホール (撤去) 600×600×600；取壊し、積込含む	1	箇所																	

積算内訳書

工事名	R 7 木津川左岸維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工	式	1	3,899,752	
雑工	式	1	3,743,752	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> <p>掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 機械施工</p> <p>掘削 土砂 現場制約あり；人力施工</p> <p>人力積込 粘性土・砂・砂質土・粘性土；</p> <p>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～印代資材 置場:機械積込</p> <p>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～印代資材 置場:人力積込</p> <p>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～処分地:機 械積込</p> <p>整地 敷均し(ルース)；資材置場</p> <p>残土等処分 土砂(粘性土)；処分地</p> <p>普通作業員 昼間；</p> <p>作業車運転 バックホ1.0m3級(平積0.7m3)；運転手(特殊)含む</p> <p>作業車運転 バックホ0.5m3級(平積0.4m3)；運転手(特殊)含む</p> <p>作業車運転 バックホ0.28m3級(平積0.2m3)；運転手(特殊)含 む</p> <p>作業車運転 バックホ0.13m3級(平積0.1m3)；運転手(特殊)含 む</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: right; vertical-align: top;"> <p>20 m3</p> <p>10 m3</p> <p>50 人</p> <p>8 時間</p> <p>8 時間</p> <p>20 時間</p> <p>12 日</p> </div> </div>

積算内訳書

工事名	R 7 木津川左岸維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				作業車運転 ダンプトラック2t；運転手(一般)含む	32	時間
				作業車運転 ダンプトラック4t；運転手(一般)含む	32	時間
				作業車運転 ダンプトラック10t；運転手(一般)含む	32	時間
				作業車運転 クレーン装置付トラック(4t積 2.9t吊)；運転手(特殊)含む	32	時間
				作業車運転 ラフテレンクレーン25t；運転手(特殊)含む	4	日
				汚濁防止フェンス 単独ポットφ300 カーテン#300；賃料含む(賃借日数：30日) 設置・撤去	20	m
				土のう設置・撤去 ；仕椀、積立、撤去、流用土含む	10	袋
				大型土のう設置・撤去 ；製作、据付、撤去、流用土含む	10	袋
処分費	式	1	156,000	処分費 アスファルト殻(掘削)；	5	m3
				処分費 コンクリート殻(無筋)；	5	m3
				処分費 コンクリート殻(鉄筋)；	5	m3
				処分費 2次製品；	5	m3
				処分費 伐木・幹；	1	t
				処分費 伐木・根；	1	t
				処分費 伐木・枝葉；	1	t
				処分費 伐竹・幹；	1	t

