

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 名張川他維持作業
工事地名	三重県名張市他(名張川出張所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 名張川他維持作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	18,253,792			
除草工		式	1	11,343,788			
堤防除草工		式	1	11,343,788	除草	10,000	m2
					勾配1.9以上；		
					除草	42,600	m2
					勾配1.9未満；		
					除草	77,000	m2
					勾配1.9以上 障害物あり；		
					集草	10,000	m2
					機械；		
					集草	126,000	m2
					人力；		
					焼却	66,400	m2
					積込・荷卸	68,800	m2
					ダンプトラック(2t) 梱包なし；		
					運搬(堤防除草)	68,800	m2
					ダンプトラック(2t) 梱包なし；(現地～処分地)		
					除草処分	36	t
					刈草(梱包なし)；		
堤防養生工		式	1	16,679			
伐木除根工		式	1	14,274	伐木除根	30	m2
					伐木(粗)；集積、積込、運搬含む		
					伐木除根	30	m2
					伐木(粗)(除根有り)；除根、整地、集積、積込、運搬含む		
伐木除根工		式	1	2,405	伐木除根	4	m2
					伐竹；集積、積込含む		
					伐木除根	4	m2
					伐竹(除根有り)；除根、整地、集積、積込含む		
					伐木材運搬	0.08	t
					幹；(現地～処分地)		

積算内訳書

工事名	R 7 名張川他維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				伐木材運搬 枝葉；(現地～処分地)	0.08 t
路面補修工	式	1	34,767		
堤防天端舗装工	式	1	34,767	不陸整正 補足材有り 再生クラッシャーラン RC-40 9mm以上13mm 未満； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm；フ ィムコート含む 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm； 埋戻し 流用土(人力)；	10 m2 10 m2 10 m2 1 式
付属物設置工	式	1	536,900		
防護柵工	式	1	473,660	基礎ブロック(立入防止柵) 20cm×20cm×45cm；基礎ブロック設置含む 支柱・金網(フェンス)(立入防止柵) 柵高1.8m(H-1800 アンクル型 ビニル被覆 3.2×50) ；支柱、充填材、金網含む	20 個 40 m
境界杭工	式	1	63,240	境界杭 根巻き基礎無し；境界杭含む	10 本
清掃工	式	1	674,742		
塵芥処理工	式	1	674,742	散在塵芥処理 ；収集、積込含む 運搬(散在塵芥処理) ；(現地～資材置場) 堆積塵芥収集(人力処理) ；(かさ高物)：収集、積込含む 運搬(散在塵芥処理) ；(現地～資材置場)	141,000 m2 141,000 m2 8 m3 8 m3

積算内訳書

工事名	R 7 名張川他維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物補修工		式	1	162, 995		
作業土工		式	1	4, 058	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
構造物補修工		式	1	158, 937	コンクリート 18-8-40(高炉)； 型枠 基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0. 1m； 鉄筋 (差し筋) SD345 D13；	4 m3 1 式 1 m2 0. 01 t
巡視・巡回工		式	1	276, 960		
河川巡回工		式	1	241, 080	巡視訓練 A時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む 河川巡視 A時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む 河川巡視 B時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む 河川巡視 C時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む 河川巡視 D時間帯；延べ時間、土木一般世話役・普通作業員・運転手(一般)各1名、ライトバン1台運転含む	5 時間 4 時間 4 時間 4 時間 4 時間 4 時間
緊急時施設操作工		式	1	35, 880	緊急時施設操作 ；特殊作業員1名/8時間	10 時間

積算内訳書

工事名	R 7 名張川他維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
腹付工	式	1	109,800	
植生工	式	1	109,800	張芝 張芝工 100m2未満；
管路工	式	1	546,634	
作業土工	式	1	11,894	；掘削(光ケーブル配管)、埋戻し、基面整正、埋設表示シート、保護砂含む 掘削(光ケーブル配管) 土砂 機械施工 押土無 障害無 施工数量 1m3； 埋戻し 保護砂；
配管工	式	1	11,340	配管設置(埋設部) 波付硬質ポリエチレン電線管 管径50mm 保護砂 管径50mm；配管継手材含む
ハンドホール工	式	1	523,400	ハンドホール (設置) 600×600×600；蓋版、ヘルマウス含む ハンドホール (撤去) 600×600×600；取壊し、積込含む
雑工	式	1	4,550,527	
雑工	式	1	4,294,577	掘削 土砂(バックホウ山積0.8m3)；機械施工 掘削 土砂；人力施工 人力積込 液質土・砂・砂質土・粘性土； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～資材置場： 積込含む(機械積込) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～資材置場：

積算内訳書

工事名	R 7 名張川他維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込含む(人力積込)		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現地～処分地：積込含む(機械積込)		
				整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；赤目資材置場		
				残土等処分	1	式
				普通作業員	50	人
				昼間；		
				作業車運転	8	時間
				バックホ1.0m3級(平積0.7m3)；運転手(特殊)含む		
				作業車運転	8	時間
				バックホ0.5m3級(平積0.4m3)；運転手(特殊)含む		
				作業車運転	80	時間
				バックホ0.28m3級(平積0.2m3)；運転手(特殊)含む		
				作業車運転	12	日
				バックホ0.13m3級(平積0.1m3)；運転手(特殊)含む		
				作業車運転	40	時間
				ダンプトラック2t；運転手(一般)含む		
				作業車運転	40	時間
				ダンプトラック4t；運転手(一般)含む		
				作業車運転	40	時間
				ダンプトラック10t；運転手(一般)含む		
				作業車運転	40	時間
				クレーン装置付トラック(4t積 2.9t吊)；運転手(特殊)含む		
				作業車運転	5	日
				ラフテレーンクレーン25t；運転手(特殊)含む		
				汚濁防止フェンス	1	m
				設置・撤去		
				単独フロートφ300 カーテン#300；賃料含む(賃借日数：30日)設置・撤去		

積算内訳書

工事名	R 7 名張川他維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土のう 設置・撤去 ；仕枠、積立、撤去、流用土含む 大型土のう設置・撤去 ；製作、据付、撤去、流用土含む	1 40	式 袋
処分費	式	1	255,950	殻処分 （アスファルト殻（掘削）） 殻処分 （コンクリート殻（無筋）） 殻処分 （コンクリート殻（鉄筋）） 殻処分 （2次製品） 処分費 （伐木・幹） 処分費 （伐木・根） 処分費 （伐木・枝葉） 処分費 （伐竹・幹） 処分費 （伐竹・枝葉）	10 10 10 10 1 1 1 1 1	m3 m3 m3 m3 t t t t t
直接工事費	式	1	18,253,792			
共通仮設費	式	1	1,325,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,325,000			
純工事費	式	1	19,578,792			
現場管理費	式	1	6,544,000			

積算内訳書

工事名	R 7 名張川他維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	26, 122, 792	
一般管理費等	式	1	5, 037, 208	
工事価格	式	1	31, 160, 000	