

積算内訳書

1. 工事名

工事名	柘植川左岸築堤他工事
工事地名	三重県伊賀市三田地先 他 1箇所（伊賀市予野）

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	333日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	柘植川左岸築堤他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	93,813,672		
河川土工		式	1	57,738,640		
掘削工		式	1	5,946,050	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	9,500 m3 9,500 m3
掘削工 (ICT)		式	1	6,655,700	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	9,500 m3 9,500 m3
盛土工		式	1	2,040,850	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	8,500 m3
盛土工 (ICT)		式	1	2,230,840	路体(築堤)盛土 (ICT)	8,600 m3
土砂混合処理工		式	1	40,865,200	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂混合 3種混合；	19,000 m3 19,000 m3 19,000 m3
仮設工		式	1	36,075,032		
仮橋・仮栈橋工		式	1	35,027,232	仮橋上部 賃料；	460.4 t
交通管理工		式	1	1,047,800	交通誘導警備員	65 人日
直接工事費		式	1	93,813,672		
共通仮設費		式	1	13,098,167		

積算内訳書

工事名	柘植川左岸築堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,894,167	
運搬費	式	1	3,738,000	建設機械運搬費 1 台 重建設機械分解組立費 1 回
技術管理費	式	1	1,218,167	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	938,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,204,000	
純工事費	式	1	106,911,839	
現場管理費	式	1	28,256,000	
工事原価	式	1	146,060,401	
一般管理費等	式	1	23,479,599	
工事価格	式	1	169,540,000	

積算内訳書

工事名	柘植川左岸築堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	6,539,562		
河川土工	式	1	24,264		
残土処理工	式	1	24,264	整地	180 m3
排水構造物工	式	1	6,225,138	敷均し(ルース)；	
作業土工	式	1	261,138	；床掘、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	5,964,000	プレキャストU型側溝	168 m
				コンクリートフルーム 1000×500；基礎材、コンクリート、型 枠、モルタル含む	
仮設工	式	1	290,160		
交通管理工	式	1	290,160	交通誘導警備員	18 人日
直接工事費	式	1	6,539,562		
共通仮設費	式	1	941,000		
共通仮設費	式	1	111,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	111,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	830,000		
純工事費	式	1	7,480,562		
現場管理費	式	1	3,412,000		
工事原価	式	1	10,892,562		