

積算内訳書

1. 工事名

工事名	黒田橋下部工設置他工事
工事地名	自) 三重県名張市黒田地先 至) 三重県名張市箕曲中村地先

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	320日間	自 令和 7年 4月14日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	黒田橋下部工設置他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	57,948,877			
橋台工		式	1	25,173,750			
作業土工		式	1	3,709,200	；埋戻し、積込、運搬含む		
橋台躯体工		式	1	21,464,550	コンクリート	186	m3
					24-12-40(高炉)；養生含む		
					コンクリート	245	m3
					24-12-25(20)(高炉)；養生含む		
					鉄筋	0.61	t
					SD345 D13；機械式鉄筋定着加工費含む		
					鉄筋	13.09	t
					SD345 D16～25；機械式鉄筋定着加工費、ガス圧接含む		
					型枠	1	式
					一般型枠；		
仮設工		式	1	32,775,127			
工事用道路工		式	1	5,385,538	工事用道路盛土	1	式
					4.0m以上；積込、運搬含む		
					工事用道路撤去	1	式
					；掘削、運搬、整地含む		
					大型土のう	1	式
					製作・設置・撤去；積込、運搬、整地含む		
					大型土のう	1	式
					耐候性大型土のう(1年)対応 製作・設置・撤去		
					；積込、運搬、整地含む		

積算内訳書

工事名	黒田橋下部工設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高密度ポリエチレン管	1	式
				φ2000 支給品 据付・撤去；継手材含む		
				支給品運搬	1	式
				高密度ポリエチレン管、高密度ポリエチレン管継手材；積み、取卸し含む		
土留・仮締切工	式	1	18,251,069	現場発生品運搬	1	式
				高密度ポリエチレン管、高密度ポリエチレン管継手材；積み、取卸し含む		
				鋼矢板	1	式
				Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 13.5m 平均鋼矢板引拔長さ 13.0m；引抜き、据付・解体、賃料、修理費及び損耗費含む		
				切梁・腹起し	1	式
				；撤去、賃料、修理費及び損耗費含む		
				締切盛土	1	式
				4.0m以上；積込、運搬含む		
				締切盛土撤去	1	式
				；掘削、運搬、整地含む		
作業ヤード整備工	式	1	3,686,400	大型土のう	1	式
				製作・設置・撤去；積込、運搬、整地含む		
交通管理工	式	1	5,452,120	大型土のう	1	式
				耐候性大型土のう(1年)対応 製作・設置・撤去；積込、運搬、整地含む		
				盛土撤去	1	式
				；掘削、運搬、整地含む		
				大型土のう撤去	1	式
				；運搬、整地含む		
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B；		
直接工事費	式	1	57,948,877			

積算内訳書

工事名	黒田橋下部工設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	10,536,153	
共通仮設費	式	1	2,300,153	
運搬費	式	1	1,527,153	仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	773,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,236,000	
純工事費	式	1	68,485,030	
現場管理費	式	1	26,972,000	
工事原価	式	1	95,457,030	
一般管理費等	式	1	16,452,970	
工事価格	式	1	111,910,000	