

積算内訳書

1. 工事名

工事名	宇陀川安部田地区中井堰撤去他工事
工事地名	三重県名張市安部田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	158日間	自 令和 7年 9月23日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	宇陀川安部田地区中井堰撤去他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	18,096,189	
構造物撤去工	式	1	4,636,386	
作業土工	式	1	502,020	；床掘り、運搬、残土等処分含む
構造物取壊し工	式	1	2,482,360	コンクリート構造物取壊し 229 m3 無筋構造物 機械施工；積込含む
運搬処理工	式	1	1,652,006	殻運搬 229 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 229 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	13,459,803	
工事用道路工	式	1	3,267,639	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上；積込、運搬含む 敷砂利 1 式 クラッシャーラン C-40 敷厚 100mm； 工事用道路撤去 1 式 ；敷砂利撤去、運搬含む
土留・仮締切工	式	1	1,857,644	土のう 1 式 設置 大型土のう H=1.08m W=1.1m；製作・設置 、積込、運搬含む 土のう 1 式 撤去 大型土のう H=1.08m W=1.1m；運搬含む
仮水路工	式	1	6,066,550	暗渠排水管 1 式 高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル構造 無孔；据付 ・撤去、継手材料費含む 暗渠排水管 1 式 高密度ポリエチレン管 φ1000 ダブル構造 無孔；据 付・撤去、継手材料費含む 現場発生品運搬 1 式 高密度ポリエチレン管；積込み・荷卸し含む

積算内訳書

工事名	宇陀川安部田地区中井堰撤去他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
残土処理工	式	1	1,495,200	残土等処分 1 式
交通管理工	式	1	772,770	交通誘導警備員 1 式
				交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B ;
直接工事費	式	1	18,096,189	
共通仮設費	式	1	1,966,000	
共通仮設費	式	1	226,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	226,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,740,000	
純工事費	式	1	20,062,189	
現場管理費	式	1	6,857,000	
工事原価	式	1	26,919,189	
一般管理費等	式	1	5,080,811	
工事価格	式	1	32,000,000	