

積算内訳書

1. 工事名

工事名	服部川三田地区河道掘削工事
工事地名	自) 三重県伊賀市三田地先 至) 三重県伊賀市予野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	142日間	自 令和 7年10月 9日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	服部川三田地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	81,768,340	
河川土工	式	1	81,103,140	
掘削工 (ICT)	m3	21,000	6,375,600	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 積込含む
残土処理工	式	1	74,727,540	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式 残土等処分 1 式 残土等処分 1 式
仮設工	式	1	665,200	
交通管理工	式	1	665,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	81,768,340	
共通仮設費	式	1	5,186,000	
共通仮設費	式	1	1,114,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	516,000	

積算内訳書

工事名	服部川三田地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,072,000	
純工事費	式	1	86,954,340	
現場管理費	式	1	15,677,000	
工事原価	式	1	117,641,272	
一般管理費等	式	1	14,198,728	
工事価格	式	1	131,840,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	服部川三田地区河道掘削工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	9,350,932		
堤体補修工		式	1	2,781,020		
底樋閉塞工		式	1	2,781,020	閉塞管充填	11 m3
					φ450；充填材、充填管含む 管内清掃 φ450；	70 m
仮設工		式	1	6,569,912		
土留・仮締切工		式	1	270,348	土のう	1 式
					耐候性大型土のう 2t用（短期仮設対応型）；製 作・設置含む	
					遮水シート張 厚1.0+10.0mm（H=2.0m）；	1 式
					木杭打 松 5.0m×15cm 機械打込；	1 式
仮水路工		式	1	6,100,004	暗渠排水管	1 式
					φ1000；	
					木杭打 松 5.0m×15cm 機械打込；	1 式
					木杭打 松 2.0m×15cm 人力打込；	1 式
交通管理工		式	1	199,560	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	9,350,932		
共通仮設費		式	1	1,245,000		
共通仮設費		式	1	147,000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	147,000		

仮番号

工事名	服部川三田地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,098,000	
純工事費	式	1	10,595,932	
現場管理費	式	1	4,414,000	
工事原価	式	1	15,009,932	