

積算内訳書

1. 工事名

工事名	名張川黒田地区旧堤撤去他工事
工事地名	三重県名張市黒田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	木津川上流河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	159日間	自 令和 7年10月20日 至 令和 8年 3月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	名張川黒田地区旧堤撤去他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	79,799,319		
河川土工	式	1	56,236,448		
掘削工 (ICT)	m3	11,000	3,339,600	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	
盛土工	m3	20	146,824	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工 (ICT)	m3	750	950,176	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				4.0m以上 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
盛土工 (ICT)	m3	310	389,942	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				4.0m以上 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	1,617,144	法面整形 (切土部) (ICT)	1,500 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	540 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	49,792,762	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式

積算内訳書

工事名	名張川黒田地区旧堤撤去他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土受入れ地での処理； 残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	22,197,975		
作業土工	式	1	3,695,100	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬含む	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	16,348,040	平ブロック張 各種 控え250 2層式ボースブロック；吸出し防止材、平ブロック、連結金具含む 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	976 m2 4 m3
護岸付属物工	式	1	121,880	横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	22 m
多自然護岸工	式	1	1,689,235	ブロックマット 1:1.5以上 1:1.8未満；アンカーピン含む	185 m2
植生工	式	1	343,720	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；芝串、耳芝含む	130 m2
構造物撤去工	式	1	34,945		
構造物取壊し工	式	1	5,167	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	24 m2
運搬処理工	式	1	29,778	殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬 仮囲い、フェンスバケット；	1 m3 1 m3 1 式
仮設工	式	1	1,329,951		
防護施設工	式	1	115,701	仮囲い 撤去 H=3.0m； フェンスバケット 撤去 H=1.8m；	19 m 33 m

積算内訳書

工事名	名張川黒田地区旧堤撤去他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,214,250	交通誘導警備員 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	79,799,319	
共通仮設費	式	1	8,770,180	
共通仮設費	式	1	3,523,180	
準備費	式	1	1,710,180	表土処分 t=150mm；運搬含む
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)
現場環境改善費（率計上）	式	1	667,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,247,000	
純工事費	式	1	88,569,499	
現場管理費	式	1	20,324,000	
工事原価	式	1	108,893,499	
一般管理費等	式	1	16,026,501	
工事価格	式	1	124,920,000	