

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 工事名  | R 8 九頭竜ダム管理施設維持作業         |
| 工事地名 | 福井県大野市長野地先他（九頭竜ダム管理支所管内他） |

## 2. 工事内容

|          |                   |   |             |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 365日間             | 自 | 令和 8年 4月 1日 |
|          |                   | 至 | 令和 9年 3月31日 |
|          |                   |   |             |
| 4) 工事概要  |                   |   |             |
|          |                   |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 九頭竜ダム管理施設維持作業 |     |              |                                     |            |
|------------|-------------------|-----|--------------|-------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                             |            |
| 河川維持       | 式                 | 1   | 16, 100, 201 |                                     |            |
| 巡視・巡回工     | 式                 | 1   | 40, 550      |                                     |            |
| 河川巡視工      | 式                 | 1   | 40, 550      | 巡視訓練                                | 1 回        |
|            |                   |     |              | ；巡視訓練 4時間                           |            |
| 除草工        | 式                 | 1   | 2, 113, 650  |                                     |            |
| 除草工        | 式                 | 1   | 2, 113, 650  | 除草                                  | 21, 400 m2 |
|            |                   |     |              | 機械除草 片道運搬距離L=36. 9km；集積、積込、<br>運搬含む |            |
|            |                   |     |              | 除草処分費                               | 10 t       |
| 清掃工        | 式                 | 1   | 2, 039, 335  |                                     |            |
| ダム周辺清掃工    | 式                 | 1   | 568, 615     | 土木一般世話役                             | 2 人        |
|            |                   |     |              | 軽作業員                                | 19 人       |
|            |                   |     |              | 特殊作業員                               | 5 人        |
|            |                   |     |              | ダンプトラック運転                           | 9 時間       |
|            |                   |     |              | 2t積；                                |            |
| 水面清掃工      | 式                 | 1   | 1, 470, 720  | 流木処理工                               | 64 空m3     |
|            |                   |     |              | ；集積、積込、運搬、荷卸し含む                     |            |
| 維持工        | 式                 | 1   | 388, 474     |                                     |            |
| 標識維持工      | 式                 | 1   | 388, 474     | 標識設置・撤去                             | 14 基       |
|            |                   |     |              | 複柱；                                 |            |
|            |                   |     |              | 標識設置・撤去                             | 4 基        |
|            |                   |     |              | 単柱；                                 |            |
|            |                   |     |              | 防護柵設置・撤去                            | 2 基        |
|            |                   |     |              | 門型 H=0. 65m、L=1. 5m；赤箒山警報局舎         |            |
|            |                   |     |              | 防護柵設置・撤去                            | 4 基        |
|            |                   |     |              | 門型 H=0. 65m、L=2. 0m；赤箒山警報局舎         |            |
|            |                   |     |              | 防護柵設置・撤去                            | 2 基        |
|            |                   |     |              | 門型 H=0. 85m、L=5. 5m；管理用道路           |            |
|            |                   |     |              | 防護柵設置・撤去                            | 3 基        |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 九頭竜ダム管理施設維持作業 |     |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
|------------|-------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|            |                   |     |              | 門型 H=0. 8m、L=0. 4m；管理用道路<br>スノーホール設置・撤去                                                                                                                                                                                  | 19 本                                                                                         |
| 除雪工        | 式                 | 1   | 1, 198, 200  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| 除雪工        | 式                 | 1   | 1, 198, 200  | 除雪<br>除雪ドーザ ホイール型 排ガス対策型（2次）11 t 級；<br>除雪<br>ロータリ除雪車 220Kw（300PS）級；                                                                                                                                                      | 31 時間<br>25 時間                                                                               |
| 雑工         | 式                 | 1   | 10, 319, 992 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| 雑工         | 式                 | 1   | 10, 319, 992 | 土砂掘削<br>貯水池内掘削；運搬、整地含む<br>土木一般世話役<br>普通作業員<br>特殊作業員<br>普通船員<br>配管工<br>トラック〔クレーン装置付〕運転<br>ベーストラック4～4. 5t級 吊り能力2. 9t；<br>トラック運転<br>1. 5t積；<br>ダンプトラック運転<br>4t積；<br>バックホウ運転<br>山積0. 13m3 排出ガス対策型(2次基準)；<br>チェーンソー<br>鋸長500； | 1, 000 m3<br>5 人<br>234 人<br>40 人<br>3 人<br>3 人<br>31 時間<br>112 時間<br>131 時間<br>26 日<br>31 日 |
| 直接工事費      | 式                 | 1   | 16, 100, 201 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| 共通仮設費      | 式                 | 1   | 1, 622, 000  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| 共通仮設費（率計上） | 式                 | 1   | 1, 622, 000  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |

## 積算内訳書

|            |                   |     |            |         |
|------------|-------------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | R 8 九頭竜ダム管理施設維持作業 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式                 | 1   | 17,722,201 |         |
| 現場管理費      | 式                 | 1   | 6,289,000  |         |
| 工事原価       | 式                 | 1   | 24,011,201 |         |
| 一般管理費等     | 式                 | 1   | 4,848,799  |         |
| 工事価格       | 式                 | 1   | 28,860,000 |         |
|            |                   |     |            |         |