

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 真名川ダム管理施設維持作業
工事地名	福井県大野市下若生子地先他(真名川ダム管理支所管内他)

2. 工事内容

1) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 真名川ダム管理施設維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	16,660,672		
除草工		式	1	3,066,795		
除草工		式	1	3,066,795	除草	700 m2
					人力除草；集積、積込、運搬含む	
					除草	19,400 m2
					機械除草；集積、積込、運搬含む	
					除草	20,500 m2
					機械除草；集積含む	
					除草処分費	6 t
清掃工		式	1	3,207,928		
ダム周辺清掃工		式	1	117,130	土木一般世話役	1 人
					軽作業員	3 人
					ダンプトラック運転	6 時間
					2t積；	
水面清掃工		式	1	3,090,798	流木集積	71 空m3
					；積込、運搬、荷卸し、作業船含む	
					流木運搬	35 空m3
					片道運搬距離5.3km（DID無し）；積込、荷卸し含む	
					流木処理（おが粉）	38 空m3
					；発電機、チェーンソー、燃料含む	
					流木運搬（処分場）	36 空m3
					片道運搬距離16.2km（DID無し）；積込、運搬含む	
					流木処分費	14 t
維持工		式	1	70,839		
標識維持工		式	1	70,839	標識設置・撤去	9 基
					複柱；	
除雪工		式	1	451,635		

積算内訳書

工事名	R 8 真名川ダム管理施設維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
除雪工	式	1	451,635	除雪	21	時間
				除雪ドーザ ホイール型 排ガス対策型（2次）8t級；		
				運搬除雪	6	時間
				除雪ドーザ ホイール型 排ガス対策型（2次）8t級；補助員含む		
雑工	式	1	9,863,475	運搬除雪	15	時間
				ダンプトラック運転 4t積級；		
雑工	式	1	9,863,475			
雑工	式	1	9,863,475	土砂掘削	1,000	m3
				貯水池内掘削；運搬、整地含む		
				土木一般世話役	13	人
				普通作業員	150	人
				特殊作業員	28	人
				法面工	2	人
				バックホウ運転	34	時間
				山積0.8m3 排出ガス対策型（2次基準）；		
				バックホウ運転	72	時間
				山積0.28m3 排出ガス対策型（2次基準）；		
				バックホウ運転	21	日
				山積0.13m3 排出ガス対策型(2次基準)；		
				ホイールローダ運転	41	時間
				排出ガス対策型(2次基準)0.5m3；		
				ダンプトラック運転	156	時間
				2t積；		
				ダンプトラック運転	145	時間
				4t積；		
				トラック[クレーン装置付]運転	24	時間
				ベーストラック4～4.5t級 吊り能力2.9t；		
				チェンソー	27	日
				鋸長500；		
直接工事費	式	1	16,660,672			

積算内訳書

工事名	R 8 真名川ダム管理施設維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,285,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,285,000	
純工事費	式	1	17,945,672	
現場管理費	式	1	6,351,000	
工事原価	式	1	24,296,672	
一般管理費等	式	1	4,893,328	
工事価格	式	1	29,190,000	