

積算内訳書

1. 業務名

業務名	真名川ダム堆砂測量業務
履行場所	福井県大野市下若生子地先（麻那姫湖）

2. 業務内容

1) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課										
2) 履行期間	172 日間	自 令和 6年 9月10日	至 令和 7年 2月28日								
3) 設計説明	真名川ダム貯水池の堆砂状況を把握するため、深浅測量及び河川横断測量を実施することを目的とする業務である。										
4) 業務内容	<table><tr><td>河川定期横断測量</td><td>1式</td></tr><tr><td>ダム・貯水池深浅測量</td><td>1式</td></tr><tr><td>河川深浅測量</td><td>1式</td></tr><tr><td>報告書とりまとめ</td><td>1式</td></tr></table>			河川定期横断測量	1式	ダム・貯水池深浅測量	1式	河川深浅測量	1式	報告書とりまとめ	1式
河川定期横断測量	1式										
ダム・貯水池深浅測量	1式										
河川深浅測量	1式										
報告書とりまとめ	1式										

積算内訳書

業務名	真名川ダム堆砂測量業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応用測量	式	1	14,326,892		
河川測量	式	1	9,866,910		
河川測量	式	1	9,866,910	現地踏査 (11.7)1 (km)式 河川定期横断測量 複写 90 断面 河川定期横断測量 直接水準（山地） 49 本 平均測量幅:62.61m 河川定期横断測量 間接水準（山地） 84 本 平均測量幅:157.41m	
深浅測量	式	1	3,320,990		
深浅測量	式	1	60,900	作業計画 1 業務	
ダム・貯水池深浅測量	式	1	3,208,660	ダム・貯水池深浅測量 41 測線 平均測量幅:201.34m	
河川深浅測量	式	1	51,430	河川深浅測量 1 測線 平均測量幅：66.16m	
報告書とりまとめ	式	1	1,138,992		
報告書とりまとめ	式	1	1,138,992	報告書とりまとめ 1 式	
共通	式	1	238,950		
共通	式	1	238,950		

積算内訳書

業務名	真名川ダム堆砂測量業務			業 種	測量業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
打合せ等	式	1	238,950	打合せ	1 式
直接経費	式	1	218,636		
直接経費	式	1	218,636		
旅費交通費	式	1	71,636	旅費交通費（率計上）	1 式
電子成果品作成費	式	1	147,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	14,784,478		
間接測量費	式	1	9,385,522		
諸経費	式	1	9,385,522		
測量業務価格	式	1	24,170,000		