

積算内訳書

1. 工事名

工事名	真名川ダム主放水ゲート設備他修繕工事
工事地名	福井県大野市下若生子地先

2. 工事内容

1) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課
2) 主 工 種	水門設備 (ダム用水門)
3) 工 期	339日間 自 令和 7年 3月26日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	真名川ダム主放水ゲート設備他修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	79,720,519	
ダム用水門設備製作	式	1	79,720,519	
主放水主ゲート設備	式	1	8,164,800	機側操作盤 P L C 2 門分 圧着装置用集中給油装置 2 門分
主放水予備ゲート設備	式	1	52,600,000	ワイヤロープ 1 門分 6×WS(36) 径60mm ; 機側操作盤 2 門分
小放流主ゲート設備	式	1	1,670,000	機側操作盤 P L C 1 門分
小放流予備ゲート設備	式	1	16,100,000	機側操作盤 1 門分
付属設備	式	1	1,130,832	点検歩廊床板 2 門分 SUS304 ;
工場塗装工（鋼製付属設備）	式	1	54,887	酸洗施工 1 式 点検歩廊床板 ;
間接労務費	式	1	224,000	
純製作費	式	1	79,944,519	
工場管理費	式	1	163,000	
製作原価	式	1	80,107,519	
据付工	式	1	33,825,893	
ダム用水門輸送工	式	1	353,000	
輸送工	式	1	353,000	ダム用水門輸送 1 式
ダム用水門設備据付	式	1	33,472,893	

積算内訳書

工事名	真名川ダム主放水ゲート設備他修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ダム用水門据付工	式	1	33,472,893	ワイヤロープ取替 主放水予備2号；	1	式
				機側操作盤更新 主放水予備1,2号；二次配線取替含む	1	式
				機側操作盤更新 小放流予備；二次配線取替含む	1	式
				機側操作盤P L C改造 主放水主1,2号；	1	式
				機側操作盤P L C改造 小放流主；	1	式
				圧着装置用集中給油装置改造 主放水主1,2号；扉体天端補修塗装含む	1	式
				開閉装置用集中給油装置改造 主放水予備1,2号；	1	式
				点検歩廊床板修繕 主放水主1,2号；	1	式
				直接経費	1	式
				仮設費	1	式
共通仮設費	式	1	4,600,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,600,000			
純工事費	式	1	38,425,893			
現場管理費	式	1	7,819,000			
据付間接費	式	1	36,837,000			
据付工事原価	式	1	83,081,893			
設計技術費	式	1	3,851,000			
工事原価	式	1	167,040,412			

