

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 九頭竜川ダム統合管理事務所他植栽管理作業
工事地名	福井県大野市中野地先他(九頭竜川ダム統合管理事務所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	287日間	自 令和 7年 4月19日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川ダム統合管理事務所他植栽管理作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	5,609,295		
花壇管理工（九頭竜ダム）	式	1	931,075		
花植込み工	式	1	346,186	地拵え	70 m2
				プランター；年2回	
				花苗植込み	30 m2
				プランター；花苗含む	
				球根植込み	30 m2
				プランター；球根含む	
施肥工	式	1	89,370	花植元肥	70 m2
				プランター；年2回 肥料含む	
				花植追肥	240 m2
				プランター・花壇；年2回 肥料含む	
環境管理工	式	1	391,143	花植病虫害防除	240 m2
				プランター・花壇；年2回 薬剤含む	
				散水作業	4,500 m2
				プランター・花壇；120m2/回	
				巡回管理	200 m2
				プランター；30m2/回	
除草工	式	1	104,376	機械除草	600 m2
				肩掛式；運搬含む 年3回	
				人力除草	400 m2
				鎌苅；運搬含む 年3回	
花壇管理工（真名川ダム）	式	1	3,123,757		
花植込み工	式	1	1,473,754	地拵え	330 m2
				プランター・花壇；年2回	
				花苗植込み	30 m2
				プランター；花苗含む	
				球根植込み	30 m2
				プランター；球根含む	
				花苗植込み	130 m2
				花壇；花苗含む	

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川ダム統合管理事務所他植栽管理作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				球根植込み 花壇；球根含む	130	m2
施肥工	式	1	279,526	花植元肥 プランター・花壇；年2回 肥料含む	330	m2
				花植追肥 プランター・花壇；年2回 肥料含む	520	m2
環境管理工	式	1	1,034,549	花植病虫害防除 プランター・花壇；年2回 薬剤含む	520	m2
				散水作業 プランター・花壇；260m2/回	10,100	m2
				巡回管理 プランター・花壇；160m2/回	1,100	m2
除草工	式	1	335,928	機械除草 肩掛式；運搬含む 年3回	3,300	m2
				人力除草 鎌苅；運搬含む 年3回	400	m2
樹木管理工(九頭竜ダム)	式	1	528,882			
剪定工	式	1	210,244	高木 夏期剪定 幹周30cm未満；	5	本
				高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満；	2	本
				中木・低木 球形剪定 樹高100cm未満；	212	本
				中木・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満；	45	本
				中木・低木 円筒形剪定 樹高100cm以上200cm未満；	1	本
施肥工	式	1	45,334	高木 幹周60cm未満；年2回 肥料含む	24	本
				高木 幹周60cm以上120cm未満；年2回 肥料含む	28	本
				中木・低木 樹高200cm未満；年2回 肥料含む	516	本

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川ダム統合管理事務所他植栽管理作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
薬剤散布工	式	1	43, 121	高木	24	本
				幹周60cm未満；年2回 薬剤含む		
				高木	28	本
				幹周60cm以上120cm未満；年2回 薬剤含む		
				低木	418	本
				樹高60cm未満；年2回 薬剤含む		
				中木	6	本
雪囲い工	式	1	230, 183	樹高60cm以上100cm未満；年2回 薬剤含む		
				中木	92	本
				樹高100cm以上200cm未満；年2回 薬剤含む		
				高木(結束)設置	6	本
				；材料費含む		
				高木(結束)撤去	6	本
				高木(雪吊り)設置	1	本
樹木管理工(真名川ダム)	式	1	442, 945	；材料費含む		
				高木(雪吊り)撤去	1	本
				中低木(囲い)設置	59	本
				；材料費含む		
				中低木(囲い)撤去	59	本
				中低木(巻き上げ)設置	199	本
				；材料費含む		
剪定工	式	1	214, 772	中低木(巻き上げ)撤去	199	本
				高木	2	本
				夏期剪定 幹周30cm未満；		
				高木	4	本
				夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満；		
				高木	4	本
				夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満；		
剪定工	式	1	214, 772	高木	3	本
				夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満；		
				中木・低木	177	本
剪定工	式	1	214, 772	球形剪定 樹高100cm未満；		

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川ダム統合管理事務所他植栽管理作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
施肥工	式	1	35,684	中木・低木	6	本
				球形剪定 樹高100cm以上200cm未満；		
				寄植	40	m2
				低木；		
施肥工	式	1	35,684	高木	12	本
				幹周60cm未満；年2回 肥料含む		
				高木	24	本
				幹周60cm以上120cm未満；年2回 肥料含む		
				中木・低木	366	本
				樹高200cm未満；年2回 肥料含む		
施肥工	式	1	35,684	寄植	70	m2
				低木；年2回 肥料含む		
薬剤散布工	式	1	32,545	高木	12	本
				幹周60cm未満；年2回 薬剤含む		
				高木	24	本
				幹周60cm以上120cm未満；年2回 薬剤含む		
				低木	304	本
				樹高60cm未満；年2回 薬剤含む		
				中木	50	本
				樹高60cm以上100cm未満；年2回 薬剤含む		
薬剤散布工	式	1	32,545	中木	12	本
				樹高100cm以上200cm未満；年2回 薬剤含む		
				寄植	70	m2
				低木；年2回 薬剤含む		
雪囲い工	式	1	159,944	高木(雪吊り)設置	1	本
				；材料費含む		
				高木(雪吊り)撤去	1	本
				中低木(囲い)設置	56	本
				；材料費含む		
				中低木(囲い)撤去	56	本
				中低木(巻き上げ)設置	127	本
				；材料費含む		
雪囲い工	式	1	159,944	中低木(巻き上げ)撤去	127	本
				寄植(囲い)設置	40	m2

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川ダム統合管理事務所他植栽管理作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；材料費含む 寄植(囲い)撤去	40 m2
樹木管理工(九頭竜川ダム統合管理事務所)	式	1	582,636		
剪定工	式	1	191,981	高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満； 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満； 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満； 列植 中木； 中木・低木 球形剪定 樹高100cm未満； 中木・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満； 中木・低木 円筒形剪定 樹高100cm未満； 中木・低木 円筒形剪定 樹高100cm以上200cm未満； 寄植 低木；	7 本 1 本 1 本 260 m2 94 本 6 本 7 本 1 本 50 m2
施肥工	式	1	28,078	高木 幹周60cm未満；年2回 肥料含む 高木 幹周60cm以上120cm未満；年2回 肥料含む 列植 中木；年2回 肥料含む 中木・低木 樹高200cm未満；年2回 肥料含む 寄植 低木；年2回 肥料含む	14 本 8 本 80 m2 216 本 100 m2
薬剤散布工	式	1	59,833	高木 幹周60cm未満；年2回 薬剤含む	14 本

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川ダム統合管理事務所他植栽管理作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木 幹周60cm以上120cm未満；年2回 薬剤含む	8	本
				列植 中木；年2回 薬剤含む	510	m2
				低木 樹高60cm未満；年2回 薬剤含む	200	本
				中木 樹高60cm以上100cm未満；年2回 薬剤含む	2	本
				中木 樹高100cm以上200cm未満；年2回 薬剤含む	14	本
				寄植 低木；年2回 薬剤含む	100	m2
雪囲い工	式	1	166,044	高木(結束)設置 ；材料費含む	2	本
				高木(結束)撤去	2	本
				高木(雪吊り)設置 ；材料費含む	2	本
				高木(雪吊り)撤去	2	本
				中木(横竹絞り)設置 ；材料費含む	42	本
				中木(横竹絞り)撤去	42	本
				中低木(囲い)設置 ；材料費含む	6	本
				中低木(囲い)撤去	6	本
				中低木(巻き上げ)設置 ；材料費含む	8	本
				中低木(巻き上げ)撤去	8	本
				寄植(囲い)設置 ；材料費含む	50	m2
				寄植(囲い)撤去	50	m2
除草工	式	1	136,700	人力除草 鎌苅；運搬含む 年3回	1,000	m2
直接工事費	式	1	5,609,295			

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜川ダム統合管理事務所他植栽管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	470,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	470,000	
純工事費	式	1	6,079,295	
現場管理費	式	1	2,387,000	
工事原価	式	1	8,466,295	
一般管理費等	式	1	1,893,705	
工事価格	式	1	10,360,000	