

積算内訳書

1. 工事名

工事名	九頭竜統管管内通信設備更新他工事
工事地名	福井県大野市中野 2 9 - 2 8 (九頭竜川ダム統合管理事務所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所	防災情報課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 7年11月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	九頭竜統管管内通信設備更新他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	69,940,000	
CCTV設備	式	1	56,530,000	
CCTV装置	式	1	25,030,000	CCTV IPカメラ装置 2 台 ポール取付型 機側装置含む 指定色塗装 白色LED照明 積雪軽減機能； 分電盤 2 面 S P D ・自動復帰型開閉器含む 指定色塗装； L 2－SW 1 台 固定型タイプC； L 2－SW 2 台 固定型タイプD； 1000BASE-X インタフェース 6 枚 SFPモジュール L2-SW用 1000BASE-LH/LX； 1000BASE-X インタフェース 1 枚 SFPモジュール L2-SW用 1000BASE-ZX；
CCTV装置	式	1	31,500,000	CCTV IPカメラ装置 3 台 ポール取付型 機側装置含む 指定色塗装 白色LED照明 積雪軽減機能； 分電盤 3 面 S P D ・自動復帰型開閉器含む 指定色塗装；
デジタル端局設備	式	1	13,410,000	
IP伝送装置	式	1	10,020,000	L 3－SW 2 台 固定型タイプB； 1000BASE-X インタフェース 2 枚 SFPモジュール L3-SW用 1000BASE-ZX；
IP伝送装置	式	1	3,390,000	1000BASE-X インタフェース 3 枚 SFPモジュール L3-SW用 1000BASE-ZX；
機器単体費	式	1	69,940,000	
電子応用設備	式	1	1,878,069	

積算内訳書

工事名	九頭竜統管管内通信設備更新他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
デジタル端局設備工	式	1	130,569		
IP伝送装置設置工	式	1	84,420	LANスイッチ設置 L3-SW 調整含む SFP含む；	1 台
				LANスイッチ設置 L3-SW 調整含む SFP含む 2台目以降補正あり；	1 台
IP伝送装置設置工	式	1	27,012	SFPモジュール据付調整	1 枚
				SFPモジュール据付調整 2台目以降補正あり；	2 枚
IP伝送装置撤去工	式	1	19,137	LANスイッチ撤去 L3-SW；	1 台
				LANスイッチ撤去 L3-SW 2台目以降補正あり；	1 台
システム・インテグレーション	式	1	1,653,000		
システム・インテグレーション	式	1	1,653,000	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	94,500		
輸送工	式	1	94,500	輸送(電気)	1 式
直接工事費	式	1	1,878,069		
共通仮設費	式	1	177,976		
共通仮設費	式	1	13,976		
技術管理費	式	1	13,976	電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	164,000		
純工事費	式	1	2,056,045		

積算内訳書

工事名	九頭竜統管管内通信設備更新他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	855,000	
機器間接費	式	1	6,438,000	
技術者間接費	式	1	2,858,000	
機器管理費	式	1	3,580,000	
工事原価	式	1	9,349,045	
一般管理費等	式	1	2,060,955	
工事価格	式	1	81,350,000	