

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 真名川ダム右岸法面補修工事
工事地名	福井県大野市下若生子地先

2. 工事内容

1) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	348日間	自	令和 8年 3月17日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 真名川ダム右岸法面補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	33,231,104		
アンカー工	式	1	21,922,500		
アンカー防護キャップ設置工	式	1	21,922,500	アンカー防護キャップ設置 一般部；アンカーキャップ搬入、材料費含む	38 基
				アンカー防護キャップ設置 荷重計部；アンカーキャップ搬入、材料費含む	7 基
構造物撤去工	式	1	6,141,750		
アンカー防護キャップ撤去工	式	1	5,980,350	アンカー防護キャップ撤去 一般部；アンカーキャップ搬出、既設アンカー ボルト撤去含む	38 基
				アンカー防護キャップ撤去 荷重計部；アンカーキャップ搬出、既設アンカ ーボルト撤去含む	7 基
				現場発生品運搬 片道運搬距離1.3km；	3 t
雪崩予防柵撤去工	式	1	161,400	雪崩予防柵撤去 固定型；	10 箇所
復旧工	式	1	215,200		
復旧工	式	1	215,200	雪崩予防柵復旧 固定型(既設流用品)；	10 箇所
仮設工	式	1	4,951,654		
転落防止柵工	式	1	657,864	転落防止柵設置・撤去 単管 H=1100；	1 式
足場工	式	1	4,293,790	作業足場設置・撤去 単管足場；	1 式
直接工事費	式	1	33,231,104		
共通仮設費	式	1	2,897,000		

積算内訳書

工事名	R 7 真名川ダム右岸法面補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	408,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	408,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,489,000	
純工事費	式	1	36,128,104	
現場管理費	式	1	11,987,000	
工事原価	式	1	48,115,104	
一般管理費等	式	1	9,004,896	
工事価格	式	1	57,120,000	