

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 九頭竜統管管内 C C T V 設備設置工事
工事地名	福井県大野市長野第 3 3 号 4 番地の 1 他

2. 工事内容

1) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所	防災情報課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	265日間	自 令和 8年 3月19日 至 令和 8年12月 8日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜統管管内C C T V設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	62,544,000	
CCTV設備	式	1	31,172,000	
CCTV設備（九頭竜ダム）	式	1	31,172,000	HD IPカメラ装置（高感度） 指定色塗装 白色LED照明 積雪軽減機能（機 側装置：ポール取付形）； 2 台 HD IPカメラ装置 指定色塗装 積雪軽減機能（機側装置：ポール 取付形）； 1 台 HD IPカメラ装置 指定色塗装 積雪軽減機能（機側装置：壁面取 付形）； 1 台
デジタル端局設備	式	1	31,372,000	
IP伝送装置（真名川ダム）	式	1	7,224,000	L 2－SW 固定型 タイプB； 3 台 L 2－SW 固定型 タイプC； 3 台
IP伝送装置（九頭竜統管）	式	1	5,468,000	L 2－SW 固定型 タイプB； 3 台 L 2－SW 固定型 タイプC； 1 台
IP変換器（真名川ダム）	式	1	9,340,000	I P変換器本体 2W／4Wインタフェース 2 台 6 枚
IP変換器（九頭竜統管）	式	1	9,340,000	I P変換器本体 2W／4Wインタフェース 2 台 6 枚
機器単体費	式	1	62,544,000	
電子応用設備	式	1	3,608,623	
CCTV設備工（九頭竜ダム）	式	1	246,530	

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜統管管内C C T V設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
CCTV装置設置工	式	1	246,530	HD IPカメラ装置設置 調整含む；	1	台
				HD IPカメラ装置設置 調整含む 2台目以降補正あり；	3	台
デジタル端局設備工（真名川ダム）	式	1	314,280			
IP伝送装置設置工	式	1	314,280	LANスイッチ設置 L2-SW 調整含む；	1	台
				LANスイッチ設置 L2-SW 調整含む 2台目以降補正あり；	4	台
				I P変換器設置	1	台
				2 W／4 Wインタフェース調整	5	枚
デジタル端局設備工（真名川ダム維持放流棟）	式	1	96,080			
IP伝送装置設置工	式	1	96,080	LANスイッチ設置 L2-SW 調整含む；	1	台
				I P変換器設置	1	台
				2 W／4 Wインタフェース調整	1	枚
デジタル端局設備工（九頭竜統管）	式	1	317,950			
IP伝送装置設置工	式	1	317,950	LANスイッチ設置 L2-SW 調整含む；	1	台
				LANスイッチ設置 L2-SW 調整含む 2台目以降補正あり；	3	台
				I P変換器設置	1	台
				I P変換器設置 2台目以降補正あり；	1	台
				2 W／4 Wインタフェース調整	6	枚
CCTV設備撤去工（九頭竜ダム）	式	1	61,910			
CCTV装置撤去工	式	1	61,910	CCTV装置撤去 不使用；	1	台
				CCTV装置撤去 不使用 2台目以降補正あり；	3	台

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜統管管内C C T V 設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
デジタル端局設備撤去工（真名川ダム）	式	1	56,088		
IP伝送装置撤去工	式	1	56,088	LANスイッチ撤去 L2-SW 不使用；	1 台
				LANスイッチ撤去 L2-SW 不使用 2台目以降補正あり；	4 台
				I P 変換器撤去 2 W / 4 W インタフェース含む 不使用；	1 台
デジタル端局設備撤去工（真名川ダム維持放流棟）	式	1	24,580		
IP伝送装置撤去工	式	1	24,580	LANスイッチ撤去 L2-SW 不使用；	1 台
				I P 変換器撤去 2 W / 4 W インタフェース含む 不使用；	1 台
デジタル端局設備撤去工（九頭竜統管）	式	1	57,528		
IP伝送装置撤去工	式	1	57,528	LANスイッチ撤去 L2-SW 不使用；	1 台
				LANスイッチ撤去 L2-SW 不使用 2台目以降補正あり；	3 台
				I P 変換器撤去 2 W / 4 W インタフェース含む 不使用；	1 台
				I P 変換器撤去 2 W / 4 W インタフェース含む 不使用 2台目以降補正あり；	1 台
現場発生品運搬工	式	1	5,677		
現場発生品運搬	式	1	5,677	現場発生品運搬	1 式
システム・インテグレーション	式	1	2,345,000		
システム・インテグレーション	式	1	2,345,000	システム・インテグレーション	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜統管管内C C T V設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製品輸送工	式	1	83,000	
輸送工	式	1	83,000	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	3,608,623	
共通仮設費	式	1	327,973	
共通仮設費	式	1	15,973	
技術管理費	式	1	15,973	電気通信施設資産管理用システムデータ作成費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	312,000	
純工事費	式	1	3,936,596	
現場管理費	式	1	1,579,000	
機器間接費	式	1	10,073,000	
技術者間接費	式	1	4,445,000	
機器管理費	式	1	5,628,000	
工事原価	式	1	15,588,596	
一般管理費等	式	1	3,277,404	
工事価格	式	1	81,410,000	