

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 九頭竜ダム管理施設維持作業
工事地名	福井県大野市長野地先他(九頭竜ダム管理支所管内他)

2. 工事内容

1) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜ダム管理施設維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	14, 218, 320	
巡視・巡回工	式	1	31, 280	
河川巡視工	式	1	31, 280	巡視訓練 1 回 ；巡視訓練(A時間帯)3時間
除草工	式	1	2, 102, 952	
除草工	式	1	2, 102, 952	除草 21, 200 m2 機械除草 片道運搬距離L=36. 9km；集積、積込、 運搬含む 除草処分費 9 t
清掃工	式	1	2, 034, 500	
ダム周辺清掃工	式	1	863, 000	土木一般世話役 4 人 軽作業員 35 人 ダンプトラック運転 22 時間 2t積；
水面清掃工	式	1	1, 171, 500	流木処理工 50 空m3 ；集積、積込、運搬、荷卸し含む
維持工	式	1	376, 725	
標識維持工	式	1	376, 725	標識設置・撤去 14 基 複柱； 標識設置・撤去 4 基 単柱； 防護柵設置・撤去 2 基 門型 H=0. 65m、L=1. 5m；赤箒山警報局舎 防護柵設置・撤去 4 基 門型 H=0. 65m、L=2. 0m；赤箒山警報局舎 防護柵設置・撤去 2 基 門型 H=0. 85m、L=5. 5m；管理用道路(北側) 防護柵設置・撤去 3 基 門型 H=0. 8m、L=0. 4m；管理用道路(南側)

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜ダム管理施設維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				スノーボール設置・撤去	19 本
除雪工	式	1	1,860,860		
除雪工	式	1	1,860,860	除雪	50 時間
				除雪ドーザ ホイール型 排ガス対策型(2次)8t級；	
				除雪	38 時間
				ロータリ除雪車 220kw(300PS)級；	
雑工	式	1	7,812,003		
雑工	式	1	7,812,003	土砂掘削	1,000 m3
				貯水池内掘削；運搬、整地含む	
				土木一般世話役	3 人
				普通作業員	171 人
				特殊作業員	21 人
				普通船員	2 人
				配管工	2 人
				トラック[クレーン装置付]運転	32 時間
				ベーストラック4～4.5t級 吊り能力2.9t；	
				トラック運転	57 時間
				1.5t積；	
				ダンプトラック運転	116 時間
				4t積；	
				バックホウ運転	20 日
				山積0.13m3 排ガス対策型(2次基準)；	
				チェーンソー	21 日
				鋸長500；	
直接工事費	式	1	14,218,320		
共通仮設費	式	1	1,446,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,446,000		

積算内訳書

工事名	R 7 九頭竜ダム管理施設維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	15,664,320	
現場管理費	式	1	5,625,000	
工事原価	式	1	21,289,320	
一般管理費等	式	1	4,350,680	
工事価格	式	1	25,640,000	