

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 真名川ダム管理施設維持作業
工事地名	福井県大野市下若生子地先他(真名川ダム管理支所管内他)

2. 工事内容

1) 事務所名	九頭竜川ダム統合管理事務所 管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 真名川ダム管理施設維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	18,068,410	
除草工	式	1	2,569,678	
除草工	式	1	2,569,678	除草 600 m2 人力除草；集積、積込、運搬含む 除草 20,300 m2 機械除草；集積、積込、運搬含む 除草 8,900 m2 機械除草；集積含む 除草処分費 9 t
清掃工	式	1	2,533,420	
ダム周辺清掃工	式	1	149,480	土木一般世話役 1 人 軽作業員 4 人 ダンプトラック運転 8 時間 2t積；
水面清掃工	式	1	2,383,940	流木集積 60 空m3 ；集積、運搬、荷卸し、作業船含む 流木運搬 30 空m3 片道運搬距離5.3km(DID無し)；積込、荷卸し含む 流木処理(おが粉) 30 空m3 ；発電機、チェーンソー、燃料含む 流木運搬(処分場) 30 空m3 片道運搬距離16.2km(DID無し)；積込、運搬含む 流木処分費 11 t
維持工	式	1	63,180	
標識維持工	式	1	63,180	標識設置・撤去 9 基
除雪工	式	1	648,118	

積算内訳書

工事名	R 7 真名川ダム管理施設維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
除雪工	式	1	648, 118	除雪	28	時間
				除雪ドーザ運転；		
				運搬除雪	9	時間
				除雪ドーザ運転；補助員含む		
雑工	式	1	12, 254, 014	運搬除雪	22	時間
				ダンプトラック運転 4t積級；		
雑工	式	1	12, 254, 014	土砂掘削	1, 000	m3
				貯水池内掘削；運搬、整地含む		
				土木一般世話役	13	人
				普通作業員	214	人
				特殊作業員	31	人
				法面工	3	人
				バックホウ運転	53	時間
				山積0. 8m3 排出ガス対策型(2次基準)；		
				バックホウ運転	46	時間
				山積0. 28m3 排出ガス対策型(2次基準)；		
				バックホウ運転	23	日
				山積0. 13m3 排出ガス対策型(2次基準)；		
				ホイールローダ運転	36	時間
				排出ガス対策型(2次基準) 0. 5m3；		
				ダンプトラック運転	187	時間
				2t積；		
				ダンプトラック運転	151	時間
				4t積；		
				トラック[クレーン装置付き]運転	22	時間
				ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t；		
				チェーンソー	30	日
				鋸長500；		
直接工事費	式	1	18, 068, 410			
共通仮設費	式	1	1, 387, 000			

積算内訳書

工事名	R 7 真名川ダム管理施設維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	1,387,000	
純工事費	式	1	19,455,410	
現場管理費	式	1	6,841,000	
工事原価	式	1	26,296,410	
一般管理費等	式	1	5,263,590	
工事価格	式	1	31,560,000	