予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和 6 年 9 月 作成

近畿地方整備局
京都営繕事務所

工 事 名 武生労働基準監督署敷地調査業務

	十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥			6	6	7	7	0	0	0
調査業務価格積算額	¥			6	0	7	0	0	0	0

名	称	単位	金 額	備 考
[調査費]				
敷地測量		1式	636,900	
地盤調査		1式	2,465,890	
計			3,102,790	
[諸経費]				
諸経費		1式	2,967,210	
計			2,967,210	
合計			6,070,000	
消費税等相当額		1式	607,000	10%
総合計			6,677,000	

敷地測量		敷地測量費			敷地測量費	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【敷地測量】						
平面測量	真北測量共（多角測量+真北測量）	1	式		280,000	
水準測量	方眼間隔10m 等高線無し	1	式		240,000	
水準測量	敷地内ベンチマーク設置	1	式		72,000	
【その他】						
打合せ協議	※地盤調査業務にて計上					
旅費交通費		1	式		11,300	
成果品その他		1	式		33,600	
計					636,900	

調査費 細目別内訳

地盤調査		地盤調査費			一般調査業務費	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<直接調査費>						
【ボーリング】						
コアボーリング No.1 (深度50m以下)	φ86mm RB 粘性土・シルト : 5% 砂・砂質土 : 5% 礫混じり土砂 : 90%	2	m	33,200	66,400	
コアボーリング No.1 (深度50m以下)	φ66mm RB 粘性土・シルト : 5% 砂・砂質土 : 5% 礫混じり土砂 : 90%	18	m	28,600	514,800	
【サンディング及び 原位置試験】						
標準貫入試験	砂・砂質土	1	回	10,400	10,400	
標準貫入試験	礫混じり土砂	17	回	15,000	255,000	
スクウェーバ貫入試験		3	m	5,590	16,770	
【ソフトラック】						
ソフトラック	固定式ストンシクウォールプローブ 粘性土	1	本	27,400	27,400	
【室内土質試験】						
物理的性質試験	土粒子密度試験	4	試料	6,040	24,160	
物理的性質試験	含水比試験	4	試料	1,530	6,120	
物理的性質試験	粒度試験(沈降分析) ふるい分析共	3	試料	14,400	43,200	
物理的性質試験	粒度試験(ふるい分析)	1	試料	7,190	7,190	