

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 京都国道事務所国道 9 号老ノ坂地区緊急復旧工事
工事地名	京都府京都市西京区大枝沓掛町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	90日間	自 令和 8年 7月 3日 至 令和 8年 9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 9 号老ノ坂地区緊急復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	40,388,488		
道路土工	式	1	2,762,450		
掘削工	m3	40	1,982,000	掘削	1 式
				土砂 片切掘削；ワイヤ・金網切断、撤去含む	
残土処理工	式	1	680,050	積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
残土処理工	式	1	100,400	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
道路付属施設工	式	1	69,600		
道路付属物工	式	1	69,600	視線誘導標	1 箇所
				構造物取付 10本未満；製品引取、撤去、設置、材料費含む	
法面工	式	1	24,462,904		
ワイヤ連結工	式	1	3,830,698	ワイヤ連結	143 m2
				亜鉛アルミ合金めっき；材料費含む	
				材料費	1 式
				各種；	
鉄筋挿入工	式	1	5,327,736	削孔	2 本
				削孔径φ65 削孔長L=2.9m/本；削孔、削孔機移設含む	
				削孔	8 本
				削孔径φ65 削孔長L=1.9m/本；削孔、削孔機移設含む	
				鉄筋挿入	8 本
				SD345 D19 L=3.0m/本 削孔径φ65 削孔長L=2.9	

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 9 号老ノ坂地区緊急復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				m/本；鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付、支圧板設置、材料費含む	
				鉄筋挿入	40 本
				SD345 D19 L=2.0m/本 削孔径φ65 削孔長L=1.9	
				m/本；鋼材挿入、グラウト注入、頭部締付、支圧板設置、材料費含む	
				材料費	1 式
				各種；	
鉄筋挿入工	式	1	11,278,800	削孔	6 本
				削孔径φ65 削孔長L=2.9m/本；削孔、削孔機移設含む	
				削孔	32 本
				削孔径φ65 削孔長L=1.9m/本；削孔、削孔機移設含む	
法面保護工	式	1	4,025,670	保護マット設置	45 m2
				t=5mm；法面整形・清掃、散水、アンカーピン含む	
				排水シート設置	16 m
				t=10mm 樋付き；	
				材料費	1 式
				保護マット；	
落石雪害防止工	式	1	1,784,000		
落石防止網工	式	1	1,784,000	落石防護柵復旧	1 箇所
				柵高2.0m 角パイプ 100×100×6.0 L=6.5m 20段	
				；現場溶接、補強材、トラッククレーン賃料含む	
				落石防護柵ロープ復旧	15 m
				柵高2.0m ロープ 本数6本 φ20；支柱削孔、索端金具含む	
構造物撤去工	式	1	359,131		
落石防護柵撤去工	式	1	27,930	支柱撤去	1 箇所
				H200×100×5.5；ガス切断含む	
運搬処理工	式	1	209,339	積込(コンクリート殻)	0.6 m3
				積込	1 m3

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 9 号老ノ坂地区緊急復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				枝葉；掴み装置賃料含む 殻運搬	0.6	m3
				コンクリート殻（無筋）； 運搬費	6	m3
				混合廃棄物（廃プラ含む）； 運搬費	1	m3
				枝葉； 殻処分	0.6	m3
				コンクリート殻（無筋）； 処分費	6	m3
				混合廃棄物（廃プラ含む）； 処分費	1	m3
				枝葉； 処分費	2	m3
				建設汚泥；		
運搬処理工	式	1	121,862	積込（コンクリート殻）	0.6	m3
				積込	1	m3
				枝葉；掴み装置賃料含む 殻運搬	0.6	m3
				コンクリート殻（無筋）； 運搬費	6	m3
				混合廃棄物（廃プラ含む）； 運搬費	1	m3
				枝葉；		
仮設工	式	1	10,950,403			
応急復旧工	式	1	2,482,034	ブルーシート	1	式
				撤去；押え土のう撤去・積込含む		
				仮設落石防護柵設置・撤去	1	式
				H=3.0m 単管パイプ；メッシュシート、クランプ、ジョイント含む		
				仮設落石防護柵設置・撤去	1	式
				H=4.0m 単管パイプ；メッシュシート、クランプ、ジョイント含む		
				路面清掃	1	式
				人力；散水車賃料含む		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 9 号老ノ坂地区緊急復旧工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				道路側溝清掃	1	式
				清掃作業 移動；クレーニング 蓋ボルト切断、蓋撤去・設置、溶接復旧含む		
				大型土のう	1	式
				中詰材排出；		
				土のう積	1	式
				中詰材排出；		
				材料費	1	式
				各種；		
応急復旧工	式	1	2, 161, 073	路面清掃	1	式
				人力；散水車賃料含む		
モノレール運搬工	式	1	2, 780, 228	大型土のう	1	式
				撤去；運搬含む		
				；設置、撤去、賃料、レール買取費用、整備費、運転費含む		
				モノレール設置	1	式
				500kg積；		
				モノレール撤去	1	式
モノレール運搬工	式	1	961, 908	500kg積；		
				モノレール材料費	1	式
				；動力車、台車、レール資材買取費用含む		
				モノレール運搬	1	式
				500kg積；		
				；撤去、運転費、架台設置・撤去含む		
モノレール運搬工	式	1	2, 565, 160	モノレール撤去	1	式
				500kg積；		
				モノレール運搬	1	式
				500kg積；		
交通管理工	式	1	2, 565, 160	架台設置・撤去	1	式
				単管足場；		
				交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	2, 565, 160	交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	2, 565, 160	交通誘導警備員B；		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 9 号老ノ坂地区緊急復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	40,388,488	
共通仮設費	式	1	5,039,000	
共通仮設費	式	1	379,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	379,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,660,000	
純工事費	式	1	45,427,488	
現場管理費	式	1	20,878,000	
工事原価	式	1	66,305,488	
一般管理費等	式	1	12,794,512	
工事価格	式	1	79,100,000	