

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 京都国道事務所管内改築事業整備工事
工事地名	(自) 京都府城陽市富野 (至) 京都府木津川市山城町上狹 他2箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	299日間	自 令和 8年 6月 6日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内改築事業整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	22,814,590	
巡視・巡回工	式	1	29,550	
道路巡視工	式	1	29,550	通常巡視 1 回 ライトバシ 1500cc ;
道路土工	式	1	1,710,070	
掘削工	m3	70	25,977	掘削 1 式 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ; 積込含む
路体盛土工	m3	120	558,776	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
路床盛土工	m3	40	16,887	路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ; 路床盛土 1 式 4.0m以上 ;
畦畔盛土工	式	1	162,940	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満 ; 法面整形(盛土部) 70 m2 法面締固め無 現場制約無 ;
法面整形工	式	1	54,090	法面整形(切土部) 10 m2 現場制約無 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め無 現場制約無 ;
防草コンクリート	式	1	891,400	張りコンクリート 200 m2 18-8-40(高炉) t=10cm ; 目地材、養生含む
舗装工	式	1	1,119,467	
アスファルト舗装工	式	1	1,070,776	下層路盤(車道・路肩部) 356 m2 再生クラツィラン RC-30 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 356 m2

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内改築事業整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ イムコート含む	356 m2
砕石舗装工	式	1	48,691	敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 50mm ;	115 m2
乗入工	式	1	13,577		
砕石舗装工	式	1	13,577	敷砂利 再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 100mm ;	26 m2
排水構造物工	式	1	3,612,385		
作業土工	式	1	396,860	；床堀り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	2,438,904	プレキャストU型側溝 PU1-B300×H300、PU1-B300×H300(F) ; 基礎材 、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝 PU4-B300×H300(F) ; 基礎材、敷モルタル、目地モル タル含む 自由勾配側溝 300×400 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンク リート含む 自由勾配側溝 300×500 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル、インバートコンク リート含む 側溝蓋 コンクリート蓋(2種) 300 40×10×60 ; 側溝蓋 コンクリート蓋(3種) 250 36.2×9×50 ; 側溝蓋 かさ上げグレーチング 蓋 B250用 T-25 普通目 L=50 0 ;	104 m 58 m 12 m 15 m 20 枚 160 枚 9 枚

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内改築事業整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
管渠工	式	1	176,011	暗渠排水管	11	m
				VUφ150；		
				取付式分水栓	2	個
				φ150；		
集水桝・マンホール工	式	1	600,610	プレキャストボックス	4	m
				内幅0.34m 内高0.27m；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-600×600×900 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、コンクリート含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-600×600×2000 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、コンクリート、足掛金物含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-700×700×900 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、コンクリート含む		
				排水角落し	5	箇所
				320×180×450；		
縁石工	式	1	481,150	桝蓋	2	枚
				グレーチング 蓋 600×600用 T-6 普通目 滑止 ボルト固定；受枠含む		
				桝蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 700×700用 T-6 普通目 滑止 ボルト固定；受枠含む		
縁石工	式	1	481,150			
縁石工	式	1	481,150	歩車道境界ブロック	50	m
				C種(180/210×300×600)；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル含む		
防護柵工	式	1	966,000			
路側防護柵工	式	1	966,000	ガードレール	100	m
				白色 Gr-C-4E 土中建込式；		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内改築事業整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
除草工		式	1	12, 084, 110			
道路除草工		式	1	12, 084, 110	道路除草(複合)	30, 000	m2
					肩掛式 精華町(山田地区) 城陽市(城陽地区) ; 集草・積込運搬含む		
					道路除草(複合)	30, 000	m2
					肩掛式 精華町(乾谷地区・柘榴地区) 城陽市(寺田地区) ; 集草・積込運搬含む		
					道路除草(複合)	12, 000	m2
					ハンドガイト式 精華町(山田地区) 城陽市(城陽地区) ; 集草・積込運搬含む		
					道路除草(複合)	12, 000	m2
					ハンドガイト式 精華町(乾谷地区・柘榴地区) 城陽市(城陽地区) ; 集草・積込運搬含む		
				処分費	25	t	
				刈草(精華町) ;			
				処分費	25	t	
				刈草(城陽市) ;			
応急処理工		式	1	506, 300			
素掘側溝工		式	1	123, 800	掘削	100	m3
					600×400 土砂 ; 積込含む		
防草シート設置工		式	1	382, 500	防草シート設置	300	m2
					露出 t=0.5mm 平面部(1:2.0超) ; 固定ピン、ワッシャー含む		
構造物撤去工		式	1	415, 181			
構造物取壊し工		式	1	239, 015	コンクリート構造物取壊し	21	m3
					無筋構造物 機械施工 ; 積込含む		
					舗装版切断	13	m
					アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
					舗装版破碎	240	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ; 積込含む		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内改築事業整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	176,166	殻運搬	21 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	12 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	21 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	12 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	1,876,800		
土留・仮締切工	式	1	168,300	土のう積	15 m2
交通管理工	式	1	1,708,500	側面並べ 仕拵・積立；	
				交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員A；	
				交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員B；	
直接工事費	式	1	22,814,590		
共通仮設費	式	1	3,447,230		
共通仮設費	式	1	292,230		
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	228,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,155,000		
純工事費	式	1	26,261,820		
現場管理費	式	1	12,658,000		
工事原価	式	1	38,919,820		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所管内改築事業整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	7,840,180	
工事価格	式	1	46,760,000	