

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事
工事地名	自) 京都府八幡市戸津仲代地先 至) 京都府宇治市槇島町二十四地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 8年 7月 8日 至 令和 9年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	15, 557, 530		
道路土工		式	1	546, 797		
掘削工		m3	80	93, 760	掘削	1 式
路床盛土工		m3	6	5, 137	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
路床盛土工		m3	6	5, 137	路床盛土	1 式
残土処理工		式	1	447, 900	2. 5m以上4. 0m未満 ;	
残土処理工		式	1	447, 900	土砂等運搬	1 式
残土処理工		式	1	447, 900	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
残土処理工		式	1	447, 900	残土等処分	1 式
残土処理工		式	1	447, 900	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
擁壁工		式	1	1, 747, 330		
作業土工		式	1	82, 130	; 床堀、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	317, 600	重力式擁壁	4 m3
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	317, 600	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材、	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	317, 600	水抜きパイプ、吸出し防止材含む	
プレキャスト擁壁工		式	1	1, 347, 600	プレキャストL型擁壁	16 m
プレキャスト擁壁工		式	1	1, 347, 600	幅80cm 高さ90cm ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、敷	
プレキャスト擁壁工		式	1	1, 347, 600	モルタル含む	
プレキャスト擁壁工		式	1	1, 347, 600	プレキャストL型擁壁	4 m
プレキャスト擁壁工		式	1	1, 347, 600	幅80cm 高さ100cm ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、	
プレキャスト擁壁工		式	1	1, 347, 600	敷モルタル含む	
プレキャスト擁壁工		式	1	1, 347, 600	プレキャストL型擁壁	4 m
プレキャスト擁壁工		式	1	1, 347, 600	幅80cm 高さ110cm ; 基礎材、基礎コンクリート、型枠、	
プレキャスト擁壁工		式	1	1, 347, 600	敷モルタル含む	
舗装工		式	1	3, 386, 105		
路面切削工		式	1	229, 822	路面切削	186 m2
路面切削工		式	1	229, 822	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去	
路面切削工		式	1	229, 822	作業無 ;	
路面切削工		式	1	229, 822	殻運搬(路面切削)	21 m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；積込含む 殻処分	21 m3
アスファルト舗装工	式	1	336, 191	アスファルト殻(切削) ； 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 300mm ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 ；フ ムコート含む 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 ；タック コート含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超 ；タック コート含む	47 m2 47 m2 47 m2 47 m2
アスファルト舗装工	式	1	149, 450	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；フ ライムコート含む	50 m2 50 m2 50 m2
排水性舗装工	式	1	1, 812, 613	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 300mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 300mm ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未 満 ；フ ライムコート含む 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ；タ ックコート含む 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚60mm 1.4m以上3.0m 以下 ；タックコート含む	47 m2 47 m2 47 m2 47 m2 233 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
透水性舗装工	式	1	821, 105	排水性舗装・表層（車道・路肩部） ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 2.4m以上；タックコート (ゴム入り)含む	257	m2
				フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ；	201	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ；	201	m2
				表層 開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上 ；	201	m2
ブロック舗装工	式	1	36, 924	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ；	2	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ；	2	m2
				特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導用ブロック(線状・点状)300×300× 60(透水性)；敷砂、透水シート、目地材含む	2	m2
排水構造物工	式	1	3, 603, 611			
作業土工	式	1	99, 741	；床堀、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	3, 503, 870	自由勾配側溝 (N)300×400；基礎材、型枠、基礎コンクリート、インバート コンクリート、コンクリート蓋含む	26	m
				自由勾配側溝 (N)300×500；基礎材、型枠、基礎コンクリート、インバート コンクリート、コンクリート蓋含む	27	m
				自由勾配側溝 (G)300×500；基礎材、型枠、基礎コンクリート、インバート コンクリート、グレーチング 蓋含む	2	m
				自由勾配側溝 (G)300×600；基礎材、型枠、基礎コンクリート、インバート コンクリート、グレーチング 蓋含む	4	m
				自由勾配側溝 (G)300×700；基礎材、型枠、基礎コンクリート、インバート	2	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				コンクリート、グレーチング 蓋含む 自由勾配側溝	2	m	
				(CG) 300×400 ; 基礎材、型枠、基礎コンクリート、インバー トコンクリート、グレーチング 蓋含む 自由勾配側溝	20	m	
				(CG) 300×500 ; 基礎材、型枠、基礎コンクリート、インバー トコンクリート、グレーチング 蓋含む 自由勾配側溝	7	m	
				(CG) 300×600 ; 基礎材、型枠、基礎コンクリート、インバー トコンクリート、グレーチング 蓋含む			
縁石工	式	1	1, 213, 468				
作業土工	式	1	12, 517				
				；床堀、埋戻し、基面整正含む			
縁石工	式	1	1, 200, 951	歩車道境界ブロック B型 180/230×250×600 両面R ; 基礎材、敷モルタル、型枠、基礎コンクリート、目地モルタル含む	60	m	
				歩車道境界ブロック N型 195/205×100×600 片面R ; 敷モルタル、型枠、基礎コンクリート、目地モルタル含む	15	m	
				歩車道境界ブロック SN型 180/230×250～100×600 両面R ; 基礎材、敷モルタル、型枠、基礎コンクリート、目地モルタル含む	1	m	
				歩車道境界ブロック SH型 180/230×250～70×600 両面R ; 基礎材、敷モルタル、型枠、基礎コンクリート、目地モルタル含む	0.6	m	
				歩車道境界ブロック KK型 195/205×100×600 片面R ; 基礎材、敷モルタル、型枠、基礎コンクリート、目地モルタル含む	5	m	
				地先境界ブロック C種 (150×150×600) ; 基礎材、敷モルタル、型枠、基礎コンクリート、目地モルタル含む	57	m	
防護柵工	式	1	250, 208				

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防止柵工	式	1	225, 024	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；充填材含む	18 m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込（流用品）；充填材含む	12 m
車止めポスト工	式	1	25, 184	車止めポスト A 支柱径 φ 130mm 高さ800mm(流用品)；	4 本
区画線工	式	1	49, 419		
区画線工	式	1	49, 419	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	90 m
道路付属施設工	式	1	91, 600		
道路付属物工	式	1	91, 600	車線分離標 A H=650 固定式(貼付式) 10本未満；接着剤含む	4 本
構造物撤去工	式	1	909, 152		
防護柵撤去工	式	1	149, 830	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	72 m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 H=1.1m(再利用) コンクリート建込；	12 m
				車止めポスト撤去 支柱径 φ 130mm 高さ800mm(再利用)；	4 本
構造物取壊し工	式	1	528, 174	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	19 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	0. 07 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	50 m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	95 m
				舗装版破碎	210 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む 舗装版破砕	24 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下； 積込含む	
排水構造物撤去工	式	1	10,015	暗渠排水管撤去 VP φ 200； 蓋版撤去 グレーチング 蓋 (U型側溝) B=300用； 蓋版撤去 グレーチング 蓋 (集水桝) 500×500用；	21 m 5 枚 1 枚
運搬処理工	式	1	221,133	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬 ガートレール、暗渠排水管、グレーチング 蓋；積込み、荷 卸し含む	19 m3 0.07 m3 17 m3 19 m3 0.07 m3 17 m3 1 式
仮設工	式	1	3,759,840		
交通管理工	式	1	3,166,080	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	593,760	交通誘導警備員	1 式
電線共同溝	式	1	8,922,901		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	2, 544, 119		
土留・仮締切工		式	1	614, 399	軽量鋼矢板(電線共同溝) ；設置・撤去、軽量鋼矢板材料費及び賃料・修理 費及び損耗費、切梁腹起賃料、スクラップ 含む	1 式
交通管理工		式	1	1, 929, 720	交通誘導警備員	1 式
開削土工		式	1	1, 638, 270		
掘削工		式	1	476, 480	開削掘削 ；基面整正、積込含む	1 式
埋戻し工		式	1	756, 090	埋戻し・締固め 土砂； 埋戻し・締固め 中埋砂；水締め含む	1 式 1 式
残土処理工		式	1	405, 700	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式
電線共同溝工		式	1	4, 740, 512		
管路工(管路部)		式	1	2, 455, 799	埋設管路 電線共同溝用合成樹脂管（通信用）直管 径 15 0mm；呼び線含む 埋設管路 角形FEP管(通信用) 径 75mm；呼び線含む 埋設管路 電線共同溝用合成樹脂管（通信用）曲管 径 15 0mm；呼び線含む 埋設管路 角形FEP管(電力用) 径 130mm；呼び線含む 埋設管路 角形FEP管(電力用) 径 100mm；呼び線含む 埋設管路	47 m 225 m 10 m 117 m 111 m 56 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				角形FEP管(電力用) 径 75mm ; 呼び線含む 桧接続用継手管	2 個
				電線共同溝用合成樹脂管 (通信用) 呼び径 150mm用 ; 管枕	30 個
				電線共同溝用管 (通信用) 呼び径 150mm用 ; ベルマウス	4 個
				角形FEP管用ロングベルマウスφ 100用 ; ベルマウス	10 個
				角形FEP管用ロングベルマウスφ 75用 ; 埋設表示シート	55 m
				電線共同溝用 W=300 折込率2倍 ; 埋設表示シート	11 m
				電線共同溝用 W=400 折込率2倍 ; 埋設表示シート	58 m
				電線共同溝用 W=600 折込率2倍 ;	
管路工(管路部)	式	1	33, 013	埋設管路	5 m
				電線共同溝用合成樹脂管 (通信用) 直管 径 50mm ; 呼び線含む 分岐管	2 組
				電線共同溝用管 (通信用) 呼び径 150×50mm用 ; 管枕	2 個
				電線共同溝用管 (通信用) 呼び径 50mm用 ; 埋設表示シート	5 m
				電線共同溝用 W=300 折込率2倍 ;	
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	2, 251, 700	プレキャストボックス	1 個
				E2-b桧 950×3300×1100 内幅 0.95m 内高 1.1m 再生クラッシュラン RC-40 ; 基礎材、敷モルタル、機器据付ブロック、丸蓋取付用ブロック、蓋版ブロック含む プレキャストボックス	1 個
				RT-b桧 950×2200×1500 内幅 0.95m 内高 1.5m 再生クラッシュラン RC-40 ; 基礎材、敷モルタル含む 蓋	1 組

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				E柵用鋳鉄蓋（車道用）φ870用；受枠含む 蓋	1 組
				RT-b柵用鋳鉄蓋（歩道用） 600×1200用；受枠 、高さ調整ブロック含む	
直接工事費	式	1	24,480,431		
共通仮設費	式	1	4,181,514		
共通仮設費	式	1	551,514		
運搬費	式	1	173,284	建設機械運搬費 仮設材運搬費 ；積み込み、取卸し含む	1 式 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費	1 工事
現場環境改善費（率計上）	式	1	314,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,630,000		
純工事費	式	1	28,661,945		
現場管理費	式	1	10,309,000		
工事原価	式	1	60,341,035		
一般管理費等	式	1	10,778,965		
工事価格	式	1	71,120,000		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	13,031,090		
道路土工		式	1	649,020		
掘削工		m3	50	84,050	掘削	1 式
残土処理工		式	1	564,970	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
舗装工		式	1	2,614,871		
排水性舗装工		式	1	1,104,548	下層路盤(車道・路肩部)	63 m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 200mm ;	
					上層路盤(車道・路肩部)	63 m2
					再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm ;	
					上層路盤(車道・路肩部)	63 m2
					再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満 ; プライムコート含む	
					基層(車道・路肩部)	63 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; タックコート含む	
透水性舗装工		式	1	668,775	排水性舗装・表層 (車道・路肩部)	65 m2
					ポーラスアスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; タックコート(ゴム入り)含む	
					フィルター層	115 m2
					砂 仕上り厚 50mm ;	
					下層路盤(歩道部)	115 m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	
					表層	27 m2
					開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ;	
					表層	67 m2
					開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上2.4m未満 ;	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工(乗入Ⅱ種)	式	1	249,542	表層 開粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 2.4m以上；	22	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm；	34	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；フ ライムコート含む	4	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下；フライムコート含む	30	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；タ ックコート含む	4	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下；タックコート含む	30	m2
ブロック舗装工(歩道部)	式	1	471,658	フィルター層	22	m2
				砂 仕上り厚 50mm；		
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm；	22	m2
ブロック舗装工(乗入Ⅱ種)	式	1	59,368	特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導用ブロック(線状・点状)300×300× 60(透水性)；敷砂、透水シート、目地材含む	22	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 350mm；	4	m2
				特殊ブロック舗装 視覚障害者誘導用ブロック(線状・点状) 300×300 ×80；敷砂、目地材含む	4	m2
シート舗装工	式	1	60,980	特殊シート舗装 視覚障害者誘導用シート貼付 30cm×30cm；	1	m2
排水構造物工	式	1	4,710,857			
作業土工	式	1	736,810	；床堀、埋戻し、基面整正含む		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	2, 903, 587	管(函)渠型側溝	14 m
				B型(縦断用) φ 300mm ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				管(函)渠型側溝	14 m
				N型(乗入用) φ 300mm ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				自由勾配側溝	12 m
				縦断用 300×500 ; 基礎材、敷モルタル、底部コンクリート、目地モルタル含む	
				自由勾配側溝	10 m
				縦断用 300×600(支給品) ; 基礎材、敷モルタル、底部コンクリート、目地モルタル含む	
				自由勾配側溝	4 m
				縦断用 300×600 ; 基礎材、敷モルタル、底部コンクリート、目地モルタル含む	
				自由勾配側溝	12 m
				縦断用 300×700(支給品) ; 基礎材、敷モルタル、底部コンクリート、目地モルタル含む	
				自由勾配側溝	5 m
管渠工	式	1	243, 160	縦断用 300×800 ; 基礎材、敷モルタル、底部コンクリート、目地モルタル含む	
				自由勾配側溝	4 m
				横断用 300×600 ; 基礎コンクリート、型枠、敷モルタル、底部コンクリート、目地モルタル、グレーチング 蓋含む	
				自由勾配側溝	10 m
				横断用 300×700 ; 基礎コンクリート、型枠、敷モルタル、底部コンクリート、目地モルタル、グレーチング 蓋含む	
				側溝蓋	85 枚
				コンクリート蓋 300用 ;	
				暗渠排水管	3 m
				VP φ 200 ; 砂基礎含む	
				鉄筋コンクリート台付管	10 m
				φ 300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	827, 300	現場打ち集水桝 B800×L800×H1300；基礎材、コンクリート、型枠、足掛 金具含む	1	箇所
				自由勾配側溝桝 300×600用；型枠、基礎コンクリート、底部コンクリート、敷モ ルタル、グレーチング 蓋含む	1	箇所
				自由勾配側溝桝 300×800用；型枠、基礎コンクリート、底部コンクリート、敷モ ルタル、グレーチング 蓋含む	1	箇所
				プレキャスト街渠桝 300×300用；基礎材、型枠、基礎コンクリート、底部コン クリート、グレーチング 蓋含む	2	箇所
				蓋 グレーチング 桝蓋 800×800用 T-25 細目 滑止めボ ルト固定；受枠含む	1	枚
縁石工	式	1	401, 668			
縁石工	式	1	401, 668	歩車道境界ブロック B型 180/230×250×600 両面R；敷モルタル、目地モ ルタル含む	10	m
				歩車道境界ブロック N型 195/205×100×600 片面R；敷モルタル、目地モ ルタル含む	17	m
				歩車道境界ブロック SN型 180/230×250～100×600 両面R；敷モルタル、 目地モルタル含む	2	m
				歩車道境界ブロック SH型 180/230×250～70×600 両面R；敷モルタル、 目地モルタル含む	0.6	m
				歩車道境界ブロック KK型 198/205×70×600 片面R；基礎材、敷モルタル 、型枠、基礎コンクリート、目地モルタル含む	6	m
				歩車道境界ブロック S型 180/230×250×600 両面R；敷モルタル、目地モ ルタル含む	0.9	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				タル含む 地先境界ブロック C種(150×150×600)；基礎材、敷モルタル、型枠、基礎コンクリート、目地モルタル含む	5 m
防護柵工	式	1	26,180		
防止柵工	式	1	26,180	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込；作業土工、基礎材、プレキャストコンクリートブロック、充填材含む	2 m
区画線工	式	1	23,045		
区画線工	式	1	23,045	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	39 m
道路付属施設工	式	1	105,360		
道路付属物工	式	1	105,360	車線分離標 A H=650 固定式(貼付式) 10本未満；接着剤含む	4 本
構造物撤去工	式	1	789,089		
構造物取壊し工	式	1	565,373	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む	13 m3 2 m3 93 m 220 m2 11 m2
排水構造物撤去工	式	1	6,631	蓋版撤去 グレーチング 蓋(U型側溝) B=300用；	7 枚

積算内訳書

工事名	R 8 国道 1 号八幡戸津地区他歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	217,085	殻運搬	11 m3
				アスファルト殻(掘削) ;	
				殻運搬	1 m3
				コンクリート殻(無筋)(舗装版破碎) ;	
				殻運搬	13 m3
				コンクリート殻(無筋)(構造物) ;	
				殻運搬	2 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;	
				殻処分	11 m3
				アスファルト殻(掘削) ;	
	式	1	3,711,000	殻処分	14 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	2 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;	
仮設工	式	1	3,711,000	現場発生品運搬	1 式
				グレーチング 蓋 ; 積込み、荷卸し含む	
交通管理工	式	1	3,711,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	13,031,090		
共通仮設費	式	1	2,504,000		
共通仮設費	式	1	422,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	422,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,082,000		
純工事費	式	1	15,535,090		
現場管理費	式	1	5,835,000		

