

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 京都国道事務所国道 1 号街路樹維持工事
工事地名	自) 京都府京都市山科区四ノ宮地先 至) 京都府八幡市八幡南山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	253日間	自 令和 8年 6月19日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 1 号街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
道路維持	式	1	35, 805, 875				
植栽維持工	式	1	22, 973, 465				
樹木・芝生管理工	式	1	20, 939, 315	樹木剪定（高木）	1	本	
				高木 夏期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む			
				樹木剪定（高木）	1	本	
				高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む			
				樹木剪定（高木）	1	本	
				高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む			
				樹木剪定（高木）	1	本	
				高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む			
				樹木剪定（高木）	1	本	
				高木 夏期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む			
				樹木剪定（高木）	1	本	
				高木 夏期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む			
				樹木剪定（高木）	37	本	
				高木 冬期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む			
				樹木剪定（高木）	375	本	
				高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む			
				樹木剪定（高木）	320	本	
				高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む			

積算内訳書

工事名		R 8 京都国道事務所国道 1 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含 む	113	本
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含	15	本
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含	14	本
				樹木剪定（高木） はんなり剪定 幹周60cm未満 供用区間 標準（歩 道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	25	本
				樹木剪定（高木） はんなり剪定 幹周60cm以上120cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む	150	本
				樹木剪定（高木） はんなり剪定 幹周120cm以上180cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含 む	15	本
				樹木剪定（中木） 中・低木 球形剪定 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込， 運搬含	100	本
				樹木剪定（中木） 中・低木 球形剪定 樹高200cm以上300cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込， 運搬含	75	本
				寄植剪定（中木） 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込， 運搬含む	20,000	m2
				寄植剪定（低木）	10,000	m2

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 1 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				供用区間 標準(歩道及び交通島) ; 集積, 積込, 運搬含む 抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島) ; 集積, 積込, 運搬含む 地被類剪定 ; 集積, 積込, 運搬含む 植樹樹内整備 0.8m2程度/箇所 ; 集積, 積込, 運搬含む 補植 サツキツツジ H=0.3m W=0.4m ; 土壌改良材含む	12,000	m2
現地作業	式	1	2,031,765	現地作業 [8時間] 普通作業員 ; ダンプトラック運転 借上 DT2t ; トラック運転 借上 クレーン装置付4t積2.9t吊り ; 高所作業車運転 借上 トラック架装リフトブーム型 作業床高12m ;	60 30 25 15	回 時間 時間 時間
現地作業材料	式	1	2,385	杉支柱丸太 防腐加工 長0.6m 末口6cm ; 杉支柱丸太 防腐加工 長1.8m 末口6cm ; 杉支柱丸太 防腐加工 長4.0m 末口3cm(梢丸太) ;	1 1 1	本 本 本
除草工	式	1	3,249,600			
道路除草工	式	1	3,249,600	除草 (草刈り機) 肩掛式 【京都市】 ; 集積, 積込, 運搬含む 除草 (草刈り機) 肩掛式 【八幡市、久御山町】 ; 集積, 積込, 運搬含む	20,000 2,000	m2 m2
伐採工	式	1	7,005,790			

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 1 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
支障木伐採工	式	1	7,005,790	支障木伐採 高木 幹周30cm以上60cm未満 傾斜区分30度未満；枝 剪定,集積,積込,運搬含む	5	本
				支障木伐採 高木 幹周60cm以上120cm未満 傾斜区分30度未満；枝 剪定,集積,積込,運搬含む	5	本
				支障木伐採 高木 幹周120cm以上180cm未満 傾斜区分30度未満； 枝剪定,集積,積込,運搬含む	5	本
				支障木伐採 高木 幹周180cm以上 傾斜区分30度未満；枝剪定,集 積,積込,運搬含む	5	本
				支障木伐採 高木 幹周30cm以上60cm未満 傾斜区分30度以上；枝 剪定,集積,積込,運搬含む	3	本
				支障木伐採 高木 幹周60cm以上120cm未満 傾斜区分30度以上；枝 剪定,集積,積込,運搬含む	3	本
				支障木伐採 高木 幹周120cm以上180cm未満 傾斜区分30度以上； 枝剪定,集積,積込,運搬含む	3	本
				支障木伐採 高木 幹周180cm以上 傾斜区分30度以上；枝剪定,集 積,積込,運搬含む	3	本
廃材処理工	式	1	526,820			
除草処理工	式	1	526,820	伐木等処分費[1号] 幹；	5	t
				伐木等処分費[1号BP（京滋BP）] 幹；	1	t
				伐木等処分費[1号] 根；	5	t
				伐木等処分費[1号BP（京滋BP）] 根；	1	t

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 1 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				伐木等処分費[1号] 枝葉；	5 t
				伐木等処分費[1号BP（京滋BP）] 枝葉；	1 t
				除草処分費 草【京都市】；	5 t
				除草処分費 草【八幡市、久御山町】；	3 t
				剪定枝葉処分費 枝葉【京都市】；	5 t
				剪定枝葉処分費 枝葉【八幡市、久御山町】；	3 t
仮設工	式	1	2,050,200		
交通管理工	式	1	2,050,200	交通誘導警備員 A；	60 人日
				交通誘導警備員 B；	60 人日
直接工事費	式	1	35,805,875		
共通仮設費	式	1	4,682,230		
共通仮設費	式	1	64,230		
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費	1 工事
共通仮設費（率計上）	式	1	4,618,000		
純工事費	式	1	40,488,105		
現場管理費	式	1	18,669,000		
工事原価	式	1	59,157,105		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 1 号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	11, 572, 895	
工事価格	式	1	70, 730, 000	