

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 京都国道事務所 国道 1 7 1 号他街路樹維持工事
工事地名	自) 京都府京都市南区四ツ塚町地先 至) 京都府乙訓郡大山崎町大山崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	253日間	自 令和 8年 6月19日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 1 7 1 号他街路樹維持工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	20, 368, 720			
植栽維持工		式	1	14, 868, 390			
樹木・芝生管理工		式	1	13, 442, 915	樹木剪定（高木）	1	本
					高木 夏期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む		
					樹木剪定（高木）	1	本
					高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む		
					樹木剪定（高木）	1	本
					高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む		
					樹木剪定（高木）	1	本
					高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む		
					樹木剪定（高木）	1	本
					高木 夏期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む		
					樹木剪定（高木）	1	本
					高木 夏期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む		
					樹木剪定（高木）	10	本
					高木 冬期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む		
					樹木剪定（高木）	100	本
					高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む		
					樹木剪定（高木）	40	本
					高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 1 7 1 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含 む	10	本
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬 含	1	本
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬 含	1	本
				寄植剪定（中木） 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む	7, 000	m2
				寄植剪定（低木） 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む	20, 000	m2
				抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準（歩道及び 交通島）；集積, 積込, 運搬含む	45, 000	m2
				補植 サツキツツジ H=0. 3m W=0. 4m；土壌改良材含む	1	本
現地作業	式	1	1, 423, 090	現地作業〔8時間〕 普通作業員；	40	回
				ダンプトラック運転 借上 DT2t；	40	時間
				トラック運転 借上 クレーン装置付4t積2. 9t吊り；	10	時間
				高所作業車運転 借上 トラック架装リフトベーム型 作業床高12m；	10	時間
現地作業材料	式	1	2, 385	杉支柱丸太 防腐加工 長0. 6m 末口6cm；	1	本
				杉支柱丸太	1	本

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 1 7 1 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
除草工	式	1	591,550	防腐加工 長1.8m 末口6cm ;	1	本
				杉支柱丸太 防腐加工 長4.0m 末口3cm(梢丸太) ;		
道路除草工	式	1	591,550	除草 (草刈り機)	2,000	m2
				肩掛式 【京都市】 ; 集積, 積込, 運搬含む		
				除草 (草刈り機)	1,500	m2
				肩掛式 【向日市、長岡京市、大山崎町】 ; 集積, 積込, 運搬含む		
				除草 (草刈り機)	500	m2
				肩掛式 【八幡市、久御山町】 ; 集積, 積込, 運搬含む		
伐採工	式	1	1,819,630			
支障木伐採工	式	1	1,819,630	支障木伐採 高木	1	本
				幹周30cm以上60cm未満 傾斜区分30度未満 ; 枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む		
				支障木伐採 高木	1	本
				幹周60cm以上120cm未満 傾斜区分30度未満 ; 枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む		
				支障木伐採 高木	1	本
				幹周120cm以上180cm未満 傾斜区分30度未満 ; 枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む		
				支障木伐採 高木	1	本
				幹周180cm以上 傾斜区分30度未満 ; 枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む		
				支障木伐採 高木	1	本
				幹周30cm以上60cm未満 傾斜区分30度以上 ; 枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む		
				支障木伐採 高木	1	本
				幹周60cm以上120cm未満 傾斜区分30度以上 ; 枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む		
				支障木伐採 高木	1	本

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 1 7 1 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				幹周120cm以上180cm未満 傾斜区分30度以上； 枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む 支障木伐採 高木 幹周180cm以上 傾斜区分30度以上；枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む
廃材処理工	式	1	1, 380, 650	1 本
除草処理工	式	1	1, 380, 650	伐木等処分費[171号][478号] 1 t 幹； 伐木等処分費[171号][478号] 1 t 根； 伐木等処分費[171号][478号] 1 t 枝葉； 除草処分費 10 t 草【京都市】； 除草処分費 10 t 草【向日市、長岡京市、大山崎町】； 除草処分費 15 t 草【八幡市、久御山町】； 剪定枝葉処分費 10 t 枝葉【京都市】； 剪定枝葉処分費 5 t 枝葉【向日市、長岡京市、大山崎町】； 剪定枝葉処分費 10 t 枝葉【八幡市、久御山町】；
仮設工	式	1	1, 708, 500	
交通管理工	式	1	1, 708, 500	交通誘導警備員 50 人日 A 昼間勤務(交代要員無し)； 交通誘導警備員 50 人日 B 昼間勤務(交代要員無し)；
直接工事費	式	1	20, 368, 720	

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道事務所国道 1 7 1 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3, 195, 230	
共通仮設費	式	1	64, 230	
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費 1 工事
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 131, 000	
純工事費	式	1	23, 563, 950	
現場管理費	式	1	11, 522, 000	
工事原価	式	1	35, 085, 950	
一般管理費等	式	1	7, 134, 050	
工事価格	式	1	42, 220, 000	