

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 京都国道管内道路照明設備設置工事
工事地名	自) 京都府京都市下京区柿本町地先 至) 京都府京都市西京区大枝 沓掛町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	220日間	自 令和 8年 7月22日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道管内道路照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製作	式	1	29,340,000	
工場製作工	式	1	29,340,000	
道路照明柱製作工	式	1	29,340,000	道路照明柱製作 9 基 美装化柱 H=13.2m ;
工場純工事費	式	1	29,340,000	
(工場製作原価)	式	1	29,340,000	
電気設備	式	1	6,189,946	
道路照明設備工	式	1	5,702,946	
道路照明設備設置工	式	1	5,221,510	道路照明柱設置 9 基 (夜間) 美装化柱 H=13.2m ; 管理番号札・名称銘板・ポール内ジョイントボックス・グリスキャップ 含む 照明器具設置 1 台 (夜間) LED道路照明器具 デザイン照明 KCE090-2C相当 ; 照明器具設置 7 台 (夜間) LED道路照明器具 デザイン照明 KCE100-3相当 ; 照明器具設置 2 台 (夜間) LED道路照明器具 デザイン照明 KCE150-3相当 ;
道路照明設備撤去工	式	1	481,436	道路照明柱撤去 9 基 (夜間) 照明器具撤去 10 台 (夜間) 現場発生品運搬(電気) 1 式 ; 古川橋資材置場 : 運搬距離14.0km以下

積算内訳書

工事名	R 8 京都国道管内道路照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製品輸送工	式	1	50,500	
輸送工	式	1	50,500	輸送(電気) 1 式 工場製品輸送費；
仮設工	式	1	436,500	
交通管理工	式	1	436,500	交通誘導警備員 A (夜間) 6 人日 交通誘導警備員 B (夜間) 12 人日
直接工事費	式	1	6,189,946	
共通仮設費	式	1	1,544,225	
共通仮設費	式	1	64,225	
技術管理費	式	1	64,225	道路施設台帳作成費 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,480,000	
純工事費	式	1	7,734,171	
現場管理費	式	1	4,486,000	
(現場原価)	式	1	12,220,171	
工事原価	式	1	41,560,171	
一般管理費等	式	1	8,449,829	
工事価格	式	1	50,010,000	