

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑出入口他工事
工事地名	(自)京都府京都市右京区西院月双町地先 (至)京都府京都市右京区西京極野田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	共同溝等工事 (2)
3) 工 期	294日間 自 令和 8年 6月11日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑出入口他工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
共同溝		式	1	56,517,889				
仮設工		式	1	24,346,505				
作業土工		式	1	290,281	；床掘り、埋戻し、土砂等運搬、積込、整地含む			
路面覆工	式	1	6,188,934	覆工板桁受基礎	1	式		
				500×200 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む				
				覆工板・覆工板受桁	1	式		
				設置・撤去；賃料、修理費及び損耗費、特殊覆工板、スレ止め、プレート含む				
				覆工板・覆工板受桁	1	式		
			撤去(既設覆工板)；賃料、修理費及び損耗費含む					
			覆工板開閉	1	式			
仮舗装工(車道部)	式	1	47,190	下層路盤(車道・路肩部)	1	式		
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 180mm；				
				表層(車道・路肩部)	1	式		
			再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 1.4m未満；					
土留・仮締切工	式	1	4,708,472	溝掘り	1	式		
				；土砂等運搬、整地含む				
				鋼矢板	1	式		
				Ⅲ型 鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 7.7m 5枚、Ⅲ型 鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打込長 6.0m 11枚；圧入、引抜、油圧式杭圧入引抜機据付・解体、ガス切断、材料費、整備費含む				
				切梁・腹起し	1	式		
				；設置、撤去、賃料、修理費及び損耗費含む				
				既設覆工受桁補強	1	式		
			；取付、材料費含む					
構造物取壊し工	式	1	1,250,236	コンクリート構造物取壊し	25	m3		
				無筋構造物 機械施工；積込含む				
			舗装版切断	21	m			
			アスファルト舗装版 15cm以下；					

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑出入口他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	8	m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m；積込含む	21	m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m；積込含む	8	m2
				H鋼杭切断撤去(北側) H700×300×13×24；	8	箇所
				H鋼杭切断撤去(南側) H700×300×13×24；	5	箇所
運搬処理工	式	1	2, 342, 542	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	25	m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	3	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	25	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	3	m3
				現場発生品運搬 ；積込み・荷卸し含む	1	式
交通管理工	式	1	9, 518, 850	交通誘導警備員 車道規制時；	1	式
				交通誘導警備員 歩道規制時；	1	式
地盤改良工	式	1	3, 217, 400			
固結工	式	1	3, 217, 400	薬液注入 北側 ；注入設備据付・解体含む	6	本
				薬液注入 南側 ；注入設備据付・解体含む	4	本
開削土工	式	1	1, 778, 784			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑出入口他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
掘削工	式	1	563,745	開削掘削	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
埋戻し工	式	1	531,778	埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
埋戻し工	式	1	683,261	埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				再生クラッシャーランRC-30；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
現場打構築工	式	1	12,584,032			
現場打躯体工	式	1	9,686,138	基礎材	31	m2
				再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 20cm；		
				均しコンクリート	31	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；型枠含む		
				コンクリート	57	m3
				24-12-25(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増有；		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑出入口他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D13 ;	4.11	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	1.67	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				型枠 埋設型枠 ;	1	式
				支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] ;	1	式
				足場 手摺先行型枠組足場 ;	1	式
				目地材 瀝青系目地板 t=20mm ; スリップ ンバー含む	5	m ²
				目地材 ウレタン系 t=20mm ;	0.2	m ²
				止水板 L型 伸縮ゴム t=20 ; 削孔含む	12	m
				歩床工	式	1
				357,844		
防水工	式	1	1,872,150	コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増有 ;	3	m ³
				型枠	1	式
				防水 一般部及び換気部 底頂部 ゴム化アスファルト ; フライマ ー含む	34	m ²
				防水 一般部及び換気部 側部外防水 ゴム化アスファルト ; フ ライマー含む	6	m ²
				防水 一般部及び換気部 側部内防水 ゴム化アスファルト ; フ ライマー、保護ボード 含む	105	m ²
				防水保護 一般部及び換気部 底頂部 保護モルタル 高炉1:3 ;	34	m ²
				防水保護 一般部及び換気部 側部 保護モルタル 高炉1:3 ;	6	m ²

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑出入口他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
人孔工(夜間施工)	式	1	667, 900	組立マンホールブロック設置 φ 900 (T-25用) ; 各種ブロック、蓋を含む	1 基
付属設備工	式	1	14, 591, 168		
作業土工	式	1	12, 863	; 床掘り、埋戻し含む	
設備工	式	1	14, 454, 905	グレーチング t=44 HDZT77 ; 受枠含む 鋼製階段 TYPE-8 HDZT77 ; 削孔、樹脂アンカー、アンカーボルト、ボルト・ナット含む 出入口昇降設備 980×980 スライド式 ; 昇降はしご、蓋含む 油溜め 900×2350×200 HDZT77 ; 蓋含む 防水扉 2150×1500 SUS製 ; 止水パッキン、ゴム、アンカーボルト、ボルト・ナット・ワッシャー、無収縮コンクリート、排水管自動閉鎖含む 防護柵 柵延長 L=0. 85m ; 削孔、樹脂アンカー、アンカーボルト、ボルト・ナット含む 排水管 VP φ 100mm ;	1 組 1 基 1 基 1 箇所 1 基 1 基 5 m
受電設備工(夜間施工)	式	1	123, 400	受電設備基礎設置 3000×500×650 ; 床掘、埋戻、型枠、基礎碎石、コンクリート打設、接地設置を含む	1 基
道路修繕	式	1	11, 118, 324		
道路土工	式	1	122, 572		
掘削工	m3	40	122, 572	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 土砂等運搬	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑出入口他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルース) ;	1 式
舗装工	式	1	3, 297, 917		
排水性舗装工	式	1	231, 090	上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm ; フ ォームコート含む 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 ; タックコート含む 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1 .4m未満 ; タックコート含む 中間層(導水部) ポーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 ; タックコート(ゴム入り)、導水パイプ 含む 排水性舗装・表層 (車道・路肩部) ポーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 ; タックコート(ゴム入り) 含む 排水性舗装・表層 (導水部) ポーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 ;	12 m2 12 m2 6 m2 6 m2 6 m2 6 m2
アスファルト舗装工	式	1	784, 322	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 180mm ; 表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 70mm 3.0m超 ; プラ ームコート含む	140 m2 140 m2 140 m2 140 m2
アスファルト舗装工	式	1	279, 804	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;	84 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑出入口他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	156,640	表層(歩道部) 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1 .4m以上；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	84	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-30 仕上り厚 250mm ；	32	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1 .4m以上3.0m以下；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	32	m2
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	式	1	1,497,181	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-30 仕上り厚 100mm ；	133	m2
				特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 透水性平板ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm t=6；敷砂、 目詰材含む	133	m2
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	式	1	136,840	特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置 視覚障害者誘導ﾌﾞﾛｯｸ 30cm×30cm t=6； 目詰材含む	11	m2
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	式	1	212,040	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-30 仕上り厚 350mm ；	19	m2
				ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 標準品 直線配置 厚8cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 敷材厚 3 0mm 100m2未満；敷砂、目詰材含む	19	m2
縁石工	式	1	364,646			
作業土工	式	1	26,116	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、積 込、整地含む		
縁石工	式	1	338,530	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2A B種(180/205×250×600)；基礎材、コンクリート、 型枠、目地材、ﾓﾙﾀﾙ含む	15	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 2B 180/205×250～70×600；基礎材、コンクリート、型 枠、目地材、ﾓﾙﾀﾙ含む	2	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 180/190×100×600；基礎材、コンクリート、型枠、目 地材、ﾓﾙﾀﾙ含む	9	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑出入口他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工		式	1	900, 230		
路側防護柵工		式	1	442, 080	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無；	16 m
防止柵工		式	1	458, 150	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m フレキシブルコンクリートブロック建込 景観色； 基礎材、コンクリートブロック、充填材含む	35 m
区画線工		式	1	130, 703		
区画線工		式	1	130, 703	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	76 m
					溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	79 m
					溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有；	31 m
道路付属施設工		式	1	5, 668, 730		
道路付属物工		式	1	2, 309, 890	車線分離標 固定式(貼付式) 30本以上；	83 本
照明工		式	1	3, 358, 840	多目的柱基礎設置 抵抗板付鋼製杭基礎(多目的柱)H250×250 L=4.0；抵抗板付鋼製杭打設、床掘、埋戻、型枠、コンクリート打設、接地設置含む	1 基
					多目的柱設置 高さ:GL8～12m 重量:350kg以上；多目的柱建柱、ジョイントユニット、ターミナルキャップ、管理番号札含む	1 基
					照明器具設置 KCE090-2C；照明器具、ケーブル含む	1 基
					自動点滅器取付 200V 3A；自動点滅器取付金具含む	1 個

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑出入口他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	633, 526		
構造物取壊し工	式	1	309, 771	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	3 m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	100 m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；積込含む	84 m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	32 m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m；積込含む	12 m2
ブロック舗装撤去工	式	1	160, 000	インターロッキングブロック撤去 厚6cm；積込含む	163 m2
縁石撤去工	式	1	6, 545	縁石撤去 ；積込含む	5 m
運搬処理工	式	1	157, 210	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	10 m3
直接工事費	式	1	67, 636, 213		
共通仮設費	式	1	13, 158, 261		
共通仮設費	式	1	3, 982, 261		
運搬費	式	1	993, 031	建設機械運搬費 ；損料含む	1 式
				重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑出入口他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；積込み、取卸し含む
事業損失防止施設費	式	1	1,380,000	家屋調査費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,545,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,176,000	
純工事費	式	1	80,794,474	
現場管理費	式	1	28,809,000	
工事原価	式	1	109,603,474	
一般管理費等	式	1	18,356,526	
工事価格	式	1	127,960,000	