

単 価 合 意 書

令和8年7月21日に契約したR8国道9号京都西共同溝到達立坑部交差点復旧工事における契約の変更
更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価
表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年07月21日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺23番地1

氏名 株式会社平和建設 代表取締役社長 國府 久益

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		55,587,952	
道路土工						
		式	1		78,450	
掘削工						
(夜間)		m3	50		78,450	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					50m3
		式	1		78,450	
舗装工						
		式	1		29,125,503	
切削オーバーレイ工						
(国道部)(夜間)		式	1		21,832,674	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 ポーラスアスファルト混合物(13) 再生粗粒度アスファルト混合物(20)	m2	3,790	5,208	19,738,320	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
		m3	379	2,523	956,217	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	379	3,003	1,138,137	
切削オーバーレイ工						
(市道部)(夜間)		式	1		3,025,899	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物(13)	m2	951	2,961	2,815,911	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
		m3	38	2,523	95,874	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	38	3,003	114,114	
排水性舗装工						
(車道復旧A(国))		式	1		928,123	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	46	650.6	29,927	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	46	5,588	257,048	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	46	3,556	163,576	
中間層(車道・路肩部)	ポーチラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	46	6,290	289,340	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーチラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	46	4,092	188,232	
排水性舗装工 (車道復旧B(国))		式	1		50,610	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 100mm	m2	3	5,588	16,764	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	3	3,556	10,668	
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	3	3,556	10,668	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーチラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	3	4,170	12,510	
排水性舗装工 (路肩排水)(夜間)		式	1		442,510	
中間層(車道・路肩部)	ポーチラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	38	7,553	287,014	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)	ポーチラスアスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	38	4,092	155,496	
アスファルト舗装工 (市道復旧(市))(夜間)		式	1		895,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 150mm	m2	53	9,429	499,737	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 60mm 1.4m未満	m2	53	4,208	223,024	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	53	3,263	172,939	
アスファルト舗装工 (歩道一般部)(夜間)		式	1		1,462,920	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	334	1,171	391,114	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	334	3,209	1,071,806	
アスファルト舗装工 (乗入Ⅰ種)(夜間)		式	1		250,650	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	50	1,320	66,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	50	3,693	184,650	
ブロック舗装工 (歩道部)(夜間)		式	1		236,417	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	19	1,171	22,249	
特殊ブロック舗装	設置 視覚障害者誘導ブロック 30cm×30cm t=6cm	m2	19	11,272	214,168	
排水構造物工		式	1		170,817	
集水桝・マンホール工 (夜間)		式	1		170,817	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
街渠柵蓋復旧	グレーチング 蓋(街渠柵用) 500×350 用	箇所	3	56,939	170,817	
縁石工		式	1		3,886,968	
作業土工 (夜間)		式	1		87,161	
縁石工 (夜間)		式	1		3,799,807	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	1A 180/205×250×600	m	5	25,311	126,555	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	1B 180/205×250～70×600	m	0.6	27,830	16,698	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	1C 180/205×250～100×600	m	1	27,912	27,912	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	2A 180/230×250×600	m	39	26,014	1,014,546	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	2B 180/230×250～70×600	m	0.6	29,574	17,744	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	2C 180/230×250～100×600	m	4	29,245	116,980	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	D 180/190×100×600	m	7	24,517	171,619	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	E 180/190×100×600	m	32	24,663	789,216	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	F 180/190×100×600	m	0.8	11,117	8,893	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	G 180/230×250×600	m	2	12,322	24,644	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中央分離帯	A 180/205×250×600 18-8-40(高炉)	m	55	27,000	1,485,000	
防護柵工		式	1		2,962,112	
路側防護柵工 (夜間)		式	1		2,503,954	
カーポートレール	土中建込 Gr-Bm-4E 塗装品(白)遮光フェンス併用	m	53	31,938	1,692,714	
カーポートパイプ	土中建込 Gp-Bp-2E 景観色	m	34	23,860	811,240	
防止柵工 (夜間)		式	1		424,550	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m プレキャストコンクリートブロック建込 景観色	m	35	12,130	424,550	
車止めポスト工 (夜間)		式	1		33,608	
車止めポスト	φ130 H=800 ウレタン樹脂製	本	1	33,608	33,608	
区画線工		式	1		2,395,925	
区画線工 (夜間)		式	1		2,395,925	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm排水性舗装有	m	650	594.1	386,165	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm排水性舗装有	m	160	700.2	112,032	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm排水性舗装有	m	400	1,340	536,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	330	636.2	209,946	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	16	1,409	22,544	
溶融式区画線	溶融式手動 セフアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	140	666.3	93,282	
溶融式区画線	溶融式手動 セフアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有	m	100	1,491	149,100	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装有	m	310	1,404	435,240	
区画線消去	ウォータージェット式	m	352	1,283	451,616	
道路付属施設工		式	1		3,183,025	
道路付属物工 (夜間)		式	1		779,836	
車線分離標	固定式 φ80 H=800 径φ250	本	31	25,156	779,836	
照明工 (夜間)		式	1		2,403,189	
多目的柱基礎設置	スパイラルダクトφ800×2300	箇所	1	331,338	331,338	
多目的柱設置	高さGL8～12m 重量350kg超1000kg 以下	基	1	1,732,454	1,732,454	
照明器具設置	KCE070-2	基	1	172,058	172,058	
自動点滅器取付	200V 3A	基	1	11,437	11,437	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板設置	900×1800 進行方向別通行区分					
		枚	1	155,902	155,902	
事業用借地復旧工						
		式	1		1,159,540	
作業土工						
(夜間)		式	1		58,288	
付属物撤去工						
(夜間)		式	1		117,725	
構造物取壊し工						
(夜間)		式	1		61,239	
舗装工復旧工						
(夜間)		式	1		101,998	
区画線工						
(夜間)		式	1		12,820	
付属物設置工						
(夜間)		式	1		285,553	
場所打擁壁工(構造物単位)						
(夜間)		式	1		478,113	
張りコンクリート工						
(夜間)		式	1		21,231	
運搬処理工						
(夜間)		式	1		22,573	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.6	2,634	1,580	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	2	3,673	7,346	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.6	4,933	2,959	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	2	3,003	6,006	
現場発生品運搬	ネットフェンス	式	1		4,682	0.2t
構造物撤去工		式	1		1,796,652	
防護柵撤去工 (夜間)		式	1		30,723	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	プレキャストコンクリートブロック建込	m	19	1,617	30,723	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		1,153,747	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	8	15,088	120,704	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	110	898.3	98,813	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	210	1,781	374,010	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m	m2	310	785	243,350	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	26	785	20,410	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 25 c m	m2	270	1,098	296,460	
運搬処理工 (夜間)		式	1		612,182	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	8	2,634	21,072	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	82	3,673	301,186	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	8	4,933	39,464	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	82	3,003	246,246	
現場発生品運搬	横断防止柵	式	1		4,214	0.18t
仮設工		式	1		10,828,960	
仮区画線工 (夜間)	切替時	式	1		4,865,080	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	式	1		1,250,480	6,160m
区画線消去	ウォータージェット式	式	1		3,614,600	3,410m
交通管理工 (夜間)		式	1		5,963,880	
交通誘導警備員		式	1		5,963,880	260人日
直接工事費		式	1		55,587,952	
共通仮設費		式	1		10,132,328	
共通仮設費		式	1		1,315,797	
運搬費		式	1		135,365	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設機械運搬費						1台
		式	1		135,365	
技術管理費						
		式	1		99,702	
道路施設基本データ作成費						
		工事	1	58,627	58,627	
全国道路施設点検データへース登録料						
		式	1		41,075	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,080,730	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		8,816,531	
純工事費						
		式	1		65,720,280	
現場管理費						
		式	1		21,642,900	
工事原価						
		式	1		87,363,180	
一般管理費等						
		式	1		16,136,820	
工事価格						
		式	1		103,500,000	
消費税相当額						
		式	1		10,350,000	
工事費計						
		式	1		113,850,000	