

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑他照明設備設置工事
工事地名	(自) 京都府京都市右京区西院南高田町地先 (至) 京都府京都市右京区西京極郡町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	208日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑他照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	3,981,000		
共同溝附帯設備	式	1	3,981,000		
引込設備	式	1	3,981,000	電源引込盤 支給品； 電灯配電盤 14回路；	1 基 1 面
機器単体費	式	1	3,981,000		
電気設備	式	1	23,172,995		
共同溝附帯設備工	式	1	23,137,995		
共同溝引込設備設置工	式	1	137,045	電源引込盤設置 支給品； 電灯配電盤設置 14回路； 支給品運搬 電源引込盤；京都南監督官詰所：運搬距離3.0k m以下	1 基 1 面 1 式
共同溝照明設備設置工	式	1	7,689,910	共同溝照明器具設置 LED(防水形)一般形； 共同溝照明器具設置 LED(防浸形)ラック取付； 共同溝配線器具設置 リモコンスイッチ(防浸形)； 共同溝配線器具設置 コンセント 2P15A E付(防浸形)；	21 台 72 台 7 個 13 個
配管・配線工	式	1	13,458,706	地中配線 管内 CVケーブル 22mm2×3C； 地中配線 管内	34 m 7 m

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑他照明設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				IVケーブル 22mm2 ;	
				屋内配線	724 m
				ラック	
				CVケーブル 3.5mm2×2C ;	
				屋内配線	624 m
				ラック	
				CVケーブル 5.5mm2×2C ;	
				屋内配線	60 m
				ラック	
				CVケーブル 14mm2×2C ;	
				屋内配線	1,180 m
				ラック	
				CVケーブル 22mm2×2C ;	
				屋内配線	2,580 m
				ラック	
				IVケーブル 3.5mm2 ;	
				屋内配線	1,370 m
				ラック	
				CVケーブル 2mm2×2C ;	
				屋内配線	79 m
				露出	
				CVケーブル 3.5mm2×2C ;	
				屋内配線	3 m
				露出	
				CVケーブル 14mm2×2C ;	
				屋内配線	3 m
				露出	
				CVケーブル 22mm2×2C ;	
				屋内配線	10 m
				露出	
				CVケーブル 22mm2×3C ;	
				屋内配線	85 m
				露出	
				IVケーブル 3.5mm2 ;	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑他照明設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				屋内配線 露出 IVケーブル 22mm2 ;	8	m
				屋内配線 露出 CVVケーブル 2mm2×2C ;	30	m
				ケーブル接続 照明回路 CV3. 5mm2-2C+E3. 5mm2 ;	61	箇所
				ケーブル接続 照明回路 CV5. 5mm2-2C+E3. 5mm2 ;	35	箇所
				ケーブル接続 コンセント回路 CV22mm2-2C+E3. 5mm2 ;	12	箇所
				ケーブル接続 スイッチ回路 CVV2mm2-2C ;	6	箇所
配線器具設置工	式	1	1, 852, 334	ケーブルラック設置 アルミ製 W=200 H=70 ;	10	m
				ケーブルラック設置 アルミ製 W=300 (SP付) H=70 ;	10	m
				ケーブルラック設置 アルミ製 W=500 (SP付) H=70 ;	29	m
				ケーブルラック取付金具 (A) W=500 壁面水平取付用 ;	7	個
				ケーブルラック取付金具 (B) W=500 壁面垂直取付用 ;	11	個
				ケーブルラック取付金具 (C) W=200 クレーチング 取付用 ;	4	個
				ケーブルラック取付金具 (D) W=300 クレーチング 取付用 ;	4	個
				ラックエント`金具 アルミ製 W=500 H=70 ;	2	個
				ダクト設置 L=100 (SUS) ;	53	個
				ダクト設置 L=150 (SUS) ;	3	個

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号京都西共同溝中間立坑他照明設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ダクト設置 L=200(SUS) ;	18 個
				ダクト設置 L=400(SUS) ;	3 個
				ケーブル支持金具 S-K15-1A相当 ;	126 個
				ケーブル支持金具 S-K20-1A相当 ;	22 個
				プルボックス設置 600×600×300(SUS) WP ;	1 個
				アンカーボルト M6 L=45mm(SUS) ;	101 本
				アンカーボルト M10 L=60mm(SUS) ;	4 本
				アンカーボルト M12 L=70mm(SUS) ;	4 本
工場製品輸送工	式	1	35,000		
輸送工	式	1	35,000	輸送(電気) 工場製品輸送費 ;	1 式
直接工事費	式	1	23,172,995		
共通仮設費	式	1	2,323,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,323,000		
純工事費	式	1	25,495,995		
現場管理費	式	1	10,230,000		
機器間接費	式	1	1,108,000		
機器管理費	式	1	1,108,000		

積算内訳書

[illegible]