

単 価 合 意 書

令和8年8月10日に契約したR8京都国道事務所管内舗装修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月10日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都府宮津市字須津471番地の1

氏名 金下建設株式会社 代表取締役社長

金下 昌司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
A地区(12・13工区)		式	1		59,173,233	
舗装工		式	1		53,427,431	
切削オーバーレイ工						
(夜間)		式	1		44,721,484	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	23	890.2	20,474	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20) t=50mm 再生密粒度As混合物ボリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	6,950	5,950	41,352,500	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	695	1,843	1,280,885	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	695	2,975	2,067,625	
橋面舗装工						
(夜間)		式	1		3,747,531	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去作業無	m2	487	710.3	345,916	
橋面防水	塗膜防水	m2	487	3,102	1,510,674	
レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度As混合物(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	487	1,650	803,550	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度Asボリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚40mm 3.0m超	m2	487	1,847	899,489	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	39	1,843	71,877	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	39	2,975	116,025	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
薄層カー舗装工 (夜間)		式	1		4,958,416	
薄層カー舗装	ベージュ RPN-301	m2	343	7,207	2,472,001	
薄層カー舗装	緑 RPN-301	m2	345	7,207	2,486,415	
区画線工		式	1		2,413,880	
区画線工 (夜間)		式	1		2,413,880	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	1,100	525.6	578,160	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	550	566.2	311,410	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	11	974	10,714	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	9	1,218	10,962	
溶融式区画線	溶融式手動 セグラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	180	594.8	107,064	
溶融式区画線	溶融式手動 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	220	1,297	285,340	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	710	1,291	916,610	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	140	1,383	193,620	
道路付属施設工		式	1		105,672	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物工						
(夜間)		式	1		105,672	
車線分離標	着脱式(穿孔式・3本脚) φ80 H=650 10本未満 撤去・再利用設置	本	7	15,096	105,672	
仮設工						
		式	1		3,226,250	
交通管理工						
		式	1		3,226,250	
交通誘導警備員	夜間勤務					
		式	1		3,226,250	
直接工事費						
		式	1		59,173,233	
共通仮設費						
		式	1		10,562,439	
共通仮設費						
		式	1		1,364,557	
運搬費						
		式	1		136,036	
建設機械運搬費						
		式	1		136,036	
技術管理費						
		式	1		100,607	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,096	
全国道路施設点検データベース登録料						
		式	1		42,511	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,127,914	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		9,197,882	
純工事費		式	1		69,735,672	
現場管理費		式	1		22,581,799	
工事原価		式	1		140,262,154	
一般管理費等		式	1		23,335,145	
業務委託料		式	1		542,701	
工事価格		式	1		164,140,000	
消費税相当額		式	1		16,414,000	
工事費計		式	1		180,554,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
B地区(10工区)		式	1		29,258,305	
舗装工		式	1		27,086,041	
切削オーバーレイ工						
(夜間)		式	1		27,086,041	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	21	890.2	18,694	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 再生粗粒度As混合物(20) t=50mm 再生密粒度As混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) t=50mm	m2	4,230	5,950	25,168,500	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	423	1,514	640,422	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	423	2,975	1,258,425	
区画線工		式	1		1,081,224	
区画線工						
(夜間)		式	1		1,081,224	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	600	525.6	315,360	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	190	566.2	107,578	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	14	1,218	17,052	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	560	594.8	333,088	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	53	1,003	53,159	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セ`ﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	110	1,297	142,670	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	87	1,291	112,317	
仮設工		式	1		1,091,040	
交通管理工		式	1		1,091,040	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		1,091,040	
直接工事費		式	1		29,258,305	
共通仮設費		式	1		5,929,281	
共通仮設費		式	1		696,737	
運搬費		式	1		69,918	
建設機械運搬費		式	1		69,918	
現場環境改善費（率計上）		式	1		626,819	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,232,544	
純工事費		式	1		35,187,586	
現場管理費		式	1		12,757,097	

单 价 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		47,944,683	