

単 価 合 意 書

令和8年8月10日に契約したR8京都国道事務所管内構造物等補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月10日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都府南丹市八木町屋賀屋賀寺23番地1

氏名 株式会社 平和建設

代表取締役 國府 久益

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
(山田川橋)		式	1		16,414,030	
橋梁付属物工						
		式	1		14,279,144	
伸縮継手工						
(夜間)		式	1		14,279,144	
伸縮装置取替え(A2)	伸縮量20mm 遊間60mm					
		m	17.2	514,015	8,841,058	
伸縮装置補修(A1)	乾式止水材					
		m	18.6	151,239	2,813,045	
伸縮装置補修(P1)	漏水対策					
		m	16.9	154,786	2,615,883	
人力積込	アスファルト塊					
		m3	1	9,158	9,158	
構造物撤去工						
		式	1		121,406	
運搬処理工						
(夜間)		式	1		121,406	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	1	19,070	19,070	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	1	6,625	6,625	
現場発生品運搬	伸縮装置					
		式	1		95,711	
仮設工						
		式	1		2,013,480	
交通管理工						
		式	1		2,013,480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	夜間勤務					
		式	1		2,013,480	
直接工事費		式	1		16,414,030	
共通仮設費		式	1		4,485,568	
共通仮設費		式	1		241,210	
技術管理費		式	1		59,322	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,413	
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		909	
現場環境改善費（率計上）		式	1		181,888	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,244,358	
純工事費		式	1		20,899,598	
現場管理費		式	1		13,075,935	
工事原価		式	1		81,632,928	
一般管理費等		式	1		12,967,072	
工事価格		式	1		94,600,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		9,460,000	
工事費計		式	1		104,060,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
(観月橋横断歩道橋)		式	1		7,295,453	
横断歩道橋工		式	1		2,452,367	
当て板工		式	1		314,497	
製作加工		t	0.01	14,732,935	147,329	
塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	0.4	26,055	10,422	
芯出し素地調整		m2	0.4	41,615	16,646	
当て板取付		箇所	1	136,779	136,779	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.04	41,070	1,642	
型枠	一般型枠	式	1		1,679	
アンカーボルト設置工		式	1		16,162	
削孔	削孔径26mm 削孔深さ250mm	孔	2	867.4	1,734	
アンカー筋挿入	SD345 D16×500	本	2	3,764	7,528	
アンカーボルト設置	SS400 φ20×300	本	1	4,400	4,400	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.02	41,070	821	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		1,679	
橋面すりつけ工						
		式	1		107,769	
塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)					
		m2	2	26,055	52,110	
素地調整	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)					
		m2	2	22,008	44,016	
ﾌｨﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去	300×300×25					
		m2	3	1,242	3,726	
ﾌｨﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	300×300×25 流用品					
		m2	3	2,484	7,452	
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊					
		m3	0.08	5,824	465	
目地止水工						
		式	1		880,005	
高機能止水材設置	遊間20mm					
		m	17	51,765	880,005	
紫外線硬化型FRPシート設置工						
		式	1		1,128,858	
塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)					
		m2	4	26,055	104,220	
素地調整	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)					
		m2	4	22,008	88,032	
ﾌｨﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去	300×300×25					
		m2	7	1,242	8,694	
ﾌｨﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ	300×300×25 流用品					
		m2	7	2,484	17,388	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
紫外線硬化型FRPシート設置	ポリエステル樹脂					
		m2	8	110,406	883,248	
仕上げ上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩					
		m2	8	3,264	26,112	
人力積込	コンクリート塊					
		m3	0.2	5,824	1,164	
フック部ボルト取替工						
		式	1		5,076	
六角ボルト撤去	M20×120					
		本	2	639	1,278	
六角ボルト締め	M20×120					
		本	2	1,899	3,798	
現場塗装工						
		式	1		2,201,880	
現場塗装工(サビハビリヤ)						
		式	1		15,490	
素地調整	2種けん(動力工具と手工具の併用)					
		m2	0.4	22,008	8,803	
洗浄	サビハビリヤ脱脂洗浄剤					
		m2	0.4	4,549	1,819	
下塗	サビハビリヤ下塗り剤					
		m2	0.4	5,645	2,258	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩					
		m2	0.4	3,264	1,305	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩					
		m2	0.4	3,264	1,305	
塗替塗装工(サビハビリヤ)						
		式	1		2,186,390	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
塗膜除去	水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	39	26,055	1,016,145	
素地調整	2種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	39	10,913	425,607	
洗浄	ｶﾋﾞﾊﾞﾘｰｰ脱脂洗浄剤	m2	39	4,549	177,411	
下塗	ｶﾋﾞﾊﾞﾘｰｰ下塗り剤	m2	39	5,645	220,155	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m2	39	578	22,542	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m2	39	578	22,542	
塗料材料費		式	1		301,988	
構造物撤去工		式	1		6,043	
構造物取壊し工		式	1		1,878	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.06	31,302	1,878	
運搬処理工		式	1		4,165	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	10,613	3,183	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	3,205	961	
現場発生品運搬	ﾎﾙﾄﾞ類	式	1		21	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		2,635,163	
橋梁足場工						
(夜間)		式	1		826,210	
足場	枠組足場					
		式	1		826,210	
安全対策工						
		式	1		773,055	
安全対策	塗膜除去(2回施工)					
		式	1		773,055	
交通管理工						
		式	1		1,035,898	
交通誘導警備員	昼間勤務					
		式	1		761,650	
交通誘導警備員	夜間勤務					
		式	1		274,248	
直接工事費						
		式	1		7,295,453	
共通仮設費						
		式	1		2,824,484	
共通仮設費						
		式	1		340,803	
技術管理費						
		式	1		137,998	
鉄筋探査						
		式	1		2,037	
作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛・六価クロム・PCB)					
		式	1		79,485	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
廃棄物分類試験	溶出分析試験(鉛・六価クロム・PCB)	式	1		56,476	
現場環境改善費（率計上）		式	1		202,805	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,483,681	
純工事費		式	1		10,119,937	
現場管理費		式	1		7,139,107	
工事原価		式	1		17,259,044	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (精華1号橋)		式	1		6,582,041	
道路土工		式	1		19,580	
残土処理工		式	1		19,580	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		11,396	
残土等処分		式	1		8,184	
舗装工		式	1		170,704	
アスファルト舗装工 (土工部)		式	1		107,680	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	8	1,191	9,528	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	8	4,542	36,336	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	8	2,879	23,032	
レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 30mm 1.4m未満	m2	8	2,218	17,744	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度Asホリマー改質Ⅱ型(20)DS $\geq$ 3000 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	8	2,630	21,040	
アスファルト舗装工 (橋面部)		式	1		63,024	
レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 30mm 1.4m未満	m2	13	2,218	28,834	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度Asホ [®] リマー改質Ⅱ型(20)DS $\geq$ 3000 舗装厚 40mm 1.4m未満	m2	13	2,630	34,190	
橋梁補修工		式	1		1,264,695	
作業土工		式	1		4,665	
床版拡幅工		式	1		1,260,030	
表面処理		m2	13	5,920	76,960	
コンクリート	24-12-25(早強)	m3	4	35,331	141,324	
型枠	一般型枠	式	1		65,310	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.94	341,858	321,346	
削孔	削孔径26mm 削孔深さ330mm	孔	100	866.7	86,670	
アンカー筋挿入	SD345 D16×950	本	50	5,631	281,550	
アンカー筋挿入	SD345 D16×1040	本	50	5,646	282,300	
人力積込	コンクリート塊	m3	0.02	228,542	4,570	
構造物撤去工		式	1		388,614	
構造物取壊し工		式	1		316,764	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工					
		m3	2	53,129	106,258	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	17	646.5	10,990	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					
		m	17	1,377	23,409	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 7cm					
		m2	8	4,517	36,136	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm					
		m2	13	10,767	139,971	
運搬処理工						
		式	1		71,850	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込					
		m3	0.02	9,612	192	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 人力積込					
		m3	2	6,267	12,534	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力積込					
		m3	3	12,541	37,623	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.02	3,205	64	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	2	5,911	11,822	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	3	3,205	9,615	
仮設工						
		式	1		4,738,448	
交通管理工						
		式	1		4,738,448	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	24時間勤務					
		式	1		4,738,448	
直接工事費						
		式	1		6,582,041	
共通仮設費						
		式	1		2,544,611	
共通仮設費						
		式	1		190,070	
技術管理費						
		式	1		102,764	
鉄筋探査						
		式	1		101,855	
全国道路施設点検データベース登録料						
		式	1		909	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		87,306	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		2,354,541	
純工事費						
		式	1		9,126,652	
現場管理費						
		式	1		6,721,674	
工事原価						
		式	1		15,848,326	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
(山田横断地下道)		式	1		3,660,345	
橋梁補修工		式	1		2,840,351	
ひび割れ補修工		式	1		521,291	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 57.22m エポキシ樹脂系(Ⅲ種)	構造物	1	521,291	521,291	
頂版防水工		式	1		2,319,060	
背面止水注入防水	スラック系ファインセラミック	m2	20	115,953	2,319,060	
仮設工		式	1		819,994	
足場工		式	1		356,200	
作業構台	H=1.5m W=1.5m	式	1		356,200	
交通管理工		式	1		463,794	
交通誘導警備員	昼間勤務	式	1		463,794	
直接工事費		式	1		3,660,345	
共通仮設費		式	1		1,462,370	
共通仮設費		式	1		462,895	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		408,329	
鉄筋探査		式	1		407,420	
全国道路施設点検データベース登録料		式	1		909	
現場環境改善費（率計上）		式	1		54,566	
共通仮設費（率計上）		式	1		999,475	
純工事費		式	1		5,122,715	
現場管理費		式	1		3,374,024	
工事原価		式	1		8,496,739	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (向日1号橋)		式	1		2,386,424	
橋梁補修工		式	1		1,543,479	
断面修復工 (夜間)		式	1		429,021	
左官工法	0.1m3以下(0.06m3) ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	428,073	428,073	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.06	10,904	654	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.06	4,915	294	
床版取替え工(既設床版撤去) (夜間)		式	1		114,842	
既設構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.8	52,292	41,833	
既設鋼板撤去	波板鋼板 2860×100×1.5	箇所	1	73,009	73,009	
床版取替え工(プレキャスト床版設置) (夜間)		式	1		668,057	
基礎材	再生クラッシュランRC-40 t=100	m2	1	1,747	1,747	
コンクリート	超速硬コンクリート 3h圧縮強度240kg/cm2	m3	0.7	318,486	222,940	
鉄筋	SD345 D13	t	0.03	448,445	13,453	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.02	373,870	7,477	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アンカー鉄筋	SD345 D13	t	0.002	421,707	843	
型枠	一般型枠	式	1		57,440	
プレキャスト床版	T-25 3200×1000×275	枚	1	254,188	254,188	
削孔部充填(弾性シール材)	φ100×275	孔	1	55,521	55,521	
削孔部充填(モルタル)	φ50×275	孔	1	54,448	54,448	
舗装打換え工 (夜間)		式	1		244,146	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		7,100	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		3,580	
コンクリート切断	無筋構造物 15cm以下	式	1		26,500	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 25cm	m2	2	17,997	35,994	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2	7,570	15,140	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	0.6	2,375	1,425	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	0.6	2,992	1,795	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		3,452	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,821	
残土等処分						
		式	1		4,092	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-30 仕上り厚 280mm					
		m ²	0.5	2,476	1,238	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 300mm					
		m ²	0.5	2,616	1,308	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満					
		m ²	0.5	5,573	2,786	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満					
		m ²	0.5	3,635	1,817	
レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ボリマー改質Ⅱ型(20)DS≧3000 舗装厚 75mm 1.4m未満					
		m ²	2	6,488	12,976	
表層(車道・路肩部)	密粒度アスファルト混合物ボリマー改質Ⅱ型(20)DS≧5000 舗装厚 50mm 1.4m未満					
		m ²	2	4,173	8,346	
調整コンクリート(歩道部)	超速硬コンクリート 3h圧縮強度240kg/cm ² 平均厚75mm					
		m ²	2	23,891	47,782	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満					
		m ²	2	3,669	7,338	
視覚障害者誘導シート撤去	30cm×30cm					
		枚	3	1,364	4,092	
視覚障害者誘導シート設置	線状 30cm×30cm					
		枚	3	18,188	54,564	
付帯工(防護柵撤去再設置)						
(夜間)		式	1		39,253	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 0.8m ガートアップ(再利用撤去)					
		m	3	2,394	7,182	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.02	52,292	1,045	
転落(横断)防止柵	柵高 0.8m ガートパイプ(流用品)	m	3	6,783	20,349	
コンクリート	超速硬コンクリート 3h圧縮強度240kg/cm ²	m3	0.02	318,486	6,369	
型枠	一般型枠	式	1		4,308	
付帯工(歩車道境界撤去設置) (夜間)		式	1		48,160	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.1	52,292	5,229	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	2,115	2,115	
コンクリート	超速硬コンクリート 3h圧縮強度240kg/cm ²	m3	0.1	318,486	31,848	
型枠	一般型枠	式	1		4,308	
歩車道境界ブロック	乗入れ 片面 B型 H100 流用品	m	1	4,660	4,660	
構造物撤去工		式	1		20,201	
運搬処理工 (夜間)		式	1		20,201	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	14,305	14,305	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,915	4,915	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	波板鋼板					
		式	1		981	
仮設工						
		式	1		822,744	
交通管理工						
		式	1		822,744	
交通誘導警備員	夜間勤務					
		式	1		822,744	
直接工事費						
		式	1		2,386,424	
共通仮設費						
		式	1		994,926	
共通仮設費						
		式	1		82,758	
技術管理費						
		式	1		909	
全国道路施設点検データベース登録料						
		式	1		909	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		81,849	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		912,168	
純工事費						
		式	1		3,381,350	
現場管理費						
		式	1		2,671,936	
工事原価						
		式	1		6,053,286	