

単 価 合 意 書

令和8年8月18日に契約したR8精華拡幅石原西改良他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 8月18日

発注者 住所 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府京都市伏見区淀本町206-16

氏名 株式会社 仁木総合建設

代表取締役 柴田 峰一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		129,864,056	
道路土工						
		式	1		7,079,865	
掘削工(ICT)						
		m3	460		395,014	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	1		174,064	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下					
		式	1		169,470	
整地	敷均し(ルース)					
		式	1		51,480	
路体盛土工						
		m3	640		3,975,352	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		3,518,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		29,560	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無 0.3km以下					
		式	1		271,152	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		156,240	
路体盛土工(ICT)						
		m3	1,300		1,297,090	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
		式	1		264,828	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上 再生クラッシュ RC-40					
		式	1		271,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 0.3km以下	式	1		478,282	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		282,100	
路床盛土工		m3	40		164,238	
路床盛土	2.5m未満	式	1		119,040	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		15,518	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 0.3km以下	式	1		18,830	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		10,850	
路床盛土工(ICT)		m3	730		752,384	
路床盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		231,210	
路床盛土(ICT)	4.0m以上 再生クラッシャー RC-40	式	1		52,230	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 0.3km以下	式	1		297,514	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		171,430	
法面整形工(ICT)		式	1		270,219	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2	784.9	1,569	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	540	497.5	268,650	
残土処理工		式	1		225,568	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		82,460	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 無 0.3km以下	式	1		143,108	
地盤改良工		式	1		2,474,904	
路床安定処理工		式	1		148,174	
安定処理 (H29-本線④)	1m以下(0.4m) 固化材100m2あたり 使用量 2t/100m2 セメント系固化材(特殊土用)	m2	39	1,419	55,341	
安定処理 (R5-18, 20)	1m以下(0.3m) 固化材100m2あたり 使用量 1.5t/100m2 セメント系固化材 (特殊土用)	m2	17	1,325	22,525	
安定処理 (R5-18, 20)	1m以下(0.8m) 固化材100m2あたり 使用量 4.8t/100m2 セメント系固化材 (特殊土用)	m2	36	1,953	70,308	
自走式土質改良工		式	1		1,611,860	
土質改良	砂及び砂質土 固化材1m3当り使用 量 20kg/m3 セメント系固化材(特殊土 用)	m3	830	1,942	1,611,860	
置換工		式	1		714,870	
置換碎石	再生クラッシュ RC-40 幅4.0m未満	m3	70	3,391	237,370	
置換碎石	再生クラッシュ RC-40 幅4.0m以上	m3	250	1,910	477,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
擁壁工						
		式	1		45,325,762	
作業土工						
		式	1		1,805,325	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		12,350,301	
小型擁壁 (H30-9)	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	m3	1	118,224	118,224	
小型擁壁 (H30-9)	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート無し	m3	0.4	95,380	38,152	
重力式擁壁 (H30-9)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	m3	1	71,562	71,562	
重力式擁壁 (R5-18・R5-20)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート無し	m3	14	66,129	925,806	
重力式擁壁 (R5-18・R5-20)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基 礎碎石無し 均しコンクリート無し	m3	30	59,967	1,799,010	
重力式擁壁 (8号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	m3	37	74,593	2,759,941	
重力式擁壁 (①)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基 礎碎石無し 均しコンクリート有り	m3	26	63,289	1,645,514	
重力式擁壁 (②③)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコンクリート有り	m3	25	74,593	1,864,825	
重力式擁壁 (1)(2)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基 礎碎石無し 均しコンクリート無し	m3	42	59,967	2,518,614	
重力式擁壁 (3)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り 均しコンクリート無し	m3	3	71,562	214,686	
重力式擁壁 (4)	2m以上5m以下 18-8-40(高炉) 基 礎碎石有り 均しコンクリート無し	m3	4	65,391	261,564	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水材設置(構造物背面排水材)	幅300mm×厚50mm 天然繊維系	m	39	1,980	77,220	
ガードレール用補強鉄筋	SD295 D13	t	0.11	298,427	32,826	
ガードレール用箱抜き	φ200 L=0.4m/箇所	m	17	1,281	21,777	
転落防止柵用箱抜き	φ100 L=0.2m/箇所	m	0.8	726	580	
場所打擁壁工 (U型擁壁)		式	1		15,219,485	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m ²	66	3,517	232,122	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m ³	192	29,005	5,568,960	
鉄筋	SD345 D13	t	2.1	303,068	636,442	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.81	258,655	985,475	
鉄筋	SD345 D29～32	t	11.09	217,244	2,409,235	
型枠	一般型枠	式	1		3,174,580	
足場	安全柵必要	式	1		1,716,430	
支保	f≤40kN/m ² [t≤120cm]	式	1		306,450	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m ²	13	5,403	70,239	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水抜パイプ	VP φ 75	m	5	783.7	3,918	
排水材設置(構造物背面排水材)	幅300mm×厚50mm 天然繊維系	m	39	1,980	77,220	
カーポートレール用箱抜き	φ 200 L=0.4m/箇所	m	2	1,281	2,562	
カーポートレール用箱抜き	φ 200 L=0.25m	箇所	5	6,880	34,400	
転落防止柵用箱抜き	φ 100 L=0.2m/箇所	m	2	726	1,452	
プレキャスト擁壁工		式	1		5,275,389	
プレキャストL型擁壁 (R5-23)	1.0mを超え2.0m以下	m	48	67,394	3,234,912	
プレキャストL型擁壁 (H29-本線④)	2.0mを超え3.5m以下	m	9	217,153	1,954,377	
裏込材	再生クラッシャーラン RC-40	m3	14	6,150	86,100	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1		10,493,962	
補強土壁基礎	400×200 18-8-40(高炉)	m	42	6,464	271,488	
補強土壁基礎	600×200 18-8-40(高炉)	m	4	9,068	36,272	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	123	39,462	4,853,826	
現場打補強土壁壁面材	帯鋼補強土壁 24-12-25(20)(高炉)	m2	7	40,836	285,852	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	1,333	1,926	2,567,358	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	340	1,019	346,460	
笠石コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	11	132,786	1,460,646	
背面排水層	再生クワッシュラン RC-40	m3	60	2,665	159,900	
基盤排水層	再生クワッシュラン RC-40	m3	60	4,113	246,780	
排水管敷設	高密度ポリエチレン管(ダクトル) φ200	m	30	8,846	265,380	
法止擁壁工		式	1		181,300	
法止ブロック	H=400	m	17	9,146	155,482	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) 仕上り厚 7cm	m2	6	4,303	25,818	
カルハート工		式	1		2,527,898	
作業土工		式	1		44,490	
プレキャストカルハート工		式	1		2,483,408	
プレキャストボックス	B400×H500	m	9	72,581	653,229	
プレキャストボックス	B900×H1000 PC鋼より線(SWPR7B φ15.2)	m	13	138,883	1,805,479	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
止水壁	18-8-40(高炉)	m3	0.2	123,502	24,700	
排水構造物工		式	1		25,834,696	
作業土工		式	1		1,827,774	
側溝工		式	1		6,211,871	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU1-150×150	m	22	5,599	123,178	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU1-300×300	m	23	8,812	202,676	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU1-300×360	m	35	9,929	347,515	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU3-300×300	m	175	9,048	1,583,400	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU-300×500	m	173	10,857	1,878,261	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU-400×500	m	33	11,458	378,114	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU-400×600	m	30	23,999	719,970	
現場打L型側溝	A型 150/190×200×600 W500 18-8-40(高炉)	m	37	12,332	456,284	
現場打L型側溝	B型 W500+100 18-8-40(高炉)	m	69	5,090	351,210	
現場打L型側溝	C型 W500 18-8-40(高炉)	m	11	4,509	49,599	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打L型側溝	D型 180/190×100×600 W500 18-8-40(高炉)	m	8	15,208	121,664	
管渠工		式	1		6,803,658	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ450 90° 巻 18-8-40(高炉)	m	26	25,483	662,558	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ600(1) 360° 巻 18-8-40(高炉)	m	6	87,325	523,950	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ600(2) 360° 巻 18-8-40(高炉)	m	10	78,561	785,610	
暗渠排水管	VP φ200	m	3	4,289	12,867	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ400	m	23	10,948	251,804	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ500	m	15	16,973	254,595	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(ﾀﾞﾌﾞﾙ) φ800	m	9	42,247	380,223	
ｺﾑ支管継手(材料)	高密度ポリエチレン管φ500用	個	1	25,756	25,756	
鉄筋コンクリート台付管	φ300	m	10	15,981	159,810	
鉄筋コンクリート台付管	φ400	m	77	20,459	1,575,343	
鉄筋コンクリート台付管	φ450	m	22	25,055	551,210	
鉄筋コンクリート台付管	φ600	m	10	34,611	346,110	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋コンクリート台付管	重圧管 φ 800	m	22	57,901	1,273,822	
集水桝・マンホール工		式	1		6,266,316	
現場打ち集水桝	500×500×500 18-8-40(高炉)	箇所	3	46,725	140,175	
現場打ち集水桝	500×500×700 18-8-40(高炉)	箇所	2	54,315	108,630	
現場打ち集水桝	500×500×800 18-8-40(高炉)	箇所	1	59,740	59,740	
現場打ち集水桝	600×600×800 18-8-40(高炉)	箇所	7	62,916	440,412	
現場打ち集水桝	600×600×1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	108,485	108,485	
現場打ち集水桝	600×600×1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	115,948	115,948	
現場打ち集水桝	700×700×1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	126,961	126,961	
現場打ち集水桝	1000×1000×3300 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	734,191	734,191	
現場打ち集水桝	1000×1000×3800 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	867,705	867,705	
現場打ち集水桝	1200×1200×1700 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	333,557	333,557	
現場打ち集水桝(接続桝A)	1000×2300×1800/2900 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	837,216	837,216	
現場打ち集水桝(接続桝B)	1000×2100×1500/2600 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	619,516	619,516	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト街渠柵	400×350×800					
		箇所	2	90,037	180,074	
既設街渠柵蓋改造	グレーチング 450×500用 T-25 普通目 ボルト固定 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	73,646	73,646	
既設街渠柵蓋改造	グレーチング 1000×1000用 T-25 普通目 ボルト固定 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	146,619	146,619	
蓋	縞鋼板 500×500用 t=6.0mm 溶融亜鉛メッキ					
		枚	5	32,491	162,455	
蓋	縞鋼板 600×600用 t=6.0mm 溶融亜鉛メッキ					
		枚	8	41,683	333,464	
蓋	縞鋼板 1000×1000用 t=6.0mm 2枚/組 溶融亜鉛メッキ					
		組	2	95,380	190,760	
蓋	縞鋼板 1200×1200用 t=6.0mm 2枚/組 溶融亜鉛メッキ					
		組	1	130,146	130,146	
蓋	縞鋼板 1000×2300用 t=6.0mm 2枚/組 溶融亜鉛メッキ					
		組	1	231,169	231,169	
蓋	縞鋼板 1000×2100用 t=6.0mm 2枚/組 溶融亜鉛メッキ					
		組	1	213,877	213,877	
蓋	グレーチング 600×600用 T-25 普通目 ボルト固定					
		枚	1	40,481	40,481	
蓋	グレーチング 700×700用 T-2 細目 ボルト固定					
		枚	1	71,089	71,089	
場所打水路工						
		式	1		4,725,077	
現場打水路	300×400 18-8-40(高炉)					
		m	42	24,991	1,049,622	
現場打水路	300×894～400 18-8-40(高炉)					
		m	2	36,195	72,390	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打水路	300×894 24-12-25(20)(高炉)	m	17	58,402	992,834	
現場打水路	700×1100 24-12-25(20)(高炉)	m	28	68,513	1,918,364	
現場打水路(擦り付け)	900/700×1100 24-12-25(20)(高炉)	m	3	93,468	280,404	
現場打水路(流末接続)	500/400×1320・400×1700 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	82,183	82,183	
側溝蓋	グレーチング 300用 T-25 細目 ホールト固定	枚	10	32,928	329,280	
舗装工		式	1		12,346,253	
橋面防水工		式	1		846,201	
橋面防水	塗膜防水	m ²	381	2,221	846,201	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)		式	1		8,421,140	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm 部分舗装	m ²	52	1,651	85,852	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm	m ²	1,300	1,033	1,342,900	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm 部分舗装	m ²	52	1,990	103,480	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m ²	1,300	1,383	1,797,900	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	52	2,812	146,224	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,300	1,882	2,446,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	52	2,742	142,584	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,300	1,812	2,355,600	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)		式	1		682,560	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアレン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	222	470.8	104,517	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	222	688.8	152,913	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	222	1,915	425,130	
アスファルト舗装工 (町道車道部)		式	1		1,278,498	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュアレン RC-30 仕上り厚 150mm	m2	404	560.8	226,563	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	404	688.8	278,275	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	404	1,915	773,660	
アスファルト舗装工 (橋梁車道部)		式	1		1,117,854	
レベリング層(車・路)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	381	1,436	547,116	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	381	1,498	570,738	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
縁石工		式	1		346,944	
縁石工		式	1		346,944	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	150×150×600	m	52	6,672	346,944	
踏掛版設置工		式	1		1,265,741	
踏掛版設置工		式	1		1,265,741	
踏掛版設置 (A1)	24-12-25(20)(高炉)	m3	7	81,464	570,248	
踏掛版設置 (A2)	24-12-25(20)(高炉)	m3	9	77,277	695,493	
防護柵工		式	1		12,203,587	
作業土工		式	1		4,974	
路側防護柵工		式	1		2,980,558	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 塗装(白) 100m以上 曲線部補正無し	m	118	10,011	1,181,298	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B 塗装(白) 100m以上 曲線部補正有り	m	30	11,003	330,090	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-2B-4 塗装(白) 21m未満 曲線部補正無し	m	18	19,822	356,796	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	Gr-C-4E 塗装(白) 21m以上50m未満 曲線部補正無し	m	6	10,611	63,666	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーポートレール	Gr-C-4E 塗装(白) 21m以上50m未満 曲線部補正有り	m	16	11,667	186,672	
仮設カーポートレール(支給品)	Gr-B-2B 連続基礎ブロック	m	104	4,189	435,656	
支給品運搬	カーポートレール	式	1		45,757	
支給品運搬	支柱付き連続基礎ブロック	式	1		380,623	
防止柵工		式	1		4,875,200	
落下物等防止柵	柵高 2.0m カーポートレール支柱取付	m	18	61,141	1,100,538	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 階段部 手摺付 コンクリート建込	m	13	56,736	737,568	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m カーポートレール支柱取付	m	83	32,518	2,698,994	
手摺	2段 壁面取付	m	10	33,810	338,100	
防護柵基礎工		式	1		4,342,855	
現場打防護柵基礎	18-8-40(高炉)	m	15	26,657	399,855	
プレキャスト防護柵基礎(補強土壁部)	500×1500	m	46	60,085	2,763,910	
プレキャスト防護柵基礎(地覆部)	400×1800	m	15	78,606	1,179,090	
標識工		式	1		892,783	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
小型標識工						
		式	1		826,414	
標識柱・基礎(1)	φ 60.5×H3000(白) 700×700×650 18-8-40(高炉)	基	1	54,379	54,379	
標識柱・基礎(2)	φ 76.3×H4350(白) 500×500×1100 18-8-40(高炉)	基	2	62,115	124,230	
標識柱(3)	φ 76.3×H2950(白) 防護柵取付	基	2	166,096	332,192	
標識柱(4)	φ 76.3×H4100(白) 擁壁取付	基	1	186,209	186,209	
標識板(1)	警戒標識(720×720)	基	1	38,670	38,670	
標識板(2)	警戒標識(450×450)、補助標識(400×150)	基	3	24,918	74,754	
標識板(3)	注意喚起表示板(150×500)	基	2	7,990	15,980	
小型標識移設工						
		式	1		66,369	
標識柱・基礎(5)	φ 76.3×H5000(メッキ)曲げ[流用品] 500×500×1000 18-8-40(高炉) 撤去・再設置	基	1	58,511	58,511	
標識板(4)	警戒標識(720×720)[流用品] 撤去・再設置	基	1	7,858	7,858	
区画線工						
		式	1		1,208,514	
区画線工						
		式	1		1,208,514	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間	m	480	368.1	176,688	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m 排水性舗装無 未供用区間	m	550	347.9	191,345	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 30cm 厚1.5m 排水性舗装無 供用区間	m	110	777.5	85,525	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 黄 30cm 厚1.5m 排水性舗装無 未供用区間	m	260	746.2	194,012	
溶融式区画線	溶融式手動 セグメント 白 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間	m	7	708.6	4,960	
区画線消去	削取り式 15cm換算	m	858	648	555,984	
道路付属施設工		式	1		4,285,787	
作業土工		式	1		19,814	
道路付属物工		式	1		1,420,285	
線形誘導標(A型)	220×400(白地 赤矢)両面 防護柵 支柱取付式	基	17	23,526	399,942	
線形誘導標(B型)	500×350(白地 赤矢) 防護柵 取付式	枚	15	7,255	108,825	
線形誘導標(C型)	600×400(白地 赤矢) 壁高欄取付 式	枚	47	19,394	911,518	
ケーブル配管工		式	1		640,791	
地中配管	FEP φ30	m	9	874.6	7,871	
埋設標識シート	幅150mm 折込2倍	m	9	269.3	2,423	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管	厚鋼電線管 G22	m	70	3,950	276,500	
屋外配管	金属製可とう電線管 φ24	m	5	2,345	11,725	
異種管継手	FEP φ30-G22	組	2	4,605	9,210	
管内配線	CV 3.5mm2-2C	m	101	1,577	159,277	
管内配線	IV 3.5mm2	m	101	385.8	38,965	
分岐接続材	Y分岐(同径) 3.5mm2-2C用	組	1	6,652	6,652	
フッポックス	200×200×100 防水型 ステンレス製	個	4	15,371	61,484	
フッポックス	500×250×200 防水型 ステンレス製	個	1	66,684	66,684	
照明工		式	1		2,204,897	
照明柱基礎	φ500×1000 18-8-40(高炉)	基	1	65,546	65,546	
照明柱基礎	φ500×1800 18-8-40(高炉)	基	2	73,810	147,620	
照明柱基礎	φ500×1900 18-8-40(高炉)	基	1	74,847	74,847	
照明柱(P1・P5)	H=8.0m KCE050-2C	基	2	429,028	858,056	
照明柱(P2)	H=4.41m LED照明(蛍光灯20W相当)	基	1	313,899	313,899	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
照明柱 (P3)	H=10.0m LED照明(蛍光灯 [※] 20W相当)	基	1	332,647	332,647	
照明柱 (P4)	H=8.0m KCE050-2C	基	1	412,282	412,282	
構造物撤去工		式	1		3,604,672	
防護柵撤去工		式	1		167,617	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	126	1,255	158,130	
転落防止柵撤去	H=1.1m コンクリート建込	m	15	632.5	9,487	
標識撤去工		式	1		123,329	
大型標識柱撤去	片持式(F型柱) 400kg以上/基	基	1	68,804	68,804	
大型標識板撤去	案内標識 3000×2400	枚	1	54,525	54,525	
構造物取壊し工		式	1		1,855,124	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	195	7,657	1,493,115	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	17	15,608	265,336	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	55	647	35,585	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	m2	320	190.9	61,088	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物撤去工						
		式	1		5,246	
蓋版撤去	縞鋼板 650×1000×4.5t					
		枚	13	223.5	2,905	
敷鉄板蓋撤去	t=25mm					
		m2	13	180.1	2,341	
運搬処理工						
		式	1		1,453,356	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	195	2,390	466,050	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	17	2,130	36,210	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m3	16	2,902	46,432	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	195	3,208	625,560	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	17	5,915	100,555	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m3	16	3,422	54,752	
現場発生品運搬	ガードレール、転落防止柵、蓋					
		式	1		115,525	
現場発生品運搬	大型標識					
		式	1		8,272	
仮設工						
		式	1		10,466,650	
土留・仮締切工						
(流末排水)		式	1		1,101,563	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼矢板	Ⅳ型 平均鋼矢板長さ 10.0m 鋼矢板打込長 9.5m 平均鋼矢板引抜長 9.5m	枚	18	27,986	503,748	
鋼矢板	Ⅳ型 平均鋼矢板長さ 10.5m 鋼矢板打込長 10.0m 平均鋼矢板引抜長 10.0m	枚	13	28,550	371,150	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 10.0m H鋼平均打込長 9.5m H型鋼平均引抜長 9.5m	本	2	28,113	56,226	
切梁・腹起し	頭部連結材 溝形鋼(SS400 6.5×150×75)	t	0.4	149,259	59,703	
横矢板	雑矢板 横矢板厚さ 7.0cm	m2	8	13,842	110,736	
土留・仮締切工 (横断水路)		式	1		1,121,365	
鋼矢板	Ⅲ型 平均鋼矢板長さ 8.5m 鋼矢板打込長 8.0m 平均鋼矢板引抜長 8.0m	枚	14	20,987	293,818	
H鋼杭	H300 H鋼長さ(杭長) 8.5m H鋼平均打込長 8.0m H型鋼平均引抜長 8.0m	本	9	24,118	217,062	
切梁・腹起し	山留材 H300型	t	3.7	87,334	323,135	
横矢板	雑矢板 横矢板厚さ 5.0cm	m2	25	11,494	287,350	
土留工		式	1		58,304	
大型土のう	製作・設置 耐候性(長期仮設3年型)	袋	8	7,288	58,304	
仮水路工		式	1		862,848	
作業土工		式	1		151,441	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストU型側溝	PU-300×500	m	64	9,565	612,160	
現場打ち集水桝	600×600×700 18-8-40(高炉)	箇所	1	57,564	57,564	
蓋	縞鋼板 600×600用 t=6.0mm 溶融亜鉛メッキ	枚	1	41,683	41,683	
仮設防護柵工		式	1		1,325,016	
単管ハケット		m	478	2,772	1,325,016	
交通管理工		式	1		5,997,554	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		4,714,360	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,283,194	
直接工事費		式	1		129,864,056	
共通仮設費		式	1		29,572,694	
共通仮設費		式	1		13,341,675	
運搬費		式	1		3,722,812	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,232,734	
仮設材運搬費		式	1		490,078	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		8,657,780	
平板載荷試験費		式	1		179,292	
六価クロム溶出試験費		式	1		14,196	
システム初期費(ICT)		式	1		1,042,993	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,456	
施工者と契約した第三者による 品質証明費		式	1		7,362,843	
現場環境改善費(率計上)		式	1		961,083	
共通仮設費(率計上)		式	1		16,231,019	
純工事費		式	1		159,436,750	
現場管理費		式	1		49,213,644	
工事原価		式	1		208,650,394	
一般管理費等		式	1		33,349,606	
工事価格		式	1		242,000,000	
消費税相当額		式	1		24,200,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		266,200,000	