

単 価 合 意 書

令和8年8月18日に契約したR8国道9号園部駅前地区歩道整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月18日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

京都国道事務所長 小川 裕樹

受注者 住所 京都府南丹市園部町木崎町土手下17番地1

氏名 株式会社山陰土建

代表取締役 前田 展和

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		46,151,350	
道路土工						
		式	1		1,937,853	
掘削工						
(夜間)		m3	90		138,870	
掘削	土砂 小規模(標準)					
		式	1		138,870	
路体盛土工						
(夜間)		m3	170		805,160	
路体(築堤)盛土	土砂(流用土) 2.5m未満					
		式	1		694,260	
路体(築堤)盛土	土砂(流用土) 2.5m以上4.0m未満					
		式	1		110,900	
路床盛土工						
(夜間)		m3	90		904,860	
路床盛土	土砂(流用土) 2.5m未満					
		式	1		904,860	
残土処理工						
(夜間)		式	1		88,963	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		39,641	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		49,322	
擁壁工						
		式	1		5,965,006	
作業土工						
(夜間)		式	1		873,449	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁工 (夜間)		式	1		5,091,557	
1号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	56	71,102	3,981,712	
2号ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁	L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下	m	17	65,285	1,109,845	
排水構造物工		式	1		7,382,752	
作業土工 (夜間)		式	1		693,664	
側溝工		式	1		1,578,204	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	73	8,989	656,197	
自由勾配側溝	B300-H1100	m	1	50,370	50,370	
自由勾配側溝	B300-H400 縦断用	m	15	16,675	250,125	
自由勾配側溝	B300-H400 横断用	m	6	35,691	214,146	
自由勾配側溝	B300-H400 土留用	m	8	24,769	198,152	
側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 自由勾配側溝 幅300用 L=500mm	枚	23	2,769	63,687	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞ蓋 自由勾配側溝 T-25 ｼｰﾙﾄ固定 細目 幅300用	枚	3	48,509	145,527	
側溝工 (夜間)		式	1		4,341,439	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
函渠型自由勾配側溝	B300-H300	m	8	62,493	499,944	
函渠型自由勾配側溝	B300-H400	m	33	38,311	1,264,263	
函渠型自由勾配側溝	B300-H500	m	26	29,241	760,266	
函渠型自由勾配側溝	B300-H600	m	10	30,677	306,770	
函渠型自由勾配側溝	B300-H700	m	22	34,905	767,910	
函渠型自由勾配側溝	B300-H900	m	2	35,935	71,870	
側溝蓋	コンクリート蓋 函渠型自由勾配側溝	枚	35	4,098	143,430	
側溝蓋	グレーチング蓋 函渠型自由勾配側溝 管理柵用	枚	4	27,263	109,052	
側溝蓋	グレーチング蓋 函渠型自由勾配側溝 横断用	枚	22	18,997	417,934	
管渠工		式	1		187,528	
暗渠排水管	VU φ 200	m	2	2,762	5,524	
鉄筋コンクリート台付管	D300	m	12	15,167	182,004	
集水柵・マンホール工		式	1		581,917	
現場打ち集水柵	B500×L500-H1700 18-8-40(高炉)	箇所	1	155,285	155,285	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵	B600×L300-H1000					
		箇所	1	161,428	161,428	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵	B500×L500-H1130					
		箇所	1	219,423	219,423	
蓋	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋 500×500用 T-25 細目 ｾﾞﾙﾄ固定 すべり止め					
		枚	1	45,781	45,781	
舗装工						
		式	1		9,205,526	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道A1)(夜間)						
		式	1		14,276	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 80mm					
		m2	1	1,191	1,191	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm					
		m2	1	5,481	5,481	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満					
		m2	1	3,654	3,654	
表層(車道・路肩部)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満					
		m2	1	3,950	3,950	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道A2)(夜間)						
		式	1		444,018	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 80mm					
		m2	43	1,191	51,213	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm					
		m2	43	5,481	235,683	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満					
		m2	43	3,654	157,122	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道B1)(夜間)						
		式	1		131,088	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	7	1,463	10,241	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm	m2	7	2,486	17,402	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	7	5,481	38,367	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	7	3,654	25,578	
表層(車道・路肩部)	改質As 再生密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	10	3,950	39,500	
アスファルト舗装工 (車道B2)(夜間)		式	1		829,038	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m2	60	1,463	87,780	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm	m2	63	2,486	156,618	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m2	64	5,481	350,784	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	64	3,654	233,856	
透水性舗装工 (歩道)(夜間)		式	1		2,283,360	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	405	1,589	643,545	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	409	1,221	499,389	
表層	開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm	m2	431	2,646	1,140,426	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (乗入Ⅰ)(夜間)		式	1		54,087	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m2	11	2,562	28,182	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	11	2,355	25,905	
アスファルト舗装工 (乗入Ⅲ)(夜間)		式	1		455,706	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 300mm	m2	58	1,583	91,814	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超	m2	58	4,172	241,976	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	58	2,102	121,916	
ブロック舗装工 (夜間)		式	1		79,000	
フィルター層	砂 仕上り厚 50mm	m2	5	1,589	7,945	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	5	1,221	6,105	
特殊ブロック舗装	視覚障害者誘導用ブロック 30cm×30cm×6cm	m2	5	12,990	64,950	
切削オーバーレイ工 (夜間)		式	1		4,914,953	
切削オーバーレイ	7cm以下 改質As 再生密粒Ⅱ型(20)	m2	1,220	3,645	4,446,900	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	61	3,003	183,183	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	61	4,670	284,870	
縁石工		式	1		3,256,887	
作業土工 (夜間)		式	1		37,637	
縁石工 (夜間)		式	1		3,219,250	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (A)	180/230×250×600(両面R)	m	78	16,775	1,308,450	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (B)	180/190×100×600(片面R)	m	6	10,993	65,958	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (C)	180/195×150×600(片面R)	m	12	11,770	141,240	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (D)	180/190×100×600(片面R)	m	3	10,957	32,871	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (E)	180/230×250×600(両面R)	m	86	15,076	1,296,536	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (F)	180/190×100×600(片面R)	m	5	10,993	54,965	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ (G)	C種(150×150×600)	m	30	10,641	319,230	
防護柵工		式	1		3,737,846	
路側防護柵工 (夜間)		式	1		118,372	
ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E 景観色塗装	m	4	29,593	118,372	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防止柵工						
		式	1		1,302,580	
転落防止柵(1)	柵高 1.1m 土中建込 景観色塗装					
		m	1	11,499	11,499	
転落防止柵(2)	柵高 1.1m コンクリート建込 景観色塗装					
		m	70	10,695	748,650	
転落防止柵(3)	柵高 1.1m アンカーボルト固定 景観色塗装					
		m	17	23,568	400,656	
転落防止柵(4)	柵高 1.1m アンカーボルト固定 景観色塗装					
		m	0.7	29,376	20,563	
転落防止柵(5)	柵高 1.1m コンクリート建込 景観色塗装					
		m	9	13,468	121,212	
防止柵工 (夜間)						
		式	1		1,544,084	
横断防止柵	柵高 0.8m 土中建込 景観色塗装					
		m	148	10,433	1,544,084	
車止めボースト工 (夜間)						
		式	1		772,810	
車止めボースト	HB種 φ132 H=0.8m 土中建込 景観色塗装					
		本	10	77,281	772,810	
区画線工						
		式	1		503,437	
区画線工 (夜間)						
		式	1		503,437	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白					
		m	350	505.8	177,030	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白					
		m	7	545.3	3,817	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セﾞﾌﾟﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	28	1,244	34,832	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	41	1,258	51,578	
高視認性区画線	リﾌﾟ式(溶融式) 実線 30cm 黄	m	140	1,687	236,180	
道路付属施設工		式	1		3,283,675	
照明工 (夜間)		式	1		3,283,675	
照明柱基礎	φ 500 L=2000 18-8-40(高炉)	基	3	200,724	602,172	
照明柱基礎	φ 500 L=2200 18-8-40(高炉)	基	1	112,738	112,738	
道路照明灯設置	照明柱 H=10.0m 道路照明器具 KE C070-2 景観色塗装	基	1	648,966	648,966	
道路照明灯設置	照明柱 H=10.0m 道路照明器具 KE C050-2 景観色塗装	基	3	639,933	1,919,799	
構造物撤去工		式	1		3,339,330	
防護柵撤去工 (夜間)		式	1		204,847	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Gr-B-2B	m	25	3,018	75,450	
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Gp-Bp-2E	m	2	5,597	11,194	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	93	1,271	118,203	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物撤去工 (夜間)		式	1		78,754	
車止め撤去	門型 φ 60 H=800×W=600	箇所	2	3,769	7,538	
ラバーポール撤去	穿孔式(1本脚)	本	2	3,346	6,692	
照明柱撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下	基	3	21,508	64,524	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		1,887,425	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	95	14,932	1,418,540	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	10	27,290	272,900	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,552	1,552	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm	m2	140	1,090	152,600	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	54	774.7	41,833	
運搬処理工 (夜間)		式	1		1,168,304	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	95	4,180	397,100	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,974	59,740	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	5,109	51,090	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	2	4,457	8,914	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	105	4,882	512,610	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	6,775	67,750	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	2	4,670	9,340	
現場発生品運搬	転落防止柵、ガードレール、ガードパイプ、車止め、ラバーボール、照明柱	式	1		61,760	
仮設工		式	1		7,539,038	
仮舗装工 (車道A2)(夜間)		式	1		157,122	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	式	1		157,122	
仮舗装工 (車道B2)(夜間)		式	1		233,856	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	式	1		233,856	
交通管理工		式	1		370,350	
交通誘導警備員		式	1		370,350	
交通管理工 (夜間)		式	1		6,777,710	
交通誘導警備員		式	1		6,777,710	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		46,151,350	
共通仮設費						
		式	1		6,944,256	
共通仮設費						
		式	1		700,301	
運搬費						
		式	1		195,122	
建設機械運搬費						
		式	1		195,122	
技術管理費						
		式	1		98,672	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		58,022	
全国道路施設点検データベース登録料						
		式	1		40,650	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		406,507	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,243,955	
純工事費						
		式	1		53,095,606	
現場管理費						
		式	1		17,842,971	
工事原価						
		式	1		70,938,577	
一般管理費等						
		式	1		13,425,289	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
業務委託料		式	1		36,134	
工事価格		式	1		84,400,000	
消費税相当額		式	1		8,440,000	
工事費計		式	1		92,840,000	