

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事
工事地名	京都府南丹市園部町小山東町

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 8年 9月 7日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	51,093,350		
道路土工	式	1	2,145,393		
掘削工	m3	90	153,810	掘削	1 式
				土砂 小規模(標準) ;	
路体盛土工	m3	170	891,400	路体(築堤)盛土	1 式
				土砂(流用土) 2.5m未満 ;	
				路体(築堤)盛土	1 式
				土砂(流用土) 2.5m以上4.0m未満 ;	
路床盛土工	m3	90	1,001,700	路床盛土	1 式
				土砂(流用土) 2.5m未満 ;	
残土処理工	式	1	98,483	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
擁壁工	式	1	6,603,250		
作業土工	式	1	966,900	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
プレキャスト擁壁工	式	1	5,636,350	1号プレキャスト擁壁	56 m
				L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下 ; 基礎材、均しコンクリート、生コンクリート夜間割増額、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル、裏込砕石含む	
				2号プレキャスト擁壁	17 m
				L型擁壁 1.0mを超え2.0m以下 ; 基礎材、均しコンクリート、生コンクリート夜間割増額、均し型枠、敷モルタル、目地モルタル、裏込砕石含む	
排水構造物工	式	1	8,172,782		
作業土工	式	1	767,880	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	1,747,121	プレキャストU型側溝	73 m
				PU1-B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝 B300-H1100；基礎材、基礎コンクリート、底部コンクリート、 型枠、目地モルタル、小口止めコンクリート含む	1	m
				自由勾配側溝 B300-H400 縦断用；基礎材、基礎コンクリート、底部コン クリート、型枠、目地モルタル含む	15	m
				自由勾配側溝 B300-H400 横断用；基礎材、基礎コンクリート、底部コン クリート、型枠、目地モルタル含む	6	m
				自由勾配側溝 B300-H400 土留用；基礎材、基礎コンクリート、底部コン クリート、型枠、目地モルタル含む	8	m
				側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝 幅300用 L=500mm；	23	枚
				側溝蓋 グレーチング 蓋 自由勾配側溝 T-25 ボルト固定 細目 幅300用；	3	枚
側溝工	式	1	4, 806, 005	函渠型自由勾配側溝 B300-H300；基礎材、基礎コンクリート、底部コンクリート、生 コンクリート夜間割増額、型枠、目地モルタル含む	8	m
				函渠型自由勾配側溝 B300-H400；基礎材、基礎コンクリート、底部コンクリート、生 コンクリート夜間割増額、型枠、目地モルタル含む	33	m
				函渠型自由勾配側溝 B300-H500；基礎材、基礎コンクリート、底部コンクリート、生 コンクリート夜間割増額、型枠、目地モルタル含む	26	m
				函渠型自由勾配側溝 B300-H600；基礎材、基礎コンクリート、底部コンクリート、生 コンクリート夜間割増額、型枠、目地モルタル含む	10	m
				函渠型自由勾配側溝 B300-H700；基礎材、基礎コンクリート、底部コンクリート、生 コンクリート夜間割増額、型枠、目地モルタル含む	22	m
				函渠型自由勾配側溝 B300-H900；基礎材、基礎コンクリート、底部コンクリート、生	2	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート夜間割増額、型枠、目地モルタル含む		
				側溝蓋	35	枚
				コンクリート蓋 函渠型自由勾配側溝；		
				側溝蓋	4	枚
				グレーチング 蓋 函渠型自由勾配側溝 管理柵用；		
				側溝蓋	22	枚
				グレーチング 蓋 函渠型自由勾配側溝 横断用；		
管渠工	式	1	207, 596	暗渠排水管	2	m
				VU φ 200 ； 鉄筋コンクリート台付管 D300 ；基礎材、目地モルタル、敷モルタル含む	12	m
集水柵・マンホール工	式	1	644, 180	現場打ち集水柵	1	箇所
				B500×L500-H1700 18-8-40(高炉) ；基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む		
				プレキャスト集水柵	1	箇所
				B600×L300-H1000 ；基礎材、底部コンクリート、間詰モルタル、集水柵用ベース・中間ベース、グレーチング 蓋含む		
				プレキャスト集水柵	1	箇所
舗装工	式	1	10, 193, 156	B500×L500-H1130 ；基礎材、底部コンクリート、間詰モルタル、集水柵用ベース・中間ベース、グレーチング 蓋含む		
				蓋	1	枚
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25 細目 ボルト固定 すべり止め；		
アスファルト舗装工	式	1	15, 806	上層路盤(車道・路肩部)	1	m2
				再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 80mm ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	1	m2
				再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm ；プライムコート含む		
				基層(車道・路肩部)	1	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 ；タックコート含む		
				表層(車道・路肩部)	1	m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	491, 619	改質As 再生密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満；タックコート含む	
				上層路盤(車道・路肩部)	43 m2
				再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 80mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	43 m2
アスファルト舗装工	式	1	145, 139	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm；プライムコート含む	
				基層(車道・路肩部)	43 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満；タックコート含む	
				下層路盤(車道・路肩部)	7 m2
アスファルト舗装工	式	1	917, 935	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	7 m2
				再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	7 m2
アスファルト舗装工	式	1	917, 935	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm；プライムコート含む	
				基層(車道・路肩部)	7 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満；タックコート含む	
				表層(車道・路肩部)	10 m2
アスファルト舗装工	式	1	917, 935	改質As 再生密粒Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満；タックコート含む	
				下層路盤(車道・路肩部)	60 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	63 m2
アスファルト舗装工	式	1	917, 935	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	64 m2
				再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm；プライムコート含む	
				基層(車道・路肩部)	64 m2
アスファルト舗装工	式	1	917, 935	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満；タックコート含む	
				下層路盤(車道・路肩部)	60 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	63 m2
アスファルト舗装工	式	1	917, 935	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	64 m2
				再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm；プライムコート含む	
				基層(車道・路肩部)	64 m2
アスファルト舗装工	式	1	917, 935	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満；タックコート含む	
				下層路盤(車道・路肩部)	60 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	63 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
透水性舗装工	式	1	2, 528, 598	フィルター層	405	m2
				砂 仕上り厚 50mm ;		
				下層路盤(歩道部)	409	m2
アスファルト舗装工	式	1	59, 884	再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層	431	m2
				開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;		
アスファルト舗装工	式	1	504, 600	下層路盤(車道・路肩部)	11	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm ;		
				表層(車道・路肩部)	11	m2
アスファルト舗装工	式	1	87, 460	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; プライムコート含む		
				下層路盤(車道・路肩部)	58	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 300mm ;		
ブロック舗装工	式	1	5, 442, 115	基層(車道・路肩部)	58	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 100mm 3.0m超 ; プライムコート含む		
				表層(車道・路肩部)	58	m2
切削オーバーレイ工	式	1		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む		
				フィルター層	5	m2
				砂 仕上り厚 50mm ;		
切削オーバーレイ工	式	1		下層路盤(歩道部)	5	m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;		
				特殊ブロック舗装	5	m2
切削オーバーレイ工	式	1		視覚障害者誘導用ブロック 30cm×30cm×6cm ; 透水シート、敷砂、目地材含む		
				切削オーバーレイ	1, 220	m2
				7cm以下 改質As 再生密粒Ⅱ型(20) ; 廃材積込、タックコート含む		
切削オーバーレイ工	式	1		殻運搬(路面切削)	61	m3
				アスファルト殻(切削) ;		
				殻処分	61	m3
切削オーバーレイ工	式	1		アスファルト殻(切削) ;		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工		式	1	3,605,484			
作業土工		式	1	41,664	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
縁石工		式	1	3,563,820	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A) 180/230×250×600(両面R)；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	78	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (B) 180/190×100×600(片面R)；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	6	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C) 180/195×150×600(片面R)；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	12	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (D) 180/190×100×600(片面R)；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	3	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (E) 180/230×250×600(両面R)；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	86	m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (F) 180/190×100×600(片面R)；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額、型枠、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				地先境界ブロック (G) C種(150×150×600)；基礎材、基礎コンクリート、生コン クリート夜間割増額、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	30 m
防護柵工	式	1	4,137,954		
路側防護柵工	式	1	131,040	ガードパイプ Gp-Bp-2E 景観色塗装；	4 m
防止柵工	式	1	1,442,014	転落防止柵(1) 柵高 1.1m 土中建込 景観色塗装；	1 m
				転落防止柵(2) 柵高 1.1m コンクリート建込 景観色塗装；充填材含 む	70 m
				転落防止柵(3) 柵高 1.1m アンカーボルト固定 景観色塗装；	17 m
				転落防止柵(4) 柵高 1.1m アンカーボルト固定 景観色塗装；	0.7 m
				転落防止柵(5) 柵高 1.1m コンクリート建込 景観色塗装；充填材、コン クリート削孔含む	9 m
防止柵工	式	1	1,709,400	横断防止柵 柵高 0.8m 土中建込 景観色塗装；	148 m
車止めポスト工	式	1	855,500	車止めポスト HB種 φ132 H=0.8m 土中建込 景観色塗装；	10 本
区画線工	式	1	557,442		
区画線工	式	1	557,442	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	350 m
				熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	7 m
				熔融式区画線 熔融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	28 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				白； 溶融式区画線	41	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線	140	m
				リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄；		
道路付属施設工	式	1	3,635,000			
照明工	式	1	3,635,000	照明柱基礎	3	基
				φ500 L=2000 18-8-40(高炉)；基礎材、基礎掘削、基礎コンクリート、生コンクリート夜間割増額、スパイラルダクト、アンカーボルト、接地含む		
				照明柱基礎	1	基
				φ500 L=2200 18-8-40(高炉)；基礎材、基礎掘削、基礎コンクリート、生コンクリート夜間割増額、スパイラルダクト、アンカーボルト、接地含む		
				道路照明灯設置	1	基
				照明柱 H=10.0m 道路照明器具 KEC070-2 景観色塗装；照明器具、専用ケーブル、自動点滅器、シヨイントユニット、低圧ラック、ターミナルキャップ、管理銘板、管理番号札含		
				道路照明灯設置	3	基
				照明柱 H=10.0m 道路照明器具 KEC050-2 景観色塗装；照明器具、専用ケーブル、自動点滅器、シヨイントユニット、低圧ラック、ターミナルキャップ、管理銘板、管理番号札含		
構造物撤去工	式	1	3,696,967			
防護柵撤去工	式	1	226,861	防護柵撤去(ガードレール)	25	m
				Gr-B-2B； 防護柵撤去(ガードパイプ)	2	m
				Gp-Bp-2E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	93	m
				コンクリート建込；		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物撤去工	式	1	87, 186	車止め撤去	2	箇所
				門型 φ 60 H=800×W=600 ;		
				ラバーポール撤去	2	本
				穿孔式(1本脚) ;		
構造物取壊し工	式	1	2, 089, 459	照明柱撤去	3	基
				高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 ;		
				コンクリート構造物取壊し	95	m3
				無筋構造物 ; 積込含む		
				コンクリート構造物取壊し	10	m3
				鉄筋構造物 ; 積込含む		
				舗装版切断	1	m
				コンクリート舗装版 15cm以下 ;		
運搬処理工	式	1	1, 293, 461	舗装版破砕	140	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm ; 積込含む		
				舗装版破砕	54	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ; 積込含む		
				殻運搬	95	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
運搬処理工	式	1	1, 293, 461	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻運搬	2	m3
				アスファルト殻(掘削) ;		
				殻処分	105	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	2	m3
				アスファルト殻(掘削) ;		
				現場発生品運搬	1	式
				転落防止柵、ガードレール、ガードパイプ、車止め、ラバーポール、照明柱 ; 積込み、荷卸し含む		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	8,345,922		
仮舗装工	式	1	173,978	表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; タ ックコート含む	1 式
仮舗装工	式	1	258,944	表層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ; タ ックコート含む	1 式
交通管理工	式	1	410,000	交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	7,503,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	51,093,350		
共通仮設費	式	1	7,687,230		
共通仮設費	式	1	775,230		
運搬費	式	1	216,000	建設機械運搬費 ; 運搬中の損料含む	1 式
技術管理費	式	1	109,230	道路施設基本データ作成費	1 式
				全国道路施設点検データベース登録料	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	450,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,912,000		
純工事費	式	1	58,780,580		
現場管理費	式	1	19,752,000		
工事原価	式	1	78,532,580		
一般管理費等	式	1	14,857,420		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部駅前地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
業務委託料	式	1	40,000	
工事価格	式	1	93,430,000	