

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事
工事地名	(自) 京都府南丹市園部町宮町地先 (至) 京都府南丹市園部町河原町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	538日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和10年 2月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電線共同溝	式	1	41,314,681	
仮設工	式	1	3,093,617	
土留・仮締切工	式	1	726,249	軽量鋼矢板(電線共同溝) 1 式 ；鋼矢板設置・撤去、鋼材費、賃料・修理費及び損 耗費、パイプサポート賃料、アルミ製式腹起し賃料、スクラ ップ含む
仮舗装工	式	1	824,498	表層(歩道部)(透水性) 1 式 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4 m未満； 表層(歩道部)(市歩道一般部(Br)) 1 式 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4 m未満； 表層(歩道部)(乗入Ⅰ種) 1 式 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 m未満； 表層(歩道部)(乗入Ⅱ種) 1 式 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 m未満； 表層(車道・路肩部) 1 式 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 m未満；タックコート含む 表層(車道・路肩部)(市道部A) 1 式 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 m未満；プライムコート含む
交通管理工	式	1	1,542,870	交通誘導警備員 1 式
舗装版撤去工	式	1	1,121,724	
舗装版破碎工	式	1	1,121,724	殻運搬 24 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻運搬 0.1 m3 コンクリート殻(無筋)；

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	24	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0.1	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1	式
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	1	式
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 ;	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 積込含む	230	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ; 積込含む	73	m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 15cm以下 ; 積込含む	2	m2
開削土工	式	1	8,679,031			
掘削工	式	1	2,021,000	開削掘削 土砂 ; 積込含む	1	式
埋戻し工	式	1	3,763,880	埋戻し・締固め 流用土 土砂 ;	1	式
				埋戻し・締固め 中埋砂 再生クラッシュラン RC-40 ;	1	式
				埋戻し・締固め 中埋砂 ;	1	式
残土処理工	式	1	2,894,151	整地 残土受入れ地での処理 ;	1	式
				土砂等運搬 土砂 ;	1	式
舗装工	式	1	793,698			
排水性舗装工	式	1	741,665	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm ;	73	m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm ;	73	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生アスファルト安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4 m未満 ; フライムコート含む	73	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 m未満 ; タックコート含む	73	m2
アスファルト舗装工(市道車道部A)	式	1	52, 033	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm ;	39	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm ;	39	m2
電線共同溝工	式	1	24, 156, 600			
管路工(管路部)[幹線部]	式	1	7, 571, 957	埋設管路 電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 150 mm ; 呼び線含む	153	m
				埋設管路 電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 75 mm ; 呼び線含む	4	m
				埋設管路 角形多条電線管(通信用) 径 81mm ; 呼び線含 む	638	m
				埋設管路 電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50 mm ; 呼び線含む	78	m
				埋設管路 電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 150 mm ; 呼び線含む	43	m
				埋設管路 角形多条電線管(通信用) 曲管 径 81mm ; 呼 び線含む	176	m
				埋設管路 電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50	46	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				mm；呼び線含む 埋設管路	108 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 100mm；呼び線含む 埋設管路	312 m
				角形多条電線管(電力用) 径 100mm；呼び線含む 埋設管路	38 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径 100mm；呼び線含む 埋設管路	122 m
				角形多条電線管(電力系通信用) 径 100mm；呼び線含む 埋設管路	24 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 100mm；呼び線含む 埋設管路	165 m
				角形多条電線管(電力用) 径 100mm；呼び線含む 埋設管路	8 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径 100mm；呼び線含む 埋設管路	59 m
				角形多条電線管(電力系通信用) 曲管 径 100mm；呼び線含む 桧接続用継手管	9 個
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径 150mm用； 桧接続用継手管	2 個
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径 75mm用； 桧接続用継手管	46 個
				角形多条電線管(通信用) 径 81mm用； 桧接続用継手管	18 個

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径 50mm 用 ; 桧接続用継手管 5 個 電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 呼び径 100mm 用 ; 桧接続用継手管 18 個 角形多条電線管(電力用) 径 100mm 用 ; 桧接続用継手管 2 個 電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 呼び径 100mm 用 ; 桧接続用継手管 7 個 角形多条電線管(電力系通信用) 径 100mm 用 ; 管枕 148 個 電線共同溝用管(通信用) 呼び径 150mm 用 ; 管枕 2 個 電線共同溝用管(通信用) 呼び径 75mm 用 ; 管枕 123 個 電線共同溝用管(通信用) 呼び径 50mm 用 ; 管枕 125 個 電線共同溝用管(電力用) 呼び径 100mm 用 ; 埋設表示シート 199 m 電線共同溝用 W=150 折込率2倍 ; 埋設表示シート 117 m 電線共同溝用 W=300 折込率2倍 ; 埋設表示シート 256 m 電線共同溝用 W=400 折込率2倍 ; 埋設表示シート 31 m 電線共同溝用 W=600 折込率2倍 ;
管路工(管路部)[幹線部以外]	式	1	6, 055, 243	埋設管路 66 m 電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 75 mm ; 呼び線含む 埋設管路 8 m 角形多条電線管(通信用) 径 81mm ; 呼び線含む

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				埋設管路		127 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50 mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		18 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 75 mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		8 m
				角形多条電線管(通信用) 曲管 径 81mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		54 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50 mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		212 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径 100mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		122 m
				角形多条電線管(電力用) 径 100mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		18 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 直管 径 75 mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		77 m
				角形多条電線管(電力用) 径 81mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		14 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 直管 径 50mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		63 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 100 mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		126 m
				角形多条電線管(電力用) 曲管 径 100mm ; 呼び線含む		
				埋設管路		14 m

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				電線共同溝用合成樹脂管(電力用) 曲管 径 75mm ; 呼び線含む	
				埋設管路	63 m
				角形多条電線管(電力用) 曲管 径 81mm ; 呼び線含む	
				埋設管路	14 m
				電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 曲管 径 50mm ; 呼び線含む	
				異種管継手	5 個
				電線共同溝用管(通信用) 呼び径 75mm 角型FEP管～PV管 ;	
				異種管継手	11 個
				電線共同溝用管(通信用) 呼び径 100mm 角型FEP管～CCVP管 ;	
				異種管継手	8 個
				電線共同溝用管(通信用) 呼び径 80mm 角型FEP管～CCVP管 ;	
				電柱立上管	1 箇所
				電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm UC-PS管 ; 呼び線、異種管継手、キャップ 含む	
				電柱立上管	11 箇所
				電線共同溝用管(電力用) 呼び径 100mm KGP管 ; 呼び線、異種管継手、キャップ 含む	
				電柱立上管	3 箇所
				電線共同溝用管(電力用) 呼び径 80mm KGP管 ; 呼び線、異種管継手、キャップ 含む	
				桧接続用継手管	6 個
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径 75mm 用 ;	
				桧接続用継手管	7 個
				角形多条電線管(通信用) 径 81mm用 ;	
				桧接続用継手管	21 個
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 呼び径 50mm 用 ;	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				桧接続用継手管	11	個
				角形多条電線管(電力用) 径 100mm用 ;		
				桧接続用継手管	8	個
				角形多条電線管(電力用) 径 81mm用 ;		
				桧接続用継手管	2	個
				電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用) 呼び径 50mm用 ;		
				分岐管	8	個
				電線共同溝用管(通信用) 呼び径 150×50mm用 ;		
				管枕	63	個
				電線共同溝用管(通信用) 呼び径 75mm用 ;		
				管枕	158	個
				電線共同溝用管(通信用) 呼び径 50mm用 ;		
				管枕	217	個
				電線共同溝用管(電力用) 呼び径 100mm用 ;		
				管枕	25	個
				電線共同溝用管(電力系通信用) 呼び径 50mm用 ;		
				埋設表示シート	24	m
				電線共同溝用 W=300 折込率2倍 ;		
				埋設表示シート	195	m
				電線共同溝用 W=400 折込率2倍 ;		
				埋設表示シート	25	m
				電線共同溝用 W=600 折込率2倍 ;		
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	10,529,400	プレキャストボックス	1	個
				E1-2桧a型 900×3300×1100 ; 基礎材、敷モルタル、機器据付ブロック、端部ブロック含む		
				プレキャストボックス	1	個
				E1-2桧c型 900×3300×1100 ; 基礎材、敷モルタル、金蓋取付ブロック、蓋板ブロック、端部ブロック含む		
				プレキャストボックス	1	個
				E3-3桧b型 1000×3000×1800 ; 基礎材、敷モルタル、金蓋取付ブロック、端部ブロック含む		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストボックス E接続枠 950×1950×1100；基礎材、敷モルタル、金 蓋取付ブロック含む	1	個
				プレキャストボックス RT-a枠歩道用 1200×2200×1500；基礎材、敷モ ルタル含む	5	個
				プレキャストボックス HH枠 880×880×1200；基礎材、敷モルタル含む	4	個
				蓋 E枠用铸铁蓋（歩道用）φ870用；受枠含む	3	組
				蓋 RT枠用铸铁蓋（歩道用）φ750用；受枠、首ブ ロック含む	5	組
				蓋 信号用鉄蓋 φ600；受枠含む	4	組
情報ボックス工	式	1	3,470,011			
作業土工	式	1	522,717	；床掘り、埋戻し、保護砂、基面整正、埋設標識シ ート設置、運搬、整地含む		
管路工(管路部)	式	1	2,185,328	埋設管路(2) SGP50A×9；呼び線含む	26	m
				埋設管路(3) SGP50A×9；呼び線含む	11	m
				埋設管路(4) SGP50A×9；呼び線含む	3	m
				埋設管路(5) SGP50A×9；呼び線含む	13	m
				埋設管路(6) 本体管VPφ300 さや管PV50×9；呼び線含む	3	m
				埋設管路(7) 本体管VPφ300 さや管PV50×9；異種管継手、呼 び線含む	3	m
				ヘルマウス φ50 SGP用；	36	個

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ベルマウス	9	個
				φ 50 PV用 ;		
				ダクトスリーブ	36	個
				φ 50 SGP用 ;		
				ダクトスリーブ	9	個
				φ 50 PV用 ;		
				埋設標識シート	58	m
				W=600 折込み2倍 ;		
ハンドホール工	式	1	761,966	ハンドホール	1	箇所
				車道用 タイプ E 1480×950×1500 ; 基礎材、受枠、鉄蓋、さや管固定版、可とう性継手含む		
				ハンドホール蓋嵩上げ	1	箇所
				無収縮モルタル ;		
道路修繕	式	1	2,165,952			
道路土工	式	1	130,529			
掘削工	m3	10	25,490	掘削	1	式
残土処理工	式	1	105,039	土砂 小規模(標準以外) ; 積込含む		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 ;		
舗装工	式	1	1,500,961			
切削オーバーレイ工	式	1	181,061	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				切削オーバーレイ	54	m2
				平均切削厚50mm以下 舗装厚50mm 段差摺付無し ポーラスアスファルト混合物(13) ; 積込、タックコート(ゴム入り)含む		
				殻運搬(路面切削)	3	m3
				アスファルト殻(切削) ;		
				殻処分	3	m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト殻(切削)；	
アスファルト舗装工(市道車道部A)	式	1	398,412	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0 m超；タックコート含む	186 m2
ブロック舗装工(歩道一般部Br)	式	1	921,488	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm； 下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm； 特殊ブロック舗装 透水性平板ブロック 30cm×30cm×6cm；敷砂、透水性 シート、目地材含む	69 m2 69 m2 69 m2
区画線工	式	1	35,776		
区画線工	式	1	35,776	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5 mm 排水性舗装無 黄色；	48 m 16 m
構造物撤去工	式	1	498,686		
構造物取壊し工	式	1	254,288	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む	3 m3 1 式 1 式 190 m2 69 m2
管路撤去工	式	1	121,098	埋設管路撤去 本体管 φ 300 さや管FEP50×6；	24 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋設管路撤去	33	m
				本体管 φ 300 さや管FEP50×9 ;		
				埋設管路撤去	21	m
				本体管 φ 300 ;		
				埋設管路撤去	21	m
				さや管PV50×9 ;		
				柵開口部充填補修	3	箇所
				;モルタル、型枠含む		
				ハンドホール撤去工	2	枚
				ハンドホール蓋撤去		
運搬処理工	式	1	122, 091	殻運搬	9	m3
				アスファルト殻(掘削) ;		
				殻運搬	4	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	3	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
				殻処分	9	m3
				アスファルト殻(掘削) ;		
				殻処分	4	m3
道路土工	式	1	4, 023, 692	コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	3	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ;		
掘削工	m3	870	315, 201	現場発生品運搬	1	式
				管路材、ハンドホール蓋 ; 積込み, 荷卸し含む		
道路改良	式	1	119, 876, 013			
道路土工	式	1	4, 023, 692			
掘削工	m3	870	315, 201	掘削	1	式
路体盛土工	m3	20	97, 824	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満 ;		
				積込含む		
				路体(築堤)盛土	1	式
路体盛土工	m3	20	97, 824	2. 5m未満 ;		
				路体(築堤)盛土	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4.0m以上；		
残土処理工	式	1	3,610,667	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂；		
舗装工	式	1	34,816,631	土砂等運搬	1	式
				土砂；		
橋面防水工	式	1	1,678,840			
橋面防水工	式	1	1,678,840	橋面防水	259	m2
				車道部 新設；下地処理、接着剤、端部処理、成形目地材含む		
				橋面防水	7	m2
				車道部 盛替部；下地処理、接着剤、端部処理、成形目地材含む		
				橋面防水	234	m2
				歩道部 新設；下地処理、接着剤、端部処理、成形目地材含む		
橋面防水工	式	1	1,678,840	橋面防水	235	m2
				歩道部 盛替部；下地処理、接着剤、端部処理、成形目地材含む		
アスファルト舗装工(乗入Ⅱ種)	式	1	170,100	下層路盤(車道・路肩部)	30	m2
				再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm；		
				基層(車道・路肩部)	30	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む		
				表層(車道・路肩部)	30	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む		
アスファルト舗装工(橋面舗装)	式	1	1,781,145	基層(車道・路肩部)	265	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	265	m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0 m超；タックコート含む 表層(歩道部)	459 m2
				再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4 m以上；	
排水性舗装工(夜間)	式	1	17,342,330	下層路盤(車道・路肩部)	324 m2
				再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 150mm；	
				下層路盤(車道・路肩部)	1,200 m2
				再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	324 m2
				再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	1,200 m2
				再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	1,520 m2
				再生アスファルト安定処理材(25)[夜間] 仕上り厚 90 mm 3.0m超；プライムコート含む	
				基層(車道・路肩部)	1,520 m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20)[夜間] 舗装厚 50 mm 3.0m超；タックコート含む	
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	1,500 m2
				ポーラスアスファルト混合物(13)[夜間] 舗装厚50mm 2.4 m以上；タックコート(ゴム入り)含む	
切削オーバーレイ工(夜間)	式	1	6,024,865	切削オーバーレイ	1,540 m2
				平均切削厚50mm以下 舗装厚50mm 段差摺付無ホ ーラスアスファルト混合物(13)[夜間]；積込、タックコート(ゴ ム入り)含む	
				殻運搬(路面切削)	77 m3
				アスファルト殻(切削)[夜間]；	
				殻処分	77 m3
				アスファルト殻(切削)[夜間]；	
透水性舗装工(一般部)	式	1	5,041,328	フィルター層	1,100 m2
				砂 仕上り厚 50mm；	
				下層路盤(歩道部)	1,100 m2
				再生クラッシュレン RC-30 仕上り厚 100mm；	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層 開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm ;	11	m2
				表層 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm ;	1,090	m2
透水性舗装工(乗入Ⅰ種)	式	1	478,710	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ;	90	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm ;	90	m2
				表層 開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm ;	21	m2
				表層 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm ;	69	m2
				フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ;	12	m2
ブロック舗装工(一般部)	式	1	160,258	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	12	m2
				特殊ブロック舗装 透水性平板ブロック 30cm×30cm×6cm ; 敷砂、透水性シート、目地材含む	12	m2
				特殊ブロック舗装 透水性平板ブロック 30cm×30cm×6cm ; 敷砂、透水性シート、目地材含む	12	m2
誘導ブロック舗装工(一般部)	式	1	1,939,791	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ;	133	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	133	m2
				特殊ブロック舗装 視覚障害者用誘導ブロック(透水性) 30cm×30cm×6cm ; 敷砂、透水性シート、目地材含む	133	m2
誘導ブロック舗装工(乗入Ⅰ種)	式	1	137,590	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 250mm ;	10	m2
				特殊ブロック舗装 視覚障害者用誘導ブロック(透水性) 30cm×30cm×6cm ; 敷砂、透水性シート、目地材含む	10	m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				6cm；敷砂、透水性シート、目地材含む	
誘導ブロック舗装工(乗入Ⅱ種)	式	1	61,674	下層路盤(車道・路肩部)	3 m2
				再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	3 m2
				再生アスファルト安定処理材(25) 仕上り厚 80mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む	
				特殊ブロック舗装	3 m2
				視覚障害者用誘導ブロック 30cm×30cm×8cm；敷モルタル、目地材含む	
排水構造物工	式	1	9,951,439		
作業土工	式	1	1,318,076	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	4,943,881	プレキャストU型側溝	5 m
				PU2-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				管(函)渠型側溝	182 m
				函渠型側溝A φ300mm；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				管(函)渠型側溝	39 m
				函渠型側溝B φ300mm；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				管(函)渠型側溝	3 m
				函渠型側溝C φ300mm；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
管渠工	式	1	1,048,980	管(函)渠型側溝	18 m
				縁石管渠 φ150mm；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				側溝蓋	11 枚
				コンクリート蓋 B300用；	
管渠工	式	1	1,048,980	鉄筋コンクリート台付管	20 m
				D300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				鉄筋コンクリート台付管	23 m
管渠工	式	1	1,048,980	D600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝・マンホール工	式	1	2, 623, 610	函渠型街渠桝A	8 基
				300×300 一般部用；基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、歩車道境界ブロック、蓋版含む	
				函渠型街渠桝B	1 基
				300×500 一般部用；基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、歩車道境界ブロック、蓋版含む	
				函渠型街渠桝C	2 基
				300×300 バス停用；基礎材、基礎コンクリート、型枠、底部コンクリート、歩車道境界ブロック、蓋版含む	
				縁石管渠型街渠桝	1 基
				；基礎材、底部コンクリート、蓋版、敷モルタル含む	
				接続桝	1 箇所
				B500-L500-H1100 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				現場打ち集水桝(1号集水桝)	1 箇所
				B900-L900-H3450 24-12-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金具含む	
				現場打ち集水桝(2号集水桝)	1 箇所
				B600-L900-H2220 24-12-25(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、歩車道境界ブロック含む	
地下排水工	式	1	16, 892	既設桝嵩上げA	2 基
				18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、蓋版、取壊し、運搬、処分含む	
				既設桝嵩上げB	1 基
				18-8-40(高炉)；コンクリート、型枠、蓋版、取壊し、運搬、処分含む	
				蓋	1 枚
				鋼製グレーチング 400×600用 T-25 細目 ボルト固定；	
				蓋	1 枚
				鋼製グレーチング 900×900用 T-25 ボルト固定；	
地下排水工	式	1	16, 892	地下排水	2 m
				VP φ 200；フィルター材含む	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工		式	1	1, 804, 949		
縁石工		式	1	1, 804, 949	歩車道境界ブ ^レ ック 8 m 縁石A 180/230×250×600(両面R)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モ ^ル タル、目地モ ^ル タル含む 歩車道境界ブ ^レ ック 1 m 縁石B 180/230×250～70×600(両面R)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モ ^ル タル、目地モ ^ル タル含む 歩車道境界ブ ^レ ック 21 m 縁石C 198/205×70×600(片面R)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モ ^ル タル、目地モ ^ル タル含む 歩車道境界ブ ^レ ック 117 m 縁石J 180/230×250×600(両面R)；敷モ ^ル タル、目地モ ^ル タル含む 歩車道境界ブ ^レ ック 7 m 縁石K 180/230×250～70×600(両面R)；敷モ ^ル タル、目地モ ^ル タル含む 歩車道境界ブ ^レ ック 40 m 縁石L 198/205×70×600(片面R)；敷モ ^ル タル、目地モ ^ル タル含む 歩車道境界ブ ^レ ック 7 m 縁石M 180/230×250～100×600(両面R)；敷モ ^ル タル、目地モ ^ル タル含む 歩車道境界ブ ^レ ック 41 m 縁石N 195/205×100×600(片面R)；敷モ ^ル タル、目地モ ^ル タル含む 歩車道境界ブ ^レ ック 1 m 縁石O 180/230×250～200×600(両面R)；コンクリート、型枠含む 歩車道境界ブ ^レ ック 13 m 縁石P 150/170×200×600(片面R)；敷モ ^ル タル、目地モ ^ル タル含む 地先境界ブ ^レ ック 15 m C種(150×150×600)；基礎材、コンクリート、型枠、敷モ	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					ルタル、目地モルタル含む	
踏掛版設置工		式	1	1, 268, 260		
踏掛版設置工		式	1	1, 268, 260	踏掛版設置(A1) 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地材、スパイラル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙含む	7 m3
					踏掛版設置(A2) 24-12-25(20)(高炉)；コンクリート、鉄筋、型枠、目地材、スパイラル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙含む	7 m3
防護柵工		式	1	6, 835, 920		
路側防護柵工		式	1	2, 019, 000	ガードパイプ Gp-Bp-2E 塗装品(景観色)；	100 m
防止柵工		式	1	701, 510	転落(横断)防止柵 柵高 0.8m 塗装品(景観色)プレキャストコンクリートブロック建込；作業土工、プレキャスト基礎、充填材含む	59 m
作業土工		式	1	82, 410	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
車止めポスト工		式	1	4, 033, 000	車止めポスト HB種 H850mm 独立基礎；基礎材、コンクリート基礎、中詰材含む	37 本
道路付属施設工		式	1	12, 141, 842		
作業土工		式	1	20, 377	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
道路付属物工		式	1	69, 300	視線誘導標 φ100 両面 防護柵取付 10本以上30本未満；	12 本
階段工		式	1	271, 575	階段嵩上げ 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	1 箇所
					鋼製側溝 B150；基礎コンクリート、型枠、敷モルタル含む	3 m
					鋼製側溝ジョイント B150用；	1 箇所

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				地下排水	3	m
				VP φ 150 ; フィルター材含む		
				転落(横断)防止柵	0.9	m
				柵高 1.1m 塗装品(景観色) 土中建込 ; 充填材含む		
多目的照明工	式	1	11,280,800	多目的柱基礎	1	基
				H鋼基礎杭 H200 L=3000 ; コンクリート、型枠、無収縮剤、ボルト・ナット・ワッシャー、接地、電線含む		
				多目的柱基礎	1	基
				H鋼基礎杭 H300 L=4000 ; コンクリート、型枠、無収縮剤、ボルト・ナット・ワッシャー、接地、電線含む		
				多目的柱基礎(A)	2	基
				H鋼基礎杭 H350 L=4500 ; コンクリート、型枠、無収縮剤、ボルト・ナット・ワッシャー、接地、電線含む		
				多目的柱基礎(B)	1	基
				H鋼基礎杭 H350 L=4500 ; コンクリート、型枠、無収縮剤、ボルト・ナット・ワッシャー、接地、電線含む		
				道路照明柱移設	1	基
				多目的照明柱 φ 165.0x4.0 ;		
				道路照明柱移設	1	基
				多目的照明柱 φ 318.5x7.9 ;		
				道路照明灯設置	1	基
				多目的照明柱 φ 267.4x6.6 景観色塗装 H=10.3 m LED道路照明器具 KCE070-2 ;		
				道路照明灯設置	2	基
				多目的照明柱 φ 318.5x7.9 景観色塗装 H=10.3 m LED道路照明器具 KCE070-2 ;		
路側設備工	式	1	499,790	複合柱基礎	1	基
				H鋼基礎杭 H200 L=3000 ; コンクリート、型枠、無収縮剤、ボルト・ナット・ワッシャー含む		
				複合柱移設	1	基
				φ 190.7×t5.3×7800 景観色塗装 ;		
橋梁付属物工	式	1	14,254,110			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伸縮装置工	式	1	13, 193, 910	鋼・ゴム製伸縮装置 (A1) 伸縮量160mm 標準遊間225mm 新設；補強鉄筋、 後打ちコンクリート、アップ・スタント、地覆カバー含む	8.7	m
				鋼・ゴム製伸縮装置 (A2) 伸縮量160mm 標準遊間225mm 新設；補強鉄筋、 後打ちコンクリート、アップ・スタント、地覆カバー含む	8.7	m
				鋼・ゴム製伸縮装置 (A1・A2盛換部) 伸縮量160mm 標準遊間225mm 撤去・再利用；舗 装切断、はつり、旧ジョイント撤去・再利用、補強 鉄筋、打込アンカー、後打ちコンクリート含む	8.6	m
歩車道境界工	式	1	1, 060, 200	歩車道境界 200(100)×330；コンクリート、型枠、鉄筋、機械式継手 、目地材、添加剤含む	62	m
区画線工	式	1	1, 852, 999			
区画線工(夜間)	式	1	1, 852, 999	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	200	m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；	600	m
				溶融式区画線 溶融式手動 セブアラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ；	5	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色；	14	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；	62	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 白色；	32	m
				溶融式区画線	25	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 熔融式区画線 430 m 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有白色； 熔融式区画線 31 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 熔融式区画線 86 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色； 高視認性区画線 64 m リブ式(熔融式) 実線 20cm 排水性舗装無 黄色； 高視認性区画線 200 m リブ式(熔融式) 実線 20cm 排水性舗装有 黄色；	
構造物撤去工	式	1	11,698,113		
防護柵撤去工	式	1	1,020,698	防護柵撤去(ガードレール) 43 m Gr-B-4E； 防護柵撤去(ガードパイプ) 76 m Gp-Bp-2E； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 12 m H=0.8m； 仮設防護柵撤去 143 m 連続基礎ブロック；	
構造物取壊し工	式	1	4,149,715	コンクリート構造物取壊し 8 m3 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 21 m3 鉄筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版切断(夜間) 1 式	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎	780	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む 舗装版破碎(夜間)	2,050	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下； 積込含む		
排水構造物撤去工	式	1	9,878	暗渠排水管撤去	32	m
				高密度ポリエチレン管 φ 600；		
道路付属施設撤去工	式	1	36,480	車線分離標撤去	16	本
				穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満；		
ブロック舗装撤去工	式	1	152,992	特殊ブロック撤去	112	m2
橋面撤去工	式	1	223,956	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	224	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む 既設路盤撤去	2	m3
				単粒度碎石；		
運搬処理工	式	1	6,104,394	殻運搬	46	m3
				アスファルト殻(掘削)； 殻運搬(夜間)	389	m3
				アスファルト殻(掘削)； 殻運搬	16	m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻運搬	21	m3
				コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分	46	m3
				アスファルト殻(掘削)； 殻処分(夜間)	389	m3
				アスファルト殻(掘削)； 殻処分	16	m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	21	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				現場発生品運搬	1 式
				防護柵、高密度ポリエチレン管、車線分離標；積込み、荷卸し含む	
仮設工	式	1	21,228,058		
仮橋・仮栈橋工	式	1	1,663,151	橋脚	8 t
				撤去；	
				仮橋上部	24.4 t
				撤去；	
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	130 m2
				撤去；	
				仮設高欄	36 m
				単管ハコ型 撤去；	
				鋼管杭	2 本
				鋼管径(杭径) 500mm 鋼管長さ(杭長) 7m以上12m未満；	
				鋼管杭	3 本
				鋼管径(杭径) 500mm 鋼管長さ(杭長) 12m以上15m未満；	
				敷鉄板	18 m2
				22×1,219×2,438 撤去；	
				土のう積	1 m2
				撤去；	
土留・仮締切工	式	1	736,477	軽量鋼矢板(上流側先行施工)	1 式
				；鋼矢板設置・撤去、賃料・修理費及び損耗費、水圧ポート賃料、アルミ製式腹起し賃料含む	
仮水路工	式	1	341,600	暗渠排水管	1 式
				高密度ポリエチレン管 φ 600；継手含む	
運搬処理工	式	1	571,820	現場発生品運搬	1 式
				仮橋；積込み、取卸し含む	
交通管理工	式	1	17,915,010	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員(夜間)	1 式
直接工事費	式	1	163,356,646		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号園部上本町地区電線共同溝設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	21,720,326	
共通仮設費	式	1	3,469,326	
運搬費	式	1	708,096	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式 軽量鋼矢板、切梁、腹起し；積込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,697,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,251,000	
純工事費	式	1	185,076,972	
現場管理費	式	1	58,700,000	
工事原価	式	1	243,776,972	
一般管理費等	式	1	39,883,028	
工事価格	式	1	283,660,000	