

# 単 価 合 意 書

令和8年8月31日に契約したR8国道9号園部上本町地区電線共同溝設置他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年08月31日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

小川 裕樹

受注者 住所 京都府 南丹市八木町八木東久保36番地17

氏名 (株)大伸建設 代表取締役

國府 喜久夫

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規 格                                | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------------|------------------------------------|------|-----|------|------------|----------|
| 電線共同溝               |                                    |      |     |      |            |          |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 37,792,814 |          |
| 仮設工                 |                                    |      |     |      |            |          |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 2,829,840  |          |
| 土留・仮締切工             |                                    |      |     |      |            |          |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 664,392    |          |
| 軽量鋼矢板(電線共同溝)        |                                    |      |     |      |            |          |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 664,392    |          |
| 仮舗装工                |                                    |      |     |      |            |          |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 754,080    |          |
| 表層(歩道部)(透水性)        | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 |      |     |      |            | 164m2    |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 377,036    |          |
| 表層(歩道部)(市歩道一般部(Br)) | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 |      |     |      |            | 2m2      |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 4,484      |          |
| 表層(歩道部)(乗入Ⅰ種)       | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 |      |     |      |            | 6m2      |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 15,234     |          |
| 表層(歩道部)(乗入Ⅱ種)       | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 |      |     |      |            | 12m2     |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 30,468     |          |
| 表層(車道・路肩部)          | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 |      |     |      |            | 73m2     |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 211,262    |          |
| 表層(車道・路肩部)(市道部A)    | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 |      |     |      |            | 39m2     |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 115,596    |          |
| 交通管理工               |                                    |      |     |      |            |          |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 1,411,368  |          |
| 交通誘導警備員             |                                    |      |     |      |            | 93人日     |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 1,411,368  |          |
| 舗装版撤去工              |                                    |      |     |      |            |          |
|                     |                                    | 式    | 1   |      | 1,025,719  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                     | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 舗装版破碎工        |                         | 式    | 1   |       | 1,025,719 |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻(掘削)             | m3   | 24  | 1,687 | 40,488    |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)             | m3   | 0.1 | 1,707 | 170       |          |
| 殻処分           | アスファルト殻(掘削)             | m3   | 24  | 1,719 | 41,256    |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)             | m3   | 0.1 | 4,299 | 429       |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下        | 式    | 1   |       | 338,000   | 520m     |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 | 式    | 1   |       | 249,300   | 180m     |
| 舗装版切断         | コンクリート舗装版 15cm以下        | 式    | 1   |       | 4,716     | 4m       |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 15cm以下        | m2   | 230 | 1,152 | 264,960   |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 | m2   | 73  | 1,152 | 84,096    |          |
| 舗装版破碎         | コンクリート舗装版 15cm以下        | m2   | 2   | 1,152 | 2,304     |          |
| 開削土工          |                         | 式    | 1   |       | 7,939,007 |          |
| 掘削工           |                         | 式    | 1   |       | 1,848,500 |          |
| 開削掘削          | 土砂                      | 式    | 1   |       | 1,848,500 | 500m3    |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規 格                                | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|-------------------|------------------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 埋戻し工              |                                    | 式    | 1   |       | 3,443,070 |          |
| 埋戻し・締固め           | 流用土 土砂                             | 式    | 1   |       | 446,100   | 100m3    |
| 埋戻し・締固め           | 中埋砂 再生クラッシュラン RC-40                | 式    | 1   |       | 71,970    | 10m3     |
| 埋戻し・締固め           | 中埋砂                                | 式    | 1   |       | 2,925,000 | 250m3    |
| 残土処理工             |                                    | 式    | 1   |       | 2,647,437 |          |
| 整地                | 残土受入れ地での処理                         | 式    | 1   |       | 44,187    | 390m3    |
| 土砂等運搬             | 土砂                                 | 式    | 1   |       | 2,603,250 | 390m3    |
| 舗装工               |                                    | 式    | 1   |       | 725,911   |          |
| 排水性舗装工            |                                    | 式    | 1   |       | 678,316   |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)      | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm         | m2   | 73  | 781   | 57,013    |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)      | 再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 200mm          | m2   | 73  | 1,127 | 82,271    |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)      | 再生アスファルト安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満 | m2   | 73  | 4,525 | 330,325   |          |
| 基層(車道・路肩部)        | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 | m2   | 73  | 2,859 | 208,707   |          |
| アスファルト舗装工(市道車道部A) |                                    | 式    | 1   |       | 47,595    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                           | 契約単位           | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------------|----------------|-----|--------|------------|----------|
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クラッシュン RC-30 仕上り厚 150mm     | m <sup>2</sup> | 39  | 658.6  | 25,685     |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)  | 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 100mm     | m <sup>2</sup> | 39  | 561.8  | 21,910     |          |
| 電線共同溝工        |                               | 式              | 1   |        | 22,097,943 |          |
| 管路工(管路部)[幹線部] |                               | 式              | 1   |        | 6,926,386  |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 150mm    | m              | 153 | 5,216  | 798,048    |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 75mm     | m              | 4   | 3,238  | 12,952     |          |
| 埋設管路          | 角形多条電線管(通信用) 径 81mm           | m              | 638 | 2,384  | 1,520,992  |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)直管 径 50mm     | m              | 78  | 2,356  | 183,768    |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 150mm    | m              | 43  | 14,033 | 603,419    |          |
| 埋設管路          | 角形多条電線管(通信用) 曲管 径 81mm        | m              | 176 | 2,384  | 419,584    |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)曲管 径 50mm     | m              | 46  | 4,218  | 194,028    |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(電力用)直管 径 100mm    | m              | 108 | 2,921  | 315,468    |          |
| 埋設管路          | 角形多条電線管(電力用) 径 100mm          | m              | 312 | 3,025  | 943,800    |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(電力系通信用)直管 径 100mm | m              | 38  | 2,921  | 110,998    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------------|------|-----|-------|---------|----------|
| 埋設管路          | 角形多条電線管(電力系通信用)<br>径 100mm         | m    | 122 | 3,025 | 369,050 |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(電力用)<br>曲管 径 100mm     | m    | 24  | 4,525 | 108,600 |          |
| 埋設管路          | 角形多条電線管(電力用) 径 100<br>mm           | m    | 165 | 3,025 | 499,125 |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(電力系<br>通信用) 曲管 径 100mm | m    | 8   | 4,525 | 36,200  |          |
| 埋設管路          | 角形多条電線管(電力系通信用)<br>曲管 径 100mm      | m    | 59  | 3,025 | 178,475 |          |
| 柵接続用継手管       | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)<br>呼び径 150mm用     | 個    | 9   | 3,467 | 31,203  |          |
| 柵接続用継手管       | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)<br>呼び径 75mm用      | 個    | 2   | 1,957 | 3,914   |          |
| 柵接続用継手管       | 角形多条電線管(通信用) 径 81mm<br>用           | 個    | 46  | 2,625 | 120,750 |          |
| 柵接続用継手管       | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)<br>呼び径 50mm用      | 個    | 18  | 1,527 | 27,486  |          |
| 柵接続用継手管       | 電線共同溝用合成樹脂管(電力用)<br>呼び径 100mm用     | 個    | 5   | 3,512 | 17,560  |          |
| 柵接続用継手管       | 角形多条電線管(電力用) 径 100mm<br>用          | 個    | 18  | 3,961 | 71,298  |          |
| 柵接続用継手管       | 電線共同溝用合成樹脂管(電力系<br>通信用) 呼び径 100mm用 | 個    | 2   | 3,512 | 7,024   |          |
| 柵接続用継手管       | 角形多条電線管(電力系通信用)<br>径 100mm用        | 個    | 7   | 3,961 | 27,727  |          |
| 管枕            | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径<br>150mm用         | 個    | 148 | 392.4 | 58,075  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規 格                           | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|-----------------|-------------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| 管枕              | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径<br>75mm用     | 個    | 2   | 242.4 | 484       |          |
| 管枕              | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径<br>50mm用     | 個    | 123 | 235.1 | 28,917    |          |
| 管枕              | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径<br>100mm用    | 個    | 125 | 317.4 | 39,675    |          |
| 埋設表示シート         | 電線共同溝用 W=150 折込率2倍            | m    | 199 | 158.6 | 31,561    |          |
| 埋設表示シート         | 電線共同溝用 W=300 折込率2倍            | m    | 117 | 317.2 | 37,112    |          |
| 埋設表示シート         | 電線共同溝用 W=400 折込率2倍            | m    | 256 | 423.6 | 108,441   |          |
| 埋設表示シート         | 電線共同溝用 W=600 折込率2倍            | m    | 31  | 666.2 | 20,652    |          |
| 管路工(管路部)[幹線部以外] |                               | 式    | 1   |       | 5,538,982 |          |
| 埋設管路            | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)<br>直管 径 75mm | m    | 66  | 3,238 | 213,708   |          |
| 埋設管路            | 角形多条電線管(通信用) 径 81mm           | m    | 8   | 2,384 | 19,072    |          |
| 埋設管路            | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)<br>直管 径 50mm | m    | 127 | 2,356 | 299,212   |          |
| 埋設管路            | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)<br>曲管 径 75mm | m    | 18  | 6,380 | 114,840   |          |
| 埋設管路            | 角形多条電線管(通信用) 曲管 径<br>81mm     | m    | 8   | 2,384 | 19,072    |          |
| 埋設管路            | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)<br>曲管 径 50mm | m    | 54  | 4,218 | 227,772   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                    | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(電力系<br>通信用) 直管 径 100mm     | m    | 212 | 5,371  | 1,138,652 |          |
| 埋設管路          | 角形多条電線管(電力用) 径 100<br>mm               | m    | 122 | 3,025  | 369,050   |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(電力用)<br>直管 径 75mm          | m    | 18  | 3,545  | 63,810    |          |
| 埋設管路          | 角形多条電線管(電力用) 径 81mm                    | m    | 77  | 2,384  | 183,568   |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(電力系<br>通信用) 直管 径 50mm      | m    | 14  | 2,356  | 32,984    |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(電力用)<br>曲管 径 100mm         | m    | 63  | 8,936  | 562,968   |          |
| 埋設管路          | 角形多条電線管(電力用) 曲管 径<br>100mm             | m    | 126 | 3,025  | 381,150   |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(電力用)<br>曲管 径 75mm          | m    | 14  | 6,207  | 86,898    |          |
| 埋設管路          | 角形多条電線管(電力用) 曲管 径<br>81mm              | m    | 63  | 2,384  | 150,192   |          |
| 埋設管路          | 電線共同溝用合成樹脂管(電力系<br>通信用) 曲管 径 50mm      | m    | 14  | 4,218  | 59,052    |          |
| 異種管継手         | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径<br>75mm 角型FEP管～PV管    | 個    | 5   | 26,520 | 132,600   |          |
| 異種管継手         | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径<br>100mm 角型FEP管～CCVP管 | 個    | 11  | 10,639 | 117,029   |          |
| 異種管継手         | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径<br>80mm 角型FEP管～CCVP管  | 個    | 8   | 26,575 | 212,600   |          |
| 電柱立上管         | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm UC-PS管            | 箇所   | 1   | 58,009 | 58,009    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                               | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------------------|------|-----|--------|---------|----------|
| 電柱立上管         | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径<br>100mm KGP管    | 箇所   | 11  | 51,074 | 561,814 |          |
| 電柱立上管         | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径<br>80mm KGP管     | 箇所   | 3   | 40,124 | 120,372 |          |
| 桝接続用継手管       | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)<br>呼び径 75mm用     | 個    | 6   | 1,957  | 11,742  |          |
| 桝接続用継手管       | 角形多条電線管(通信用) 径 81mm<br>用          | 個    | 7   | 2,625  | 18,375  |          |
| 桝接続用継手管       | 電線共同溝用合成樹脂管(通信用)<br>呼び径 50mm用     | 個    | 21  | 1,527  | 32,067  |          |
| 桝接続用継手管       | 角形多条電線管(電力用) 径 100mm<br>用         | 個    | 11  | 3,961  | 43,571  |          |
| 桝接続用継手管       | 角形多条電線管(電力用) 径 81mm<br>用          | 個    | 8   | 2,625  | 21,000  |          |
| 桝接続用継手管       | 電線共同溝用合成樹脂管(電力系<br>通信用) 呼び径 50mm用 | 個    | 2   | 1,527  | 3,054   |          |
| 分岐管           | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径<br>150×50mm用     | 個    | 8   | 6,339  | 50,712  |          |
| 管枕            | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径<br>75mm用         | 個    | 63  | 242.4  | 15,271  |          |
| 管枕            | 電線共同溝用管(通信用) 呼び径<br>50mm用         | 個    | 158 | 235.1  | 37,145  |          |
| 管枕            | 電線共同溝用管(電力用) 呼び径<br>100mm用        | 個    | 217 | 317.4  | 68,875  |          |
| 管枕            | 電線共同溝用管(電力系通信用)<br>呼び径 50mm用      | 個    | 25  | 235.1  | 5,877   |          |
| 埋設表示シート       | 電線共同溝用 W=300 折込率2倍                | m    | 24  | 317.2  | 7,612   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                     | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|------------------|-------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| 埋設表示シート          | 電線共同溝用 W=400 折込率2倍      | m    | 195 | 423.6   | 82,602    |          |
| 埋設表示シート          | 電線共同溝用 W=600 折込率2倍      | m    | 25  | 666.2   | 16,655    |          |
| プレキャストボックス工(特殊部) |                         | 式    | 1   |         | 9,632,575 |          |
| プレキャストボックス       | E1-2桝a型 900×3300×1100   | 個    | 1   | 603,054 | 603,054   |          |
| プレキャストボックス       | E1-2桝c型 900×3300×1100   | 個    | 1   | 678,070 | 678,070   |          |
| プレキャストボックス       | E3-3桝b型 1000×3000×1800  | 個    | 1   | 871,739 | 871,739   |          |
| プレキャストボックス       | E接続桝 950×1950×1100      | 個    | 1   | 402,341 | 402,341   |          |
| プレキャストボックス       | RT-a桝歩道用 1200×2200×1500 | 個    | 5   | 514,682 | 2,573,410 |          |
| プレキャストボックス       | HH桝 880×880×1200        | 個    | 4   | 375,170 | 1,500,680 |          |
| 蓋                | E桝用铸铁蓋(歩道用) φ870用       | 組    | 3   | 407,281 | 1,221,843 |          |
| 蓋                | RT桝用铸铁蓋(歩道用) φ750用      | 組    | 5   | 281,858 | 1,409,290 |          |
| 蓋                | 信号用鉄蓋 φ600              | 組    | 4   | 93,037  | 372,148   |          |
| 情報ボックス工          |                         | 式    | 1   |         | 3,174,394 |          |
| 作業土工             |                         | 式    | 1   |         | 478,195   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                    | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| 管路工(管路部)      |                        |      |     |         |           |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 1,999,133 |          |
| 埋設管路(2)       | SGP50A×9               |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 26  | 16,668  | 433,368   |          |
| 埋設管路(3)       | SGP50A×9               |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 11  | 16,668  | 183,348   |          |
| 埋設管路(4)       | SGP50A×9               |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 3   | 16,668  | 50,004    |          |
| 埋設管路(5)       | SGP50A×9               |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 13  | 16,668  | 216,684   |          |
| 埋設管路(6)       | 本体管VPφ300 さや管PV50×9    |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 3   | 94,135  | 282,405   |          |
| 埋設管路(7)       | 本体管VPφ300 さや管PV50×9    |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 3   | 206,751 | 620,253   |          |
| ヘルマウス         | φ50 SGP用               |      |     |         |           |          |
|               |                        | 個    | 36  | 1,884   | 67,824    |          |
| ヘルマウス         | φ50 PV用                |      |     |         |           |          |
|               |                        | 個    | 9   | 1,884   | 16,956    |          |
| タクトスリーブ       | φ50 SGP用               |      |     |         |           |          |
|               |                        | 個    | 36  | 1,884   | 67,824    |          |
| タクトスリーブ       | φ50 PV用                |      |     |         |           |          |
|               |                        | 個    | 9   | 2,085   | 18,765    |          |
| 埋設標識シート       | W=600 折込み2倍            |      |     |         |           |          |
|               |                        | m    | 58  | 719     | 41,702    |          |
| ハントホル工        |                        |      |     |         |           |          |
|               |                        | 式    | 1   |         | 697,066   |          |
| ハントホル         | 車道用 タイプE 1480×950×1500 |      |     |         |           |          |
|               |                        | 箇所   | 1   | 692,981 | 692,981   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                            | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------|----------|
| ハンドホール蓋嵩上げ    | 無収縮モルタル                                        |      |     |       |           |          |
|               |                                                | 箇所   | 1   | 4,085 | 4,085     |          |
| 道路修繕          |                                                |      |     |       |           |          |
|               |                                                | 式    | 1   |       | 1,981,173 |          |
| 道路土工          |                                                |      |     |       |           |          |
|               |                                                | 式    | 1   |       | 119,393   |          |
| 掘削工           |                                                |      |     |       |           |          |
|               |                                                | m3   | 10  |       | 23,310    |          |
| 掘削            | 土砂 小規模(標準以外)                                   |      |     |       |           | 10m3     |
|               |                                                | 式    | 1   |       | 23,310    |          |
| 残土処理工         |                                                |      |     |       |           |          |
|               |                                                | 式    | 1   |       | 96,083    |          |
| 整地            | 残土受入れ地での処理                                     |      |     |       |           | 10m3     |
|               |                                                | 式    | 1   |       | 1,133     |          |
| 土砂等運搬         | 土砂                                             |      |     |       |           | 10m3     |
|               |                                                | 式    | 1   |       | 94,950    |          |
| 舗装工           |                                                |      |     |       |           |          |
|               |                                                | 式    | 1   |       | 1,372,938 |          |
| 切削オーバーレイ工     |                                                |      |     |       |           |          |
|               |                                                | 式    | 1   |       | 165,598   |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下                               |      |     |       |           | 8m       |
|               |                                                | 式    | 1   |       | 5,200     |          |
| 切削オーバーレイ      | 平均切削厚50mm以下 舗装厚50mm<br>段差摺付無 ポーラスアスファルト混合物(13) |      |     |       |           |          |
|               |                                                | m2   | 54  | 2,827 | 152,658   |          |
| 殻運搬(路面切削)     | アスファルト殻(切削)                                    |      |     |       |           |          |
|               |                                                | m3   | 3   | 861   | 2,583     |          |
| 殻処分           | アスファルト殻(切削)                                    |      |     |       |           |          |
|               |                                                | m3   | 3   | 1,719 | 5,157     |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規 格                                    | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|-------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|---------|----------|
| アスファルト舗装工(市道車道部A) |                                        | 式    | 1   |        | 364,374 |          |
| 表層(車道・路肩部)        | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超      | m2   | 186 | 1,959  | 364,374 |          |
| ブロック舗装工(歩道一般部Br)  |                                        | 式    | 1   |        | 842,966 |          |
| フィルター層            | 砂 仕上り厚 50mm                            | m2   | 69  | 1,105  | 76,245  |          |
| 下層路盤(歩道部)         | 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm               | m2   | 69  | 847.9  | 58,505  |          |
| 特殊ブロック舗装          | 透水性平板ブロック 30cm×30cm×6cm                | m2   | 69  | 10,264 | 708,216 |          |
| 区画線工              |                                        | 式    | 1   |        | 32,712  |          |
| 区画線工              |                                        | 式    | 1   |        | 32,712  |          |
| 溶融式区画線            | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色         | m    | 48  | 369.5  | 17,736  |          |
| 溶融式区画線            | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 | m    | 16  | 936    | 14,976  |          |
| 構造物撤去工            |                                        | 式    | 1   |        | 456,130 |          |
| 構造物取壊し工           |                                        | 式    | 1   |        | 232,605 |          |
| コンクリート構造物取壊し      | 鉄筋構造物 機械施工                             | m3   | 3   | 17,894 | 53,682  |          |
| 舗装版切断             | アスファルト舗装版 15cm以下                       | 式    | 1   |        | 6,500   | 10m      |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                   | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------|------|-----|-------|---------|----------|
| 舗装版切断         | コンクリート舗装版 15cm以下      |      |     |       |         | 13m      |
|               |                       | 式    | 1   |       | 15,327  |          |
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 |      |     |       |         |          |
|               |                       | m2   | 190 | 547.7 | 104,063 |          |
| 舗装版破碎         | コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下 |      |     |       |         |          |
|               |                       | m2   | 69  | 768.6 | 53,033  |          |
| 管路撤去工         |                       |      |     |       |         |          |
|               |                       | 式    | 1   |       | 110,745 |          |
| 埋設管路撤去        | 本体管 φ 300 さや管FEP50×6  |      |     |       |         |          |
|               |                       | m    | 24  | 1,092 | 26,208  |          |
| 埋設管路撤去        | 本体管 φ 300 さや管FEP50×9  |      |     |       |         |          |
|               |                       | m    | 33  | 1,247 | 41,151  |          |
| 埋設管路撤去        | 本体管 φ 300             |      |     |       |         |          |
|               |                       | m    | 21  | 780.3 | 16,386  |          |
| 埋設管路撤去        | さや管PV50×9             |      |     |       |         |          |
|               |                       | m    | 21  | 851.3 | 17,877  |          |
| 柵開口部充填補修      |                       |      |     |       |         |          |
|               |                       | 箇所   | 3   | 3,041 | 9,123   |          |
| ハットホル撤去工      |                       |      |     |       |         |          |
|               |                       | 式    | 1   |       | 1,106   |          |
| ハットホル蓋撤去      |                       |      |     |       |         |          |
|               |                       | 枚    | 2   | 553   | 1,106   |          |
| 運搬処理工         |                       |      |     |       |         |          |
|               |                       | 式    | 1   |       | 111,674 |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻(掘削)           |      |     |       |         |          |
|               |                       | m3   | 9   | 1,595 | 14,355  |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)           |      |     |       |         |          |
|               |                       | m3   | 4   | 1,707 | 6,828   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                          | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|------|-----|-------|-------------|----------|
| 殻運搬           | コンクリート殻(鉄筋)                  | m3   | 3   | 2,121 | 6,363       |          |
| 殻処分           | アスファルト殻(掘削)                  | m3   | 9   | 1,719 | 15,471      |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                  | m3   | 4   | 4,299 | 17,196      |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(鉄筋)                  | m3   | 3   | 5,717 | 17,151      |          |
| 現場発生品運搬       | 管路材、ハンドホール蓋                  | 式    | 1   |       | 34,310      | 1.13t    |
| 道路改良          |                              | 式    | 1   |       | 109,653,208 |          |
| 道路土工          |                              | 式    | 1   |       | 3,680,217   |          |
| 掘削工           |                              | m3   | 870 |       | 288,318     |          |
| 掘削            | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 式    | 1   |       | 288,318     | 870m3    |
| 路体盛土工         |                              | m3   | 20  |       | 89,488      |          |
| 路体(築堤)盛土      | 2.5m未満                       | 式    | 1   |       | 88,410      | 15m3     |
| 路体(築堤)盛土      | 4.0m以上                       | 式    | 1   |       | 1,078       | 5m3      |
| 残土処理工         |                              | 式    | 1   |       | 3,302,411   |          |
| 整地            | 残土受入れ地での処理                   | 式    | 1   |       | 98,571      | 870m3    |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規 格                               | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|-----------------|-----------------------------------|------|-----|-------|------------|----------|
| 土砂等運搬           | 土砂                                |      |     |       |            | 870m3    |
|                 |                                   | 式    | 1   |       | 3,159,840  |          |
| 土砂等運搬           | 土砂                                |      |     |       |            | 8m3      |
|                 |                                   | 式    | 1   |       | 44,000     |          |
| 舗装工             |                                   |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | 式    | 1   |       | 31,844,014 |          |
| 橋面防水工           |                                   |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | 式    | 1   |       | 1,535,590  |          |
| 橋面防水            | 車道部 新設                            |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | m2   | 259 | 1,874 | 485,366    |          |
| 橋面防水            | 車道部 盛替部                           |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | m2   | 7   | 2,334 | 16,338     |          |
| 橋面防水            | 歩道部 新設                            |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | m2   | 234 | 1,994 | 466,596    |          |
| 橋面防水            | 歩道部 盛替部                           |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | m2   | 235 | 2,414 | 567,290    |          |
| アスファルト舗装工(乗入Ⅱ種) |                                   |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | 式    | 1   |       | 155,580    |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)    | 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm          |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | m2   | 30  | 1,197 | 35,910     |          |
| 基層(車道・路肩部)      | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | m2   | 30  | 2,030 | 60,900     |          |
| 表層(車道・路肩部)      | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | m2   | 30  | 1,959 | 58,770     |          |
| アスファルト舗装工(橋面舗装) |                                   |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | 式    | 1   |       | 1,628,806  |          |
| 基層(車道・路肩部)      | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超 |      |     |       |            |          |
|                 |                                   | m2   | 265 | 1,553 | 411,545    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                                              | 契約単位 | 数 量   | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|------------------|--------------------------------------------------|------|-------|-------|------------|----------|
| 表層(車道・路肩部)       | 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超                | m2   | 265   | 1,616 | 428,240    |          |
| 表層(歩道部)          | 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上               | m2   | 459   | 1,719 | 789,021    |          |
| 排水性舗装工(夜間)       |                                                  | 式    | 1     |       | 15,861,095 |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)     | 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 150mm                         | m2   | 324   | 800.2 | 259,264    |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)     | 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm                         | m2   | 1,200 | 923   | 1,107,600  |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)     | 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 150mm                        | m2   | 324   | 838.8 | 271,771    |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)     | 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 200mm                        | m2   | 1,200 | 1,412 | 1,694,400  |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)     | 再生アスファルト安定処理材(25) [夜間] 仕上り厚 90mm 3.0m超           | m2   | 1,520 | 3,608 | 5,484,160  |          |
| 基層(車道・路肩部)       | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) [夜間] 舗装厚 50mm 3.0m超           | m2   | 1,520 | 2,095 | 3,184,400  |          |
| 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | ポーラスアスファルト混合物(13) [夜間] 舗装厚50mm 2.4m以上            | m2   | 1,500 | 2,573 | 3,859,500  |          |
| 切削オーバーレイ工(夜間)    |                                                  | 式    | 1     |       | 5,510,505  |          |
| 切削オーバーレイ         | 平均切削厚50mm以下 舗装厚50mm 段差摺付無 ポーラスアスファルト混合物(13) [夜間] | m2   | 1,540 | 3,203 | 4,932,620  |          |
| 殻運搬(路面切削)        | アスファルト殻(切削) [夜間]                                 | m3   | 77    | 2,776 | 213,752    |          |
| 殻処分              | アスファルト殻(切削) [夜間]                                 | m3   | 77    | 4,729 | 364,133    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                    | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|----------------------------------------|------|-------|--------|-----------|----------|
| 透水性舗装工(一般部)   |                                        |      |       |        |           |          |
|               |                                        | 式    | 1     |        | 4,611,217 |          |
| フィルター層        | 砂 仕上り厚 50mm                            |      |       |        |           |          |
|               |                                        | m2   | 1,100 | 1,105  | 1,215,500 |          |
| 下層路盤(歩道部)     | 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm               |      |       |        |           |          |
|               |                                        | m2   | 1,100 | 847.9  | 932,690   |          |
| 表層            | 開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm |      |       |        |           |          |
|               |                                        | m2   | 11    | 2,047  | 22,517    |          |
| 表層            | 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 40mm       |      |       |        |           |          |
|               |                                        | m2   | 1,090 | 2,239  | 2,440,510 |          |
| 透水性舗装工(乗入Ⅰ種)  |                                        |      |       |        |           |          |
|               |                                        | 式    | 1     |        | 437,868   |          |
| フィルター層        | 砂 仕上り厚 50mm                            |      |       |        |           |          |
|               |                                        | m2   | 90    | 1,105  | 99,450    |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)  | 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 250mm               |      |       |        |           |          |
|               |                                        | m2   | 90    | 1,197  | 107,730   |          |
| 表層            | 開粒度アスファルト混合物(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 50mm |      |       |        |           |          |
|               |                                        | m2   | 21    | 2,416  | 50,736    |          |
| 表層            | 開粒度アスファルト混合物(13) 2.4m以上 舗装厚 50mm       |      |       |        |           |          |
|               |                                        | m2   | 69    | 2,608  | 179,952   |          |
| ブロック舗装工(一般部)  |                                        |      |       |        |           |          |
|               |                                        | 式    | 1     |        | 146,602   |          |
| フィルター層        | 砂 仕上り厚 50mm                            |      |       |        |           |          |
|               |                                        | m2   | 12    | 1,105  | 13,260    |          |
| 下層路盤(歩道部)     | 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm               |      |       |        |           |          |
|               |                                        | m2   | 12    | 847.9  | 10,174    |          |
| 特殊ブロック舗装      | 透水性平板ブロック 30cm×30cm×6cm                |      |       |        |           |          |
|               |                                        | m2   | 12    | 10,264 | 123,168   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                                      | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|------------------|------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 誘導ﾌﾟﾛｯｸ舗装工(一般部)  |                                          | 式    | 1   |        | 1,774,472 |          |
| ﾌｨﾙﾀｰ層           | 砂 仕上り厚 50mm                              | m2   | 133 | 1,105  | 146,965   |          |
| 下層路盤(歩道部)        | 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-30 仕上り厚 100mm               | m2   | 133 | 847.9  | 112,770   |          |
| 特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装        | 視覚障害者用誘導ﾌﾟﾛｯｸ(透水性)<br>30cm×30cm×6cm      | m2   | 133 | 11,389 | 1,514,737 |          |
| 誘導ﾌﾟﾛｯｸ舗装工(乗入Ⅰ種) |                                          | 式    | 1   |        | 125,860   |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)     | 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-30 仕上り厚 250mm               | m2   | 10  | 1,197  | 11,970    |          |
| 特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装        | 視覚障害者用誘導ﾌﾟﾛｯｸ(透水性)<br>30cm×30cm×6cm      | m2   | 10  | 11,389 | 113,890   |          |
| 誘導ﾌﾟﾛｯｸ舗装工(乗入Ⅱ種) |                                          | 式    | 1   |        | 56,419    |          |
| 下層路盤(車道・路肩部)     | 再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-30 仕上り厚 150mm               | m2   | 3   | 658.6  | 1,975     |          |
| 上層路盤(車道・路肩部)     | 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理材(25) 仕上り厚 80mm 1.4m以上3.0m以下 | m2   | 3   | 3,145  | 9,435     |          |
| 特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装        | 視覚障害者用誘導ﾌﾟﾛｯｸ 30cm×30cm×8cm              | m2   | 3   | 15,003 | 45,009    |          |
| 排水構造物工           |                                          | 式    | 1   |        | 9,103,662 |          |
| 作業土工             |                                          | 式    | 1   |        | 1,205,812 |          |
| 側溝工              |                                          | 式    | 1   |        | 4,522,643 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格           | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| プレキャストU型側溝    | PU2-B300-H300 |      |     |         |           |          |
|               |               | m    | 5   | 7,784   | 38,920    |          |
| 管(函)渠型側溝      | 函渠型側溝A φ300mm |      |     |         |           |          |
|               |               | m    | 182 | 16,942  | 3,083,444 |          |
| 管(函)渠型側溝      | 函渠型側溝B φ300mm |      |     |         |           |          |
|               |               | m    | 39  | 25,578  | 997,542   |          |
| 管(函)渠型側溝      | 函渠型側溝C φ300mm |      |     |         |           |          |
|               |               | m    | 3   | 37,718  | 113,154   |          |
| 管(函)渠型側溝      | 縁石管渠 φ150mm   |      |     |         |           |          |
|               |               | m    | 18  | 15,112  | 272,016   |          |
| 側溝蓋           | コンクリート蓋 B300用 |      |     |         |           |          |
|               |               | 枚    | 11  | 1,597   | 17,567    |          |
| 管渠工           |               |      |     |         |           |          |
|               |               | 式    | 1   |         | 959,614   |          |
| 鉄筋コンクリート台付管   | D300          |      |     |         |           |          |
|               |               | m    | 20  | 13,621  | 272,420   |          |
| 鉄筋コンクリート台付管   | D600          |      |     |         |           |          |
|               |               | m    | 23  | 29,878  | 687,194   |          |
| 集水桝・マンホール工    |               |      |     |         |           |          |
|               |               | 式    | 1   |         | 2,400,141 |          |
| 函渠型街渠桝A       | 300×300 一般部用  |      |     |         |           |          |
|               |               | 基    | 8   | 95,965  | 767,720   |          |
| 函渠型街渠桝B       | 300×500 一般部用  |      |     |         |           |          |
|               |               | 基    | 1   | 103,284 | 103,284   |          |
| 函渠型街渠桝C       | 300×300 バス停用  |      |     |         |           |          |
|               |               | 基    | 2   | 103,558 | 207,116   |          |
| 縁石管渠型街渠桝      |               |      |     |         |           |          |
|               |               | 基    | 1   | 96,148  | 96,148    |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別  | 規 格                                | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|----------------|------------------------------------|------|-----|---------|-----------|----------|
| 接続柵            | B500-L500-H1100 18-8-40(高炉)        |      |     |         |           |          |
|                |                                    | 箇所   | 1   | 89,204  | 89,204    |          |
| 現場打ち集水柵(1号集水柵) | B900-L900-H3450 24-12-25(高炉)       |      |     |         |           |          |
|                |                                    | 箇所   | 1   | 459,151 | 459,151   |          |
| 現場打ち集水柵(2号集水柵) | B600-L900-H2220 24-12-25(高炉)       |      |     |         |           |          |
|                |                                    | 箇所   | 1   | 267,404 | 267,404   |          |
| 既設柵嵩上げA        | 18-8-40(高炉)                        |      |     |         |           |          |
|                |                                    | 基    | 2   | 61,494  | 122,988   |          |
| 既設柵嵩上げB        | 18-8-40(高炉)                        |      |     |         |           |          |
|                |                                    | 基    | 1   | 126,520 | 126,520   |          |
| 蓋              | 鋼製グレーチング 400×600用 T-25<br>細目 ボルト固定 |      |     |         |           |          |
|                |                                    | 枚    | 1   | 77,467  | 77,467    |          |
| 蓋              | 鋼製グレーチング 900×900用 T-25 ボ<br>ルト固定   |      |     |         |           |          |
|                |                                    | 枚    | 1   | 83,139  | 83,139    |          |
| 地下排水工          |                                    |      |     |         |           |          |
|                |                                    | 式    | 1   |         | 15,452    |          |
| 地下排水           | VP φ 200                           |      |     |         |           |          |
|                |                                    | m    | 2   | 7,726   | 15,452    |          |
| 縁石工            |                                    |      |     |         |           |          |
|                |                                    | 式    | 1   |         | 1,651,047 |          |
| 縁石工            |                                    |      |     |         |           |          |
|                |                                    | 式    | 1   |         | 1,651,047 |          |
| 歩車道境界ブロック      | 縁石A 180/230×250×600(両面R)           |      |     |         |           |          |
|                |                                    | m    | 8   | 9,248   | 73,984    |          |
| 歩車道境界ブロック      | 縁石B 180/230×250～70×600(両<br>面R)    |      |     |         |           |          |
|                |                                    | m    | 1   | 11,078  | 11,078    |          |
| 歩車道境界ブロック      | 縁石C 198/205×70×600(片面R)            |      |     |         |           |          |
|                |                                    | m    | 21  | 8,033   | 168,693   |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                          | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|------|-----|--------|-----------|----------|
| 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ    | 縁石J 180/230×250×600(両面R)     | m    | 117 | 5,779  | 676,143   |          |
| 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ    | 縁石K 180/230×250～70×600(両面R)  | m    | 7   | 7,608  | 53,256    |          |
| 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ    | 縁石L 198/205×70×600(片面R)      | m    | 40  | 5,266  | 210,640   |          |
| 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ    | 縁石M 180/230×250～100×600(両面R) | m    | 7   | 7,789  | 54,523    |          |
| 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ    | 縁石N 195/205×100×600(片面R)     | m    | 41  | 5,886  | 241,326   |          |
| 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ    | 縁石O 180/230×250～200×600(両面R) | m    | 1   | 5,195  | 5,195     |          |
| 歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ    | 縁石P 150/170×200×600(片面R)     | m    | 13  | 4,253  | 55,289    |          |
| 地先境界ﾌﾟﾛｯｸ     | C種(150×150×600)              | m    | 15  | 6,728  | 100,920   |          |
| 踏掛版設置工        |                              | 式    | 1   |        | 1,160,236 |          |
| 踏掛版設置工        |                              | 式    | 1   |        | 1,160,236 |          |
| 踏掛版設置(A1)     | 24-12-25(20)(高炉)             | m3   | 7   | 82,874 | 580,118   |          |
| 踏掛版設置(A2)     | 24-12-25(20)(高炉)             | m3   | 7   | 82,874 | 580,118   |          |
| 防護柵工          |                              | 式    | 1   |        | 6,253,625 |          |
| 路側防護柵工        |                              | 式    | 1   |        | 1,847,000 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価   | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| カーポート         | Gp-Bp-2E 塗装品(景観色)                   | m    | 100 | 18,470 | 1,847,000  |          |
| 防止柵工          |                                     | 式    | 1   |        | 641,743    |          |
| 転落(横断)防止柵     | 柵高 0.8m 塗装品(景観色) プレキャストコンクリートブロック建込 | m    | 59  | 10,877 | 641,743    |          |
| 作業土工          |                                     | 式    | 1   |        | 75,390     |          |
| 車止めポスト工       |                                     | 式    | 1   |        | 3,689,492  |          |
| 車止めポスト        | HB種 H850mm 独立基礎                     | 本    | 37  | 99,716 | 3,689,492  |          |
| 道路付属施設工       |                                     | 式    | 1   |        | 11,107,679 |          |
| 作業土工          |                                     | 式    | 1   |        | 18,641     |          |
| 道路付属物工        |                                     | 式    | 1   |        | 63,396     |          |
| 視線誘導標         | φ100 両面 防護柵取付 10本以上30本未満            | 本    | 12  | 5,283  | 63,396     |          |
| 階段工           |                                     | 式    | 1   |        | 248,438    |          |
| 階段嵩上げ         | 18-8-40(高炉)                         | 箇所   | 1   | 31,406 | 31,406     |          |
| 鋼製側溝          | B150                                | m    | 3   | 38,733 | 116,199    |          |
| 鋼製側溝ジョイント     | B150用                               | 箇所   | 1   | 28,368 | 28,368     |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                                                        | 契約単位 | 数 量 | 合意単価      | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|----------|
| 地下排水          | VP φ 150                                                   |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | m    | 3   | 4,071     | 12,213     |          |
| 転落(横断)防止柵     | 柵高 1.1m 塗装品(景観色) 土中<br>建込                                  |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | m    | 0.9 | 66,947    | 60,252     |          |
| 多目的照明工        |                                                            |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 式    | 1   |           | 10,319,983 |          |
| 多目的柱基礎        | H鋼基礎杭 H200 L=3000                                          |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 基    | 1   | 387,612   | 387,612    |          |
| 多目的柱基礎        | H鋼基礎杭 H300 L=4000                                          |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 基    | 1   | 654,742   | 654,742    |          |
| 多目的柱基礎(A)     | H鋼基礎杭 H350 L=4500                                          |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 基    | 2   | 964,228   | 1,928,456  |          |
| 多目的柱基礎(B)     | H鋼基礎杭 H350 L=4500                                          |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 基    | 1   | 911,076   | 911,076    |          |
| 道路照明柱移設       | 多目的照明柱 φ 165.0x4.0                                         |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 基    | 1   | 108,224   | 108,224    |          |
| 道路照明柱移設       | 多目的照明柱 φ 318.5x7.9                                         |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 基    | 1   | 124,599   | 124,599    |          |
| 道路照明灯設置       | 多目的照明柱 φ 267.4x6.6 景観<br>色塗装 H=10.3m LED道路照明器具<br>KCE070-2 |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 基    | 1   | 1,647,604 | 1,647,604  |          |
| 道路照明灯設置       | 多目的照明柱 φ 318.5x7.9 景観<br>色塗装 H=10.3m LED道路照明器具<br>KCE070-2 |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 基    | 2   | 2,278,835 | 4,557,670  |          |
| 路側設備工         |                                                            |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 式    | 1   |           | 457,221    |          |
| 複合柱基礎         | H鋼基礎杭 H200 L=3000                                          |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 基    | 1   | 416,521   | 416,521    |          |
| 複合柱移設         | φ 190.7×t5.3×7800 景観色塗装                                    |      |     |           |            |          |
|               |                                                            | 基    | 1   | 40,700    | 40,700     |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別        | 規 格                               | 契約単位 | 数 量 | 合意単価    | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|----------------------|-----------------------------------|------|-----|---------|------------|----------|
| 橋梁付属物工               |                                   |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | 式    | 1   |         | 13,040,002 |          |
| 伸縮装置工                |                                   |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | 式    | 1   |         | 12,070,136 |          |
| 鋼・コゝム製伸縮装置(A1)       | 伸縮量160mm 標準遊間225mm 新設             |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | m    | 8.7 | 639,738 | 5,565,720  |          |
| 鋼・コゝム製伸縮装置(A2)       | 伸縮量160mm 標準遊間225mm 新設             |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | m    | 8.7 | 609,275 | 5,300,692  |          |
| 鋼・コゝム製伸縮装置(A1・A2盛換部) | 伸縮量160mm 標準遊間225mm 撤去・再利用         |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | m    | 8.6 | 139,968 | 1,203,724  |          |
| 歩車道境界工               |                                   |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | 式    | 1   |         | 969,866    |          |
| 歩車道境界                | 200(100)×330                      |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | m    | 62  | 15,643  | 969,866    |          |
| 区画線工                 |                                   |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | 式    | 1   |         | 1,694,568  |          |
| 区画線工(夜間)             |                                   |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | 式    | 1   |         | 1,694,568  |          |
| 溶融式区画線               | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色 |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | m    | 200 | 512.3   | 102,460    |          |
| 溶融式区画線               | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装有 白色 |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | m    | 600 | 595     | 357,000    |          |
| 溶融式区画線               | 溶融式手動 セブアラ 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装有  |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | m    | 5   | 667.2   | 3,336      |          |
| 溶融式区画線               | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色 |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | m    | 14  | 552.2   | 7,730      |          |
| 溶融式区画線               | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm<br>排水性舗装有 白色 |      |     |         |            |          |
|                      |                                   | m    | 62  | 637     | 39,494     |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別   | 規 格                                        | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|-----------------|--------------------------------------------|------|-----|-------|------------|----------|
| 溶融式区画線          | 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm<br>排水性舗装有 白色          | m    | 32  | 1,111 | 35,552     |          |
| 溶融式区画線          | 溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm<br>排水性舗装無 白色       | m    | 25  | 1,260 | 31,500     |          |
| 溶融式区画線          | 溶融式手動 セグメント 45cm 厚1.5mm<br>排水性舗装有 白色       | m    | 430 | 1,493 | 641,990    |          |
| 溶融式区画線          | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm<br>換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 | m    | 31  | 1,274 | 39,494     |          |
| 溶融式区画線          | 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm<br>換算 厚1.5mm 排水性舗装有 白色 | m    | 86  | 1,406 | 120,916    |          |
| 高視認性区画線         | リブ式(溶融式) 実線 20cm 排水性<br>舗装無 黄色             | m    | 64  | 1,189 | 76,096     |          |
| 高視認性区画線         | リブ式(溶融式) 実線 20cm 排水性<br>舗装有 黄色             | m    | 200 | 1,195 | 239,000    |          |
| 構造物撤去工          |                                            | 式    | 1   |       | 10,698,800 |          |
| 防護柵撤去工          |                                            | 式    | 1   |       | 933,562    |          |
| 防護柵撤去(ガードレール)   | Gr-B-4E                                    | m    | 43  | 1,262 | 54,266     |          |
| 防護柵撤去(ガードパイプ)   | Gp-Bp-2E                                   | m    | 76  | 2,799 | 212,724    |          |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 | H=0.8m                                     | m    | 12  | 1,160 | 13,920     |          |
| 仮設防護柵撤去         | 連続基礎ブロック                                   | m    | 143 | 4,564 | 652,652    |          |
| 構造物取壊し工         |                                            | 式    | 1   |       | 3,794,294  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                          | 契約単位 | 数 量   | 合意単価   | 金 額       | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|------|-------|--------|-----------|----------|
| コンクリート構造物取壊し  | 無筋構造物 機械施工                   | m3   | 8     | 10,008 | 80,064    |          |
| コンクリート構造物取壊し  | 鉄筋構造物 機械施工                   | m3   | 21    | 17,894 | 375,774   |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下             | 式    | 1     |        | 1,950     | 3m       |
| 舗装版切断(夜間)     | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下      | 式    | 1     |        | 660,450   | 370m     |
| 舗装版破砕         | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下        | m2   | 780   | 547.7  | 427,206   |          |
| 舗装版破砕(夜間)     | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え35cm以下 | m2   | 2,050 | 1,097  | 2,248,850 |          |
| 排水構造物撤去工      |                              | 式    | 1     |        | 9,036     |          |
| 暗渠排水管撤去       | 高密度ポリエチレン管 φ 600             | m    | 32    | 282.4  | 9,036     |          |
| 道路付属施設撤去工     |                              | 式    | 1     |        | 33,360    |          |
| 車線分離標撤去       | 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満          | 本    | 16    | 2,085  | 33,360    |          |
| ブロック舗装撤去工     |                              | 式    | 1     |        | 139,888   |          |
| 特殊ブロック撤去      |                              | m2   | 112   | 1,249  | 139,888   |          |
| 橋面撤去工         |                              | 式    | 1     |        | 204,848   |          |
| 舗装版切断         | アスファルト舗装版 15cm以下             | 式    | 1     |        | 79,950    | 123m     |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格                   | 契約単位 | 数 量 | 合意単価  | 金 額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----------------------|------|-----|-------|------------|----------|
| 舗装版破碎         | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 | m2   | 224 | 547.7 | 122,684    |          |
| 既設路盤撤去        | 単粒度碎石                 | m3   | 2   | 1,107 | 2,214      |          |
| 運搬処理工         |                       | 式    | 1   |       | 5,583,812  |          |
| 殻運搬           | アスファルト殻(掘削)           | m3   | 46  | 1,595 | 73,370     |          |
| 殻運搬(夜間)       | アスファルト殻(掘削)           | m3   | 389 | 4,513 | 1,755,557  |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(無筋)           | m3   | 16  | 1,707 | 27,312     |          |
| 殻運搬           | コンクリート殻(鉄筋)           | m3   | 21  | 2,121 | 44,541     |          |
| 殻処分           | アスファルト殻(掘削)           | m3   | 46  | 1,719 | 79,074     |          |
| 殻処分(夜間)       | アスファルト殻(掘削)           | m3   | 389 | 4,729 | 1,839,581  |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)           | m3   | 16  | 4,299 | 68,784     |          |
| 殻処分           | コンクリート殻(鉄筋)           | m3   | 21  | 5,717 | 120,057    |          |
| 現場発生品運搬       | 防護柵、高密度ポリエチレン管、車線分離標  | 式    | 1   |       | 1,575,536  | 51.89t   |
| 仮設工           |                       | 式    | 1   |       | 19,419,358 |          |
| 仮橋・仮栈橋工       |                       | 式    | 1   |       | 1,521,463  |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規 格                             | 契約単位 | 数 量  | 合意単価    | 金 額     | 摘要(合意条件) |
|------------------|---------------------------------|------|------|---------|---------|----------|
| 橋脚               | 撤去                              |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | t    | 8    | 23,904  | 191,232 |          |
| 仮橋上部             | 撤去                              |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | t    | 24.4 | 11,965  | 291,946 |          |
| 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 | 撤去                              |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | m2   | 130  | 714.2   | 92,846  |          |
| 仮設高欄             | 単管ハ`イ`型 撤去                      |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | m    | 36   | 631.7   | 22,741  |          |
| 鋼管杭              | 鋼管径(杭径)500mm 鋼管長さ(杭長)7m以上12m未満  |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | 本    | 2    | 103,467 | 206,934 |          |
| 鋼管杭              | 鋼管径(杭径)500mm 鋼管長さ(杭長)12m以上15m未満 |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | 本    | 3    | 235,842 | 707,526 |          |
| 敷鉄板              | 22×1,219×2,438 撤去               |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | m2   | 18   | 179.4   | 3,229   |          |
| 土のう積             | 撤去                              |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | m2   | 1    | 5,009   | 5,009   |          |
| 土留・仮締切工          |                                 |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | 式    | 1    |         | 673,749 |          |
| 軽量鋼矢板(上流側先行施工)   |                                 |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | 式    | 1    |         | 673,749 |          |
| 仮水路工             |                                 |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | 式    | 1    |         | 312,504 |          |
| 暗渠排水管            | 高密度ポリエチレン管φ600                  |      |      |         |         | 4m       |
|                  |                                 | 式    | 1    |         | 312,504 |          |
| 運搬処理工            |                                 |      |      |         |         |          |
|                  |                                 | 式    | 1    |         | 523,068 |          |
| 現場発生品運搬          | 仮橋                              |      |      |         |         | 79.53t   |
|                  |                                 | 式    | 1    |         | 523,068 |          |

# 単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格          | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|--------------|------|-----|------|-------------|----------|
| 交通管理工         |              |      |     |      |             |          |
|               |              | 式    | 1   |      | 16,388,574  |          |
| 交通誘導警備員       |              |      |     |      |             | 914人日    |
|               |              | 式    | 1   |      | 13,904,682  |          |
| 交通誘導警備員(夜間)   |              |      |     |      |             | 109人日    |
|               |              | 式    | 1   |      | 2,483,892   |          |
| 直接工事費         |              |      |     |      |             |          |
|               |              | 式    | 1   |      | 149,427,195 |          |
| 共通仮設費         |              |      |     |      |             |          |
|               |              | 式    | 1   |      | 19,870,347  |          |
| 共通仮設費         |              |      |     |      |             |          |
|               |              | 式    | 1   |      | 3,173,829   |          |
| 運搬費           |              |      |     |      |             |          |
|               |              | 式    | 1   |      | 647,780     |          |
| 建設機械運搬費       |              |      |     |      |             | 2台       |
|               |              | 式    | 1   |      | 395,204     |          |
| 仮設材運搬費        | 軽量鋼矢板、切梁、腹起し |      |     |      |             | 19.2t    |
|               |              | 式    | 1   |      | 252,576     |          |
| 技術管理費         |              |      |     |      |             |          |
|               |              | 式    | 1   |      | 58,759      |          |
| 道路施設基本データ作成費用 |              |      |     |      |             |          |
|               |              | 式    | 1   |      | 58,759      |          |
| 現場環境改善費(率計上)  |              |      |     |      |             |          |
|               |              | 式    | 1   |      | 2,467,290   |          |
| 共通仮設費(率計上)    |              |      |     |      |             |          |
|               |              | 式    | 1   |      | 16,696,518  |          |
| 純工事費          |              |      |     |      |             |          |
|               |              | 式    | 1   |      | 169,297,542 |          |

單 價 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額         | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 現場管理費         |     | 式    | 1   |      | 53,700,380  |          |
| 工事原価          |     | 式    | 1   |      | 222,997,922 |          |
| 一般管理費等        |     | 式    | 1   |      | 36,502,078  |          |
| 工事価格          |     | 式    | 1   |      | 259,500,000 |          |
| 消費税相当額        |     | 式    | 1   |      | 25,950,000  |          |
| 工事費計          |     | 式    | 1   |      | 285,450,000 |          |
|               |     |      |     |      |             |          |