積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内共同溝付帯機械設備修繕工事
工事地名	自）京都府京都市下京区柿本町５７９地先 至）京都府京都市下京区烏丸通五条下る大坂町３７３地先

２．工事内容

１）　事務所名　　京都国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　共同溝付帯設備
３）　工　　期　　336日間　　自　　令和 8年10月21日
　　至　　令和 9年 9月21日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内共同溝付帯機械設備修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
製作工	式	1	29,720,000			
共同溝付帯設備製作	式	1	29,720,000			
排水設備	式	1	17,720,000	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 着脱式、φ50mm、0.256m3/min×1.5kw、揚程7.8m；１号五条共同溝P-2	2	台
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 着脱式、φ50mm、0.186m3/min×1.5kw、揚程9.8m；１号堀川共同溝P-3	2	台
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 着脱式、φ50mm、0.189m3/min×1.5kw、揚程8.3m；１号堀川共同溝P-4	2	台
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 着脱式、φ50mm、0.165m3/min×1.5kw、揚程16m；１号堀川共同溝P-8	2	台
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 着脱式、φ50mm、0.07m3/min×0.4kw、揚程6m；１号堀川共同溝P-9	2	台
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 着脱式、φ80mm、0.379m3/min×2.2kw、揚程9.3m；24号烏丸共同溝P-1	2	台
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 着脱式、φ65mm、0.18m3/min×2.2kw、揚程17m；24号河原町共同溝P-4	2	台
				排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 着脱式、φ80mm、0.52m3/min×3.7kw、揚程18m；９号京都西共同溝P-1	2	台
				水位計 ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式；	32	個
換気設備	式	1	12,000,000	機側操作盤（24号河原町共同溝F-1） 屋外壁掛形；	1	面
				機側操作盤（24号河原町共同溝F-2） 屋外壁掛形；	1	面

積算内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内共同溝付帯機械設備修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
純製作費	式	1	29,720,000			
製作原価	式	1	29,720,000			
据付工	式	1	4,024,910			
輸送工	式	1	41,000			
輸送工	式	1	41,000	共同溝付帯設備輸送	1	式
共同溝付帯機械設備修繕	式	1	2,375,520			
排水設備	式	1	1,923,040	撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)1号五条共同溝P-2 1.5kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台； 撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)1号堀川共同溝P-3 1.5kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台； 撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)1号堀川共同溝P-4 1.5kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台； 撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)1号堀川共同溝P-8 1.5kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台； 撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)1号堀川共同溝P-9 0.4kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台； 撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)24号烏丸共同溝P-1 2.2kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台； 撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)24号河原町共同溝P-4 2.2kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台； 撤去・据付(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ)9号京都西共同溝P-1 3.7kW 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 2台；	1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
換気設備	式	1	452,480	撤去・据付(機側操作盤)24号河原町共同溝F-1 屋外壁掛形 1面； 撤去・据付(機側操作盤)24号河原町共同溝F-2 屋外壁掛形 1面；	1 1	式 式
配管設備	式	1	1,265,414			

積算内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内共同溝付帯機械設備修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
配管設備据付工	式	1	1,265,414	撤去・据付(配管設備)1号五条共同溝P-2	2	m
				撤去・据付(配管設備)1号堀川共同溝P-8	4	m
				撤去・据付(配管設備)1号堀川共同溝P-9	3	m
				弁類	1	式
電気工事	式	1	224,000			
水位制御装置据付工	式	1	224,000	撤去・据付(1号五条共同溝P-2)	1	式
				ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個；		
				撤去・据付(1号堀川共同溝P-3)	1	式
				ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個；		
				撤去・据付(1号堀川共同溝P-4)	1	式
				ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個；		
				撤去・据付(1号堀川共同溝P-8)	1	式
				ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個；		
				撤去・据付(1号堀川共同溝P-9)	1	式
				ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個；		
				撤去・据付(24号烏丸共同溝P-1)	1	式
				ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個；		
				撤去・据付(24号河原町共同溝P-4)	1	式
				ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個；		
				撤去・据付(9号京都西共同溝P-1)	1	式
				ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ式水位計　4個；		
直接経費	式	1	118,976			
機械経費	式	1	118,976	機械経費	1	式
共通仮設費	式	1	1,052,000			
共通仮設費	式	1	150,000			
安全費	式	1	150,000	交通誘導警備員	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	902,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８京都国道事務所管内共同溝付帯機械設備修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
純工事費	式	1	5,076,910	
現場管理費	式	1	1,119,000	
据付間接費	式	1	1,461,000	
据付工事原価	式	1	7,656,910	
設計技術費	式	1	1,211,000	
工事原価	式	1	38,587,910	
一般管理費等	式	1	3,662,090	
工事価格	式	1	42,250,000	