積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道２４号富野地区函渠他補修工事
工事地名	(自)京都府京都市東山区清閑寺下山町地先 (至)京都府城陽市富野地先

２．工事内容

１）　事務所名　京都国道事務所　管理第二課 ２）　主 工 種　道路改良工事 ３）　工　　期　295日間　自　令和 8年11月10日 至　令和 9年 8月31日	
４）　工事概要	

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号富野地区函渠他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	29,024,196			
道路土工	式	1	128,200			
残土処理工	式	1	128,200	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 残土等処分	1 1	式 式
舗装工	式	1	139,697			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	90,348	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 250mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；ﾀｯｸｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS≧3000 舗装厚 50mm 1.4m未満；ﾀｯｸｺｰﾄ含む	6 6 6 6 6	m2 m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	49,349	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	17 17	m2 m2
排水構造物工	式	1	362,430			
管渠工	式	1	35,130	ﾋｭｰﾑ管(B形管) 管径 300mm 外圧管1種；	3	m
河床張ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	327,300	河床張ｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間) 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240kg/cm2 厚300mm；	3	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号富野地区函渠他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	74,130			
縁石工	式	1	74,130	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B種(180/205×250×600)；基礎材、敷・目地ﾓﾙﾀﾙ含む	6	m
				縁石 再利用 2段積 A種･B種；基礎材、敷・目地ﾓﾙﾀﾙ含む	5	m
防護柵工	式	1	322,130			
防止柵工	式	1	322,130	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	2	m
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ固定式；	6	m
				侵入防止柵 柵高 0.7m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 再利用；	5	m
				侵入防止柵基礎 18-8-40(高炉) 高さ500mm 幅200mm；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む	4	m
擁壁工	式	1	16,907			
場所打擁壁工	式	1	16,907	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(高炉)；	0.2	m3
				型枠 一般型枠；	1	式
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	5,426,717			
作業土工	式	1	304,300	；床掘、埋戻、基面整正含む		
置換工	式	1	79,460	置換 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)；床掘、埋戻、基面整正含む	10	m3
場所打函渠工	式	1	5,042,957	均しｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間)	10	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号富野地区函渠他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240kg/cm2 敷厚 10cm ；型枠含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	13	m3
				(夜間) 内空幅 3.28m 内空高さ 2.2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増有；夜間ﾌﾟﾗﾝﾄ稼働含む		
				鉄筋	0.19	t
				SD345 D13；ｶﾞｽ圧接含む 鉄筋	0.77	t
				SD345 D16～D25；ｶﾞｽ圧接含む 鉄筋	0.79	t
				SD345 D29～D32；ｶﾞｽ圧接含む 型枠	1	式
				一般型枠； 型枠	1	式
				撤去しない埋設型枠； 支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]； 足場	1	式
				安全ﾈｯﾄ必要； 目地板	6	m2
				瀝青繊維質目地板t=20mm； 止水板	13	m
				L型； 防水ｼｰﾄ	5	m2
				；接着剤含む		
構造物撤去工	式	1	997,092			
防護柵撤去工	式	1	10,890	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	9	m
				柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定； 侵入防止柵撤去	5	m
				柵高 0.7m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号富野地区函渠他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物取壊し工	式	1	549,355	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込含む	0.4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間) 無筋構造物 機械施工；積込含む	3	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工；積込含む	0.8	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間) 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	7	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	4	m
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下；	9	m
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm以下；積込含む	7	m2
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下； 積込含む	5	m2
				鋼矢板撤去 軽量鋼矢板(LSP2N型) L=560～1320mm；水中切断､積込含む	20	枚
縁石撤去工	式	1	13,980	縁石撤去 再利用 2段積；	5	m
既設上部撤去工	式	1	127,380	既設覆工板撤去 1000×2000；積込含む	12	m2
				既設上部撤去 H200×200；積込含む	0.9	t
運搬処理工	式	1	295,487	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込；	0.4	m3
				殻運搬 (夜間) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械積込；	3	m3
				殻運搬	0.8	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号富野地区函渠他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力積込；		
				殻運搬	7	m3
				(夜間)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械積込；		
				殻運搬	0.3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 機械積込(小規模土工)；		
				殻運搬	1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力積込；		
				殻処分	0.4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	3	m3
				(夜間)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	0.8	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	7	m3
				(夜間)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				覆工板、H鋼、鋼矢板、軽量鋼矢板、防護材、転落防止柵；積込、荷卸し含む		
				現場発生品運搬	1	式
				(夜間)		
				仮排水管受桁；積込、荷卸し含む		
仮設工	式	1	21,556,893			
土留･仮締切工	式	1	14,591,948	鋼矢板	19	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5m 継手箇所数 4箇所；ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用圧入、継施工、切断撤去、鋼材費含む		
				鋼矢板	19	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5m		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号富野地区函渠他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				継手箇所数 5箇所；ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ併用圧入、継施工、切断撤去、鋼材費含む		
				圧入機設置･撤去（夜間）	1	式
				切梁･腹起し（夜間）；設置、撤去、賃料、整備費含む	1.6	t
				土のう 仕拵･積立；	1	式
				土のう 移設；	1	式
				土のう 撤去；	1	式
				大型土のう 製作；	1	式
				大型土のう 設置；	1	式
				大型土のう 移設；	1	式
				大型土のう 撤去；	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
水替工	式	1	1,595,010	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 作業時排水；設置、撤去含む	1	式
仮水路工	式	1	761,935	仮排水管受桁（夜間）SS400；設置、撤去、鋼材、ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	0.2	t
				ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ（夜間）ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1200 設置；	1	式
				ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号富野地区函渠他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1200　移設；仮排水管受桁含む		
				ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	式
				（夜間）		
				ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ1200　撤去；		
				防護	0.5	t
				SS400；設置、撤去、ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ含む		
交通管理工	式	1	4,608,000	交通誘導警備員	1	式
				昼間勤務；		
				交通誘導警備員	1	式
				夜間勤務；		
直接工事費	式	1	29,024,196			
共通仮設費	式	1	4,573,270			
共通仮設費	式	1	745,270			
運搬費	式	1	26,040	仮設材運搬費	1	式
				；積込、荷卸し含む		
技術管理費	式	1	65,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
				全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	654,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,828,000			
純工事費	式	1	33,597,466			
現場管理費	式	1	11,627,000			
工事原価	式	1	57,846,580			
一般管理費等	式	1	11,163,420			
工事価格	式	1	69,010,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号富野地区函渠他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	7,974,970			
橋梁補修工	式	1	7,113,747			
鋼部材取替工(主桁補修)	式	1	2,348,096	製作加工 各種；工場塗装、運搬費含む	0.41	t
				塗膜除去 環境対応型水系塗膜剥離剤(2回施工)；廃材回収、積込含む	2	m2
				芯出し素地調整	2	m2
				現場孔明 Φ24.5；	96	本
				補修部材取付 ；足場上部材運搬含む	1	箇所
				ﾎﾞﾙﾄ締 S10T M22；ﾜｯｼｬｰ、ﾅｯﾄ、ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ含む	140	本
				既設部材撤去 ；ｶﾞｽ切断切削仕上、足場上部材運搬含む	1	箇所
支承取替工	式	1	4,734,863	製作加工 ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補剛材；運搬費含む	0.16	t
				摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M22；	50	組
				塗膜除去 環境対応型水系塗膜剥離剤(2回施工)；廃材回収、積込含む	0.4	m2
				芯出し素地調整	0.4	m2
				支承取替 鋼製支承 Ⅰ；現場孔明、ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補剛材取付、沓座ﾓﾙﾀﾙ、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔、ｱﾝｶｰ、注入材含む	1	基
				ﾍﾞﾝﾄ設備 ；設置、撤去含む	1	式
				ﾍﾞﾝﾄ基礎 ；設置、撤去含む	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号富野地区函渠他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水施設撤去復旧工	式	1	30,788	排水管 VP管 管径 200mm；設置、撤去含む	4	m
現場塗装工	式	1	270,090			
現場塗装工	式	1	270,090	下塗 素地調整；	5	m2
				防食下地 ﾎﾞﾙﾄ頭部 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)；	1	m2
				下塗 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)；	5	m2
				下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)；	5	m2
				中塗 ふっ素樹脂塗料用 淡彩；	5	m2
				上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩；	5	m2
構造物撤去工	式	1	6,787			
運搬処理工	式	1	6,787	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込；	0.02	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	0.02	m3
				現場発生品運搬 鋼材･ﾎﾞﾙﾄ類･支承；積込、荷卸し含む	1	式
仮設工	式	1	584,346			
橋梁足場工	式	1	108,708	吊足場 ；設置、撤去、朝顔、防護含む	1	式
				足場 安全ﾈｯﾄ必要；	1	式
安全対策工	式	1	25,638	安全対策 塗膜除去(2回施工)；養生設備、ｼｰﾄ、防毒ﾏｽｸ、保護眼鏡、保護手袋、保護衣、換気設備、休憩設備等費用含む	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号富野地区函渠他補修工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	450,000	交通誘導警備員 昼間勤務；	1	式
直接工事費	式	1	7,974,970			
共通仮設費	式	1	1,531,144			
共通仮設費	式	1	459,144			
技術管理費	式	1	254,144	鉄筋探査 下向き； 作業安全性確認試験 含有分析試験(鉛・六価ｸﾛﾑ・PCB)； 廃棄物分類試験 溶出分析試験(鉛・六価ｸﾛﾑ・PCB)； 全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料	1 1 1 1	式 式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	205,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,072,000			
純工事費	式	1	9,506,114			
現場管理費	式	1	3,116,000			
工事原価	式	1	12,622,114			