単　価　合　意　書

令和８年１１月９日に契約したＲ８国道２４号富野地区函渠他補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年11月09日

発注者　　住所　京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局　京都国道事務所長

小川　裕樹

受注者　　住所　京都市南区上鳥羽尻切町４番地

氏名　明清建設工業株式会社　代表取締役

本間　太郎

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (函渠68-1側歩道橋上)		式	1		26,235,360	
道路土工		式	1		115,860	
残土処理工		式	1		115,860	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		18,240	
残土等処分		式	1		97,620	
舗装工		式	1		126,251	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (車道部)		式	1		81,654	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 250mm	m2	6	1,640	9,840	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30 仕上り厚 250mm	m2	6	1,697	10,182	
上層路盤(車道・路肩部)	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理(25) 仕上り厚 100mm 1.4m未満	m2	6	4,515	27,090	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	6	2,782	16,692	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物ﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(20)DS≧3000 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	6	2,975	17,850	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		44,597	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	17	775.4	13,181	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	17	1,848	31,416	
排水構造物工		式	1		327,606	
管渠工		式	1		31,752	
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管径 300mm 外圧管1種	m	3	10,584	31,752	
河床張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		295,854	
河床張ｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240kg/cm2 厚300mm	m2	3	98,618	295,854	
縁石工		式	1		67,002	
縁石工		式	1		67,002	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	6	5,617	33,702	
縁石	再利用 2段積 A種･B種	m	5	6,660	33,300	
防護柵工		式	1		291,176	
防止柵工		式	1		291,176	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m 土中建込	m	2	29,947	59,894	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ固定式	m	6	27,994	167,964	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
侵入防止柵	柵高 0.7m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 再利用	m	5	2,142	10,710	
侵入防止柵基礎	18-8-40(高炉) 高さ500mm 幅200mm	m	4	13,152	52,608	
擁壁工		式	1		15,282	
場所打擁壁工		式	1		15,282	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(高炉)	m3	0.2	51,379	10,275	
型枠	一般型枠	式	1		5,007	
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工		式	1		4,905,282	
作業土工		式	1		275,064	
置換工		式	1		71,820	
置換	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)	m3	10	7,182	71,820	
場所打函渠工		式	1		4,558,398	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間)	超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ 3h圧縮強度240kg/cm2 敷厚 10cm	m2	10	33,119	331,190	
ｺﾝｸﾘｰﾄ (夜間)	内空幅 3.28m 内空高さ 2.2m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増有	m3	13	143,091	1,860,183	
鉄筋	SD345 D13	t	0.19	348,463	66,207	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.77	285,731	220,012	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	0.79	274,341	216,729	
型枠	一般型枠	式	1		361,686	
型枠	撤去しない埋設型枠	式	1		21,224	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		47,280	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		43,190	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20mm	m2	6	5,366	32,196	
止水板	L型	m	13	96,177	1,250,301	
防水ｼｰﾄ		m2	5	21,640	108,200	
構造物撤去工		式	1		901,236	
防護柵撤去工		式	1		9,842	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m	9	587.5	5,287	
侵入防止柵撤去	柵高 0.7m ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	5	911	4,555	
構造物取壊し工		式	1		496,550	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.4	31,113	12,445	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間)	無筋構造物 機械施工	m3	3	13,540	40,620	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	0.8	52,807	42,245	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し (夜間)	鉄筋構造物 機械施工	m3	7	24,604	172,228	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	4	642.4	2,569	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	m	9	1,369	12,321	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm以下	m2	7	1,511	10,577	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下	m2	5	10,693	53,465	
鋼矢板撤去	軽量鋼矢板(LSP2N型) L=560～1320mm	枚	20	7,504	150,080	
縁石撤去工		式	1		12,635	
縁石撤去	再利用 2段積	m	5	2,527	12,635	
既設上部撤去工		式	1		115,134	
既設覆工板撤去	1000×2000	m2	12	3,108	37,296	
既設上部撤去	H200×200	t	0.9	86,487	77,838	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
運搬処理工		式	1		267,075	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	m3	0.4	4,813	1,925	
殻運搬 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 機械積込	m3	3	3,926	11,778	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 人力積込	m3	0.8	6,129	4,903	
殻運搬 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 機械積込	m3	7	5,608	39,256	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 機械積込(小規模土工)	m3	0.3	5,314	1,594	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 人力積込	m3	1	5,642	5,642	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.4	3,186	1,274	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	5,310	15,930	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.8	5,197	4,157	
殻処分 (夜間)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	7	6,779	47,453	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	3,398	3,398	
現場発生品運搬	覆工板、H鋼、鋼矢板、軽量鋼矢板、防護材、転落防止柵	式	1		125,385	
現場発生品運搬 (夜間)	仮排水管受桁	式	1		4,380	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		19,485,665	
土留･仮締切工		式	1		13,189,994	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5m 継手箇所数 4箇所	枚	19	303,448	5,765,512	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9.5m 継手箇所数 5箇所	枚	19	344,305	6,541,795	
圧入機設置･撤去 (夜間)		式	1		202,931	
切梁･腹起し (夜間)		t	1.6	115,612	184,979	
土のう	仕拵･積立	式	1		117,562	
土のう	移設	式	1		211,728	
土のう	撤去	式	1		58,344	
大型土のう	製作	式	1		38,626	
大型土のう	設置	式	1		24,850	
大型土のう	移設	式	1		10,940	
大型土のう	撤去	式	1		11,177	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,306	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		17,244	
水替工		式	1		1,441,750	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	作業時排水	式	1		1,441,750	
仮水路工		式	1		688,721	
仮排水管受桁 (夜間)	SS400	t	0.2	240,986	48,197	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ (夜間)	ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1200 設置	式	1		386,560	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1200 移設	式	1		90,948	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ (夜間)	ﾌﾗﾝｼﾞ型 φ1200 撤去	式	1		28,105	
防護	SS400	t	0.5	269,822	134,911	
交通管理工		式	1		4,165,200	
交通誘導警備員	昼間勤務	式	1		3,113,040	
交通誘導警備員	夜間勤務	式	1		1,052,160	
直接工事費		式	1		26,235,360	
共通仮設費		式	1		4,133,898	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		673,666	
運搬費		式	1		23,536	
仮設材運搬費		式	1		23,536	
技術管理費		式	1		58,962	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,059	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料		式	1		903	
現場環境改善費（率計上）		式	1		591,168	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,460,232	
純工事費		式	1		30,369,258	
現場管理費		式	1		10,509,958	
工事原価		式	1		52,288,531	
一般管理費等		式	1		10,091,469	
工事価格		式	1		62,380,000	
消費税相当額		式	1		6,238,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		68,618,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事 (東山高架橋)		式	1		7,208,640	
橋梁補修工		式	1		6,430,216	
鋼部材取替工(主桁補修)		式	1		2,122,425	
製作加工	各種	t	0.41	1,491,479	611,506	
塗膜除去	環境対応型水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	2	45,503	91,006	
芯出し素地調整		m2	2	31,718	63,436	
現場孔明	Φ24.5	本	96	1,221	117,216	
補修部材取付		箇所	1	630,760	630,760	
ﾎﾞﾙﾄ締	S10T M22	本	140	2,075	290,500	
既設部材撤去		箇所	1	318,001	318,001	
支承取替工		式	1		4,279,963	
製作加工	ｼﾞｬｯｷｱｯﾌﾟ補剛材	t	0.16	1,123,581	179,772	
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	S10T M22	組	50	207	10,350	
塗膜除去	環境対応型水系塗膜剥離剤(2回施工)	m2	0.4	45,503	18,201	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
芯出し素地調整		m2	0.4	31,718	12,687	
支承取替	鋼製支承 Ⅰ	基	1	2,436,987	2,436,987	
ﾍﾞﾝﾄ設備		式	1		1,456,017	
ﾍﾞﾝﾄ基礎		式	1		165,949	
排水施設撤去復旧工		式	1		27,828	
排水管	VP管 管径 200mm	m	4	6,957	27,828	
現場塗装工		式	1		244,121	
現場塗装工 (F-11)		式	1		244,121	
下塗	素地調整	m2	5	19,036	95,180	
防食下地	ﾎﾞﾙﾄ頭部 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2層)	m2	1	11,036	11,036	
下塗	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層)	m2	5	5,515	27,575	
下塗	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層)	m2	5	11,036	55,180	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m2	5	5,515	27,575	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	5	5,515	27,575	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		6,135	
運搬処理工		式	1		6,135	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	m3	0.02	18,611	372	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.02	1,062	21	
現場発生品運搬	鋼材･ﾎﾞﾙﾄ類･支承	式	1		5,742	
仮設工		式	1		528,168	
橋梁足場工		式	1		98,256	
吊足場		式	1		52,176	
足場	安全ﾈｯﾄ必要	式	1		46,080	
安全対策工		式	1		23,172	
安全対策	塗膜除去(2回施工)	式	1		23,172	
交通管理工		式	1		406,740	
交通誘導警備員	昼間勤務	式	1		406,740	
直接工事費		式	1		7,208,640	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,384,039	
共通仮設費		式	1		415,030	
技術管理費		式	1		229,725	
鉄筋探査	下向き	式	1		8,265	
作業安全性確認試験	含有分析試験(鉛・六価ｸﾛﾑ・PCB)	式	1		178,977	
廃棄物分類試験	溶出分析試験(鉛・六価ｸﾛﾑ・PCB)	式	1		41,580	
全国道路施設点検ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ登録料		式	1		903	
現場環境改善費（率計上）		式	1		185,305	
共通仮設費（率計上）		式	1		969,009	
純工事費		式	1		8,592,679	
現場管理費		式	1		2,816,636	
工事原価		式	1		11,409,315	