積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道２４号観月橋洗掘対策工事用道路整備工事
工事地名	京都府京都市伏見区豊後橋町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　京都国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　204日間　　自　令和 8年11月19日
　　至　令和 9年 6月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号観月橋洗掘対策工事用道路整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	21,796,761			
仮設工	式	1	21,796,761			
工事用道路工	式	1	2,558,348	工事用道路盛土 4.0m以上 採取土；積込、土砂等運搬含む	460	m3
				敷砂利 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 敷厚 100mm；	584	m2
				敷鉄板 22×914×1,829(mm) 設置･撤去；賃料、場内運搬含む	1	式
				不陸整正 補足材無し；	730	m2
仮橋･仮桟橋工	式	1	12,802,690	橋脚 (設置) 受桁380×100 支持杭H300×300；支持杭、受桁含む	20	t
				仮橋上部 H形鋼主桁 架設；主桁、横桁、地覆、添接板、ｽﾁﾌﾅｰ、高力ﾎﾞﾙﾄ含む	14.5	t
				覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋] 締結式 設置；	102	m2
				仮設高欄 単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置；現場溶接含む	34	m
				土留鋼矢板 SP-2型 L=8m×3段；固定材、倒れ防止材含む	2	箇所
				敷鉄板 22×914×1,829(mm) 設置･撤去；賃料含む	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 t=10cm；	16	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込、現場内小運搬、取卸し含む	0.2	m3
				殻運搬	0.2	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号観月橋洗掘対策工事用道路整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込；		
				殻処分	0.2	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.2	m3
				18-8-40(高炉)；		
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	6,135,723	掘削	1	式
				土砂 小規模(標準以外)；		
				盛土	1	式
				4.0m以上 20,000m3未満；		
				掘削	1	式
				土砂 小規模(標準以外)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 小規模(標準以外)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模；		
				埋戻し	1	式
				土砂 最大埋戻幅1m未満；		
				不陸整正	390	m2
				補足材無し；		
				大型かご枠	91	m2
				K-1500型；中詰材､吸出し防止材含む		
交通管理工	式	1	300,000	交通誘導警備員	1	式
				昼間勤務；		
直接工事費	式	1	21,796,761			
共通仮設費	式	1	6,939,229			
共通仮設費	式	1	3,060,229			
運搬費	式	1	2,540,229	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
				；積込､取卸し含む		
現場環境改善費（率計上）	式	1	520,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道２４号観月橋洗掘対策工事用道路整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,879,000	
純工事費	式	1	28,735,990	
現場管理費	式	1	11,155,000	
工事原価	式	1	39,890,990	
一般管理費等	式	1	8,159,010	
工事価格	式	1	48,050,000	