単　価　合　意　書

令和８年１１月１８日に契約したＲ８国道２４号観月橋洗掘対策工事用道路整備工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年11月18日

発注者　　住所　京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町８０８

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局　京都国道事務所長

小川　裕樹

受注者　　住所　京都市伏見区淀本町２２５

氏名　ケイコン株式会社 代表取締役社長

荒川　崇

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕		式	1		19,595,921	
仮設工		式	1		19,595,921	
工事用道路工		式	1		2,299,611	
工事用道路盛土	4.0m以上 採取土	m3	460	2,861	1,316,060	
敷砂利	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 敷厚 100mm	m2	584	642.7	375,336	
敷鉄板	22×914×1,829(mm) 設置･撤去	式	1		497,036	
不陸整正	補足材無し	m2	730	152.3	111,179	
仮橋･仮桟橋工		式	1		11,510,313	
橋脚 (設置)	受桁380×100 支持杭H300×300	t	20	126,138	2,522,760	
仮橋上部	H形鋼主桁 架設	t	14.5	134,409	1,948,930	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	締結式 設置	m2	102	59,931	6,112,962	
仮設高欄	単管ﾊﾟｲﾌﾟ型 設置	m	34	5,306	180,404	
土留鋼矢板	SP-2型 L=8m×3段	箇所	2	308,288	616,576	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
敷鉄板	22×914×1,829(mm) 設置･撤去	式	1		82,204	
ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	t=10cm	m	16	1,158	18,528	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.2	76,995	15,399	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	m3	0.2	12,568	2,513	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	3,380	676	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	0.2	46,805	9,361	
作業ﾔｰﾄﾞ整備工		式	1		5,516,297	
掘削	土砂 小規模(標準以外)	式	1		6,912	
盛土	4.0m以上 20,000m3未満	式	1		2,144	
掘削	土砂 小規模(標準以外)	式	1		23,040	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 小規模(標準以外)	式	1		15,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 小規模	式	1		28,140	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅1m未満	式	1		5,756	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
不陸整正	補足材無し	m2	390	152.3	59,397	
大型かご枠	K-1500型	m2	91	59,068	5,375,188	
交通管理工		式	1		269,700	
交通誘導警備員	昼間勤務	式	1		269,700	
直接工事費		式	1		19,595,921	
共通仮設費		式	1		6,238,762	
共通仮設費		式	1		2,751,295	
運搬費		式	1		2,283,782	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,064,491	
仮設材運搬費		式	1		1,219,291	
現場環境改善費（率計上）		式	1		467,513	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,487,467	
純工事費		式	1		25,834,683	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		10,029,053	
工事原価		式	1		35,863,736	
一般管理費等		式	1		7,336,264	
工事価格		式	1		43,200,000	
消費税相当額		式	1		4,320,000	
工事費計		式	1		47,520,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。