

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8城陽井手木津川バイパス他木津川市綺田地区他地質調査業務
履行場所	京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

2. 業務内容

1) 事務所名	京都国道事務所 計画課		
2) 履行期間	221 日間	自 令和 8年 5月19日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 8 城陽井手木津川バイパス他木津川市綺田地区他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	31,376,894		
直接調査費	式	1	20,139,410		
機械ボーリング	式	1	11,082,700	土質ボーリング(オールコアボーリング) 14 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 105 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 19 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 215 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 7 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	6,006,680	標準貫入試験 14 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 105 回 砂・砂質土 標準貫入試験 19 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 177 回	

積算内訳書

業務名	R 8 城陽井手木津川バイパス他木津川市綺田地区他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軟岩 孔内載荷試験	4 回
				普通載荷 孔内載荷試験	8 回
				中圧載荷	
室内土質試験	式	1	2,077,230	土の粒度試験	81 試料
				土の含水比試験	80 試料
				土粒子の密度試験	80 試料
				土の液性限界試験	13 試料
				土の塑性限界試験	13 試料
総合解析	式	1	716,800	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	202,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	54,000	検定費等	27 本
間接調査費	式	1	11,237,484		
運搬費	式	1	4,984,400	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	1,103,660	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	

積算内訳書

業務名	R 8 城陽井手木津川バイパス他木津川市綺田地区他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				給水費 (ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	4, 579, 000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	429, 827	旅費交通費 (率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	140, 597	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	31, 376, 894		
間接費	式	1	18, 973, 106		
諸経費	式	1	18, 973, 106		
一般調査業務費	式	1	50, 350, 000		
解析等調査	式	1	2, 536, 340		
直接業務費	式	1	2, 536, 340		
解析等調査	式	1	2, 536, 340	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313, 800		
共通	式	1	313, 800		
打合せ等	式	1	313, 800	打合せ	1 式
直接原価 (その他原価除く)	式	1	2, 850, 140		

積算内訳書

業務名	R 8 城陽井手木津川バイパス他木津川市綺田地区他地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他原価		式	1	1, 534, 800	
一般管理費等		式	1	2, 355, 060	
解析等調査業務費		式	1	6, 740, 000	
調査業務価格		式	1	57, 090, 000	