

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）
工事地名	自）京都府京都市南区四ツ塚町地先 至）京都府乙訓郡大山崎町大山崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
道路維持	式	1	62, 563, 589				
巡視・巡回工	式	1	32, 618, 628				
巡回整備工【昼間】	式	1	20, 217, 598	巡回整備A[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](2人班)	1	日	起伏LED；燃料含む
				巡回整備AA[軽油]【昼間】 借上[2tクレーン](2人班)	1	日	起伏LED；燃料含む
				巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班)	220	日	起伏LED；燃料含む
				巡回整備BB[軽油]【昼間】 借上[2tクレーン](3人班)	10	日	起伏LED；燃料含む
				巡回整備A[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](2人班)	70	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備AA[軽油]【昼間】 借上[2tクレーン](2人班)	1	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班)	20	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備BB[軽油]【昼間】 借上[2tクレーン](3人班)	1	時間	起伏LED；燃料含む
巡回整備工【夜間】	式	1	612, 950	巡回整備A[軽油]【夜間】 貸付[2tクレーン](2人班)	40	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備AA[軽油]【夜間】 借上[2tクレーン](2人班)	1	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備B[軽油]【夜間】 貸付[2tクレーン](3人班)	10	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備BB[軽油]【夜間】 借上[2tクレーン](3人班)	1	時間	起伏LED；燃料含む
道路巡回工	式	1	11, 788, 080	道路巡視A【昼間】 巡視運用員；	100	回	
				道路巡視B【昼間】 巡視運用員、土木一般世話役；	280	回	
				道路巡視C【昼間】 巡視運用員；	1, 000	時間	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				道路巡視A【夜間】	10	時間
				巡視運用員；		
				道路巡視B【夜間】	10	時間
舗装工	式	1	3, 995, 572	巡視運用員、土木一般世話役；		
				車両管理費(燃料費)	3, 000	L
				ガソリン(油脂類費含む)；		
切削オーバーレイ工	式	1	547, 800	切削オーバーレイ工【昼間】	200	m2
道路打換え工	式	1	205, 732	平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む；		
				直接掘削積込【昼間】	40	m2
				舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無；		
				不陸整正【昼間】	40	m2
				1, 000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無；		
車道舗装工【昼間】	式	1	440, 980	基層【昼間】	40	m2
				1, 000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)；		
				表層【昼間】	40	m2
				1, 000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)；		
				再生瀝青安定処理【昼間】	20	m2
				車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1. 4m以上3. 0m以下、プライムコート含む；		
				再生瀝青安定処理【昼間】	20	m2
				車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3. 0m超、プライムコート含む；		
				再生粗粒度アスファルト【昼間】	20	m2
				車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1. 4m以上3. 0m以下、タックコート含む；		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生粗粒度アスファルト【昼間】 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、 タックコート含む；	20	m2
				再生密粒度アスファルト【昼間】 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、タックコート含む；	20	m2
				再生密粒度アスファルト【昼間】 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、 タックコート含む；	20	m2
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；	20	m2
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 3.0m超、タックコート含む；	20	m2
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m 以上3.0m以下、タックコート含む；	20	m2
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m 超、タックコート含む；	20	m2
				排水性アスファルト【昼間】 車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タック コート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む	20	m2
車道舗装工【夜間】	式	1	478,060	再生瀝青安定処理【夜間】 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、プライムコート含む；	20	m2
				再生瀝青安定処理【夜間】 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、 プライムコート含む；	20	m2
				再生粗粒度アスファルト【夜間】 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、タックコート含む；	20	m2
				再生粗粒度アスファルト【夜間】	20	m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、 タックコート含む；		
				再生密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、タックコート含む；		
				再生密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、 タックコート含む；		
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；		
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 3.0m超、タックコート含む；		
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m 以上3.0m以下、タックコート含む；		
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m 超、タックコート含む；		
				排水性アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タック コート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む		
舗装材料	式	1	2,323,000	再生粗粒度アスファルト【昼間】	10	t
				再生粗粒度アスファルト(20)；		
				再生密粒度アスファルト【昼間】	10	t
				再生密粒度アスファルト(20)；		
				再生密粒度アスファルト【昼間】	10	t
				再生密粒度アスファルト(13)；		
				再生細粒度アスファルト【昼間】	10	t
				再生細粒度アスファルト(13)；		
				再生瀝青安定処理【夜間】	10	t
				再生瀝青安定処理(25)；		
				再生粗粒度アスファルト【夜間】	10	t

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生粗粒度アスファルト(20)；	
				再生密粒度アスファルト【夜間】	10 t
				再生密粒度アスファルト(20)；	
				再生密粒度アスファルト【夜間】	10 t
				再生密粒度アスファルト(13)；	
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	30 t
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)；	
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	10 t
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)；	
				排水性アスファルト【夜間】	10 t
				ホーラスアスファルト(13)；	
				再生細粒度アスファルト【夜間】	10 t
				再生細粒度アスファルト(13)；	
				アスファルト乳剤A	600 L
				プライムコート、PK-3；	
				アスファルト乳剤B	2,500 L
				タックコート、PK-4；	
				アスファルト乳剤C	100 L
				タックコート(ゴム入り)、PKR；	
				段差補修材	20 kg
				樹脂パッチング用樹脂モルタル；	
				クラック充填材	100 kg
				加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性；	
				導水管	10 m
				φ20 樹脂製；	
排水構造物工	式	1	24,700		
排水構造物材料	式	1	24,700	側溝用埋設型枠	10 枚
				6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製；	
防護柵工	式	1	651,959		
防護柵設置工	式	1	106,884	横断・転落防止柵設置A【昼間】	10 m
				土中建込；労務のみ	
				横断・転落防止柵設置B【昼間】	10 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					コンクリート建込；労務のみ・充填材含む 横断・転落防止柵設置C【昼間】 プレキャストコンクリートブロック建込；支柱建込(労務のみ) 、床掘、ブロック据付(材工共)、埋戻し、充填材 含む 横断・転落防止柵撤去A【昼間】 土中建込； 横断・転落防止柵撤去B【昼間】 コンクリート建込； 横断・転落防止柵撤去C【昼間】 プレキャストコンクリートブロック建込；	10

積算内訳書

工事名		R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				t=3. 2、2山； 支柱用樹脂キャップ	1 個
				φ 114. 3、白色； ガードレール袖ヒームA	1 枚
				B種、メッキ； ガードレール袖ヒームB	1 枚
				B種、塗装（ブラウン）； ガードレールラバーガード	1 枚
				全ゴム製標準型、白色； ガードパイプヒームパイプ	1 本
				B種、塗装（ブラウン）、φ 48. 6×3. 2×4000； インナースリーブ	1 本
				Gp、B種、塗装（ブラウン）； 中間ブラケット Gp	5 個
				Gp、B種、塗装（ブラウン）； 継手ブラケット Gp	5 個
				Gp、B種、塗装（ブラウン）； ボルトナットA Gp	5 本
				Gp、B種、メッキ、M16×140； ボルトナットB Gp	5 本
				Gp、B種、メッキ、M14×70； 横断防止柵A1	3 m
				P種、H=800、メッキ、レベル、定尺（3m）、コンクリート根固 、縦格子型；	
				横断防止柵A2	3 m
				P種、H=800、メッキ、レベル、短尺（2m以上3m未満） 、コンクリート根固、縦格子型；	
				横断防止柵A3	2 m
				P種、H=800、メッキ、レベル、短尺（1m以上2m未満） 、コンクリート根固、縦格子型；	
				横断防止柵B	1 m
				P種、H=800、塗装（ブラウン）、レベル、定尺（3m）、コ ンクリート根固、縦格子型；	
				転落防止柵A1	3 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込； 転落防止柵A2	3 m
				P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込； 基礎ブロックA	1 個
				500×500×500； 基礎ブロックB	1 個
				300×300×400； 車止めポストA	1 本
				弾性タイプ、φ 130、H=800、固定式； 車止めポストB	1 本
				弾性タイプ、φ 130、H=800、固定式、自発光式；	
道路付属施設工	式	1	1, 422, 168		
視線誘導標工	式	1	54, 377	視線誘導標設置A1【昼間】 土中建込、片面、φ 100、支柱φ 60. 5；床掘・埋戻し含む	1 本
				視線誘導標設置A2【昼間】 土中建込、両面、φ 100、支柱φ 60. 5；床掘・埋戻し含む	1 本
				視線誘導標設置B1【昼間】 防護柵取付、片面、φ 100、パント式；	1 本
				視線誘導標設置B2【昼間】 防護柵取付、両面、φ 100、パント式；	1 本
				視線誘導標設置C1【昼間】 コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ 100、支柱φ 60. 5；充填材含む	1 本
				視線誘導標設置C2【昼間】 コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ 100、支柱φ 60. 5；充填材含む	1 本
				視線誘導標撤去【昼間】 コンクリート建込；	1 本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路鋳工	式	1	11, 113	道路鋳設置A【昼間】 小型鋳、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10 cm；接着剤含む	1	個
				道路鋳設置B【昼間】 小型鋳、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15c m；穿孔、充填材含む	1	個
				道路鋳撤去【昼間】 穿孔式；	1	個
距離標工	式	1	13, 704	距離標設置A【昼間】 ハネ式(土中埋込)、基礎材料含まない；労務の み、床掘・埋戻し、基礎設置含む	1	枚
				距離標設置B【昼間】 ハネ式(アンカー固定)；労務のみ、穿孔含む	1	枚
				距離標設置C【昼間】 ハネ式(金具固定)；労務のみ	1	枚
				距離標撤去A【昼間】 ハネ式(土中埋込)；	1	枚
				距離標撤去B【昼間】 ハネ式(アンカー固定)；	1	枚
				距離標撤去C【昼間】 ハネ式(金具固定)；	1	枚
車線分離標工	式	1	290, 694	ラバーポール設置A1【昼間】 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650；穿孔、 充填材含む	5	本
				ラバーポール設置A2【昼間】 着脱式(穿孔式・3本脚)、φ 80、H=650；穿孔、 充填材含む	5	本
				ラバーポール設置A3【昼間】 固定式(貼付式)、φ 80、H=650；接着剤含む	1	本
				ラバーポール撤去A1【昼間】 穿孔式(1本脚)；	1	本
				ラバーポール撤去A2【昼間】 穿孔式(3本脚)；	1	本
				ラバーポール撤去A3【昼間】	1	本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				貼付式；
道路付属施設材料	式	1	1, 052, 280	視線誘導標A φ 100、両面、ポール式、歩道柵用； 1 本 視線誘導標B φ 300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む； 1 本 視線誘導標C φ 300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む； 1 本 視線誘導標D φ 100、片面、ベースプレート、防塵型； 1 本 視線誘導標支柱 φ 60. 5、L=1500； 1 本 道路鋳A 縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む； 1 個 道路鋳B 縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む； 1 個 ラバーポールA 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=400； 1 本 ラバーポールB 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650； 5 本 ラバーポールC 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=800； 30 本 ラバーポールD 固定式(貼付式)、φ 80、H=400； 1 本 ラバーポールE 固定式(貼付式)、φ 80、H=650； 5 本 ラバーポールF 固定式(貼付式)、φ 80、H=800； 1 本 ラバーポール接着剤 二液ポキシ樹脂系； 10 kg

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
遮音壁工		式	1	202, 484		
遮音壁工		式	1	2, 144	遮音板設置A1【昼間】 遮音板(標準型吸音パ [°] ネル)、設置高4m以下；労務のみ	1 m2
					遮音板設置A2【昼間】 透光板、設置高4m以下；労務のみ	1 m2
遮音壁材料		式	1	200, 340	遮音壁A1(金属板) 遮音板(標準型吸音パ [°] ネル)、500×1960×95、ア [°] イ [°] トルト・固定フック付き；	1 枚
					遮音壁A2(金属板) 遮音板(標準型吸音パ [°] ネル)、500×3960×95、ア [°] イ [°] トルト・固定フック付き；	1 枚
					中間支柱 H1306；	1 本
					端部支柱 H1306；	1 本
					脱落防止材 遮音壁材料；	1 組
縁石工		式	1	11, 284		
縁石工		式	1	7, 114	歩車道境界ブ [°] ロック設置【昼間】 歩車道境界ブ [°] ロック各種、L=600以下、50kg未満； 労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む	1 m
					地先境界ブ [°] ロック設置【昼間】 地先境界ブ [°] ロック各種、L=600以下、50kg未満；労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む	1 m
					歩車道境界ブ [°] ロック撤去【昼間】 処分、L=800以下、105kg未満；	1 m
					地先境界ブ [°] ロック撤去【昼間】 処分、L=800以下、105kg未満；	1 m
縁石材料		式	1	4, 170	歩車道境界ブ [°] ロックA1 180/205×250×600； 歩車道境界ブ [°] ロックA2	1 個 1 個

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名		R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線F1【昼間】	10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線F2【昼間】	10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線G【昼間】	10 m
				破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 区画線消去【昼間】	10 m
				15cm換算、削り取り式；	
区画線工【夜間】	式	1	212, 163	溶融式区画線A1【夜間】	10 m
				実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線A2【夜間】	10 m
				実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線A3【夜間】	10 m
				実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線A4【夜間】	10 m
				実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線B1【夜間】	10 m
				ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線B2【夜間】	10 m
				ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線C1【夜間】	10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶融式区画線C2【夜間】	10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶融式区画線D1【夜間】	10 m
				実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D2【夜間】	10 m
				実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D3【夜間】	10 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D4【夜間】10 m 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線E1【夜間】10 m セブアラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線E2【夜間】10 m セブアラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線F1【夜間】10 m 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線F2【夜間】10 m 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線H1【夜間】10 m 破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線H2【夜間】10 m 破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線H3【夜間】10 m 破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線H4【夜間】10 m 破線15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 溶融式区画線H5【夜間】10 m 破線30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 溶融式区画線H6【夜間】10 m 破線45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 区画線消去【夜間】10 m 15cm換算、削り取り式；
高視認性区画線【昼間】	式	1	14,830	高視認性区画線【昼間】10 m リブ式(溶融式)、実線30cm、黄；
高視認性区画線【夜間】	式	1	28,170	高視認性区画線A【夜間】10 m リブ式(溶融式)、実線30cm、黄； 高視認性区画線B【夜間】10 m リブ式(溶融式)、実線20cm、黄；

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物復旧工	式	1	12,164,803			
構造物工	式	1	181,868	コンクリート人力打設 小型A【昼間】 18-8-40BB；	1	m3
				コンクリート人力打設 小型B【昼間】 24-12-25(20)BB；	1	m3
				型枠A【昼間】 小型構造物；	5	m2
				型枠B【昼間】 鉄筋・無筋構造物；	5	m2
				鉄筋加工・組立A【昼間】 SD345、D13；	5	kg
				鉄筋加工・組立B【昼間】 SD345、D16～D25；	5	kg
				基礎砕石【昼間】 再生クラッシャーラン(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下；敷均し、締固め含む	5	m2
現地作業工【昼間】	式	1	2,194,785	現地作業[1時間]【昼間】 普通作業員；	20	回
				現地作業[4時間]【昼間】 普通作業員；	20	回
				現地作業[8時間]【昼間】 普通作業員；	25	回
				ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT2t；	60	時間
				ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT4t；	10	時間
				ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT10t；	5	時間
				トラック運転【昼間】 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；	5	時間
				軽トラック運転【昼間】 借上、0.35t積；	5	時間
				バックホー車運転【昼間】	5	時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				借上、4m3 ; ライトバン運転【昼間】	5	時間
				借上、1500cc ; 高所作業車運転【昼間】	5	時間
				借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m ; バックホ運転【昼間】	5	時間
				借上、油圧クローラ、山積0.28m3 ; バックホ運転【昼間】	5	時間
				借上、油圧クローラ、山積0.13m3 ; 路面切削機運転【昼間】	5	時間
				借上、ホイル式、切削幅2.0m級 ; 路面切削機運転【昼間】	5	時間
				借上、ホイル式、切削幅1.0m級 ; アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	5	時間
				借上、1.4～3.0m、ホイル式 ; コンバインドローラー運転【昼間】	5	時間
				借上、搭乗式、3～5t級 ; 振動ローラー運転【昼間】	5	時間
				借上、ハッドガイト式、0.8～1.1t級 ;		
現地作業工【夜間】	式	1	9,146,860	現地作業[1時間]【夜間】	40	回
				普通作業員 ;		
				現地作業[4時間]【夜間】	40	回
				普通作業員 ;		
				現地作業[8時間]【夜間】	50	回
				普通作業員 ;		
				ダンプトラック運転【夜間】	120	時間
				借上、DT2t ;		
				ダンプトラック運転【夜間】	20	時間
				借上、DT4t ;		
				ダンプトラック運転【夜間】	10	時間
				借上、DT10t ;		
				トラック運転【夜間】	20	時間
				借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り ;		
				軽トラック運転【夜間】	20	時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				借上、0.35t積； ライトバン運転【夜間】	20	時間
				借上、1500cc； 高所作業車運転【夜間】	20	時間
				借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m； バックホ運転【夜間】	20	時間
				借上、油圧クローラ、山積0.28m3； バックホ運転【夜間】	20	時間
				借上、油圧クローラ、山積0.13m3； 路面切削機運転【夜間】	20	時間
				借上、ホイール式、切削幅2.0m級； 路面切削機運転【夜間】	20	時間
				借上、ホイール式、切削幅1.0m級； 路面清掃車運転【夜間】	20	時間
				借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3； アスファルトフィニッシュ運転【夜間】	20	時間
				借上、1.4～3.0m、ホイール式； アスファルトフィニッシュ運転【夜間】	20	時間
				借上、2.4～6.0m、ホイール式； タイヤローラー運転【夜間】	20	時間
				借上、8～20t級； マカダムローラー運転【夜間】	20	時間
				借上、10t級； コンバインドローラー運転【夜間】	20	時間
				借上、搭乗式、3～5t級； 振動ローラー運転【夜間】	20	時間
				借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級； ラフレンスクレーン運転【夜間】	20	時間
				借上、16t吊り、ホベ・燃料含む；		
現地作業材料	式	1	641,290	平板ブロック	10	枚
				300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)； 視覚障害者用点字タイル	20	枚
				300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用； クッションタマ	5	個

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				φ 580×820、水袋含む； クッション [°] ラムB	1 個
				φ 440×720、水袋含む； 常温合材 全天候型； コンクリート	1,000 kg
				18-8-40BB； セメントA	1 m3
				普通 [°] ポルトランド [°] セメント； セメントB	200 kg
				超速硬セメント； セメントC	50 kg
				無収縮 [°] リマセメント； 珪砂	10 kg
				1～3号； 砂	100 kg
				洗い [°] 砂（荒目）； 再生クラッシャーラン	10 m3
				RC-30； 再生クラッシャーラン	10 m3
				RC-40； 再生粒度調整碎石	20 m3
				RM-30； 油・液体吸着材	10 m3
				10kg袋入； プロパンガス	10 袋
				工業用； ガソリン	50 kg
				レギュラー； 型枠用合板	20 L
				JAS 板面品質B-C、12×900×1800； 鉄筋	10 枚
				SD345 D13；	50 kg

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路清掃工		式	1	4,981,610		
路面清掃工		式	1	4,981,610	路面清掃【夜間】 路面清掃車(借上)ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3、散 水車(借上)5500L～6500L； 路面清掃(組合せ)【夜間】 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t；	
除草工		式	1	391,895		
道路除草工		式	1	238,655	除草A【昼間】 人力； 除草B【昼間】 機械、肩掛式(飛び石防護無)； 除草C【昼間】 機械、肩掛式(飛び石防護有)； 除草D【昼間】 機械、ハットガイト式、刈幅150cm； 集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地〔京都市域〕； 集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地〔亀岡市域〕； 集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地〔久御山町域、八幡市域〕； 集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地〔向日市、長岡京市、大山崎町域 〕； 防草シート設置【昼間】 平面部(1:2.1～)；労務のみ 防草シート設置【昼間】 法面部(～1:2.0)；労務のみ	
除草材料		式	1	153,240	防草シート ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密 度0.4g/cm2、二層構造)； 防草シート材料	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				U型アンカーピッチ、φ 4、250×40同等品、ワッシャー含む		
				；		
				防草シート材料	25	m
				粘着テープ、W=100；		
				防草シート材料	25	本
				シーリング材、333ml同等品；		
構造物撤去工	式	1	133,920			
構造物取壊し工【昼間】	式	1	93,099	舗装版切断A【昼間】	10	m
				アスファルト舗装版、t≤150；		
				舗装版切断B【昼間】	10	m
				アスファルト舗装版、150<t≤300；		
				舗装版切断C【昼間】	10	m
				コンクリート舗装版、t≤150；		
				コンクリート削孔A【昼間】	1	孔
				φ<30、30≤L<200、ハンマーリル；		
				コンクリート削孔B【昼間】	1	孔
				30≤φ<60、100≤L<200、ハンマーハンマ；		
				コンクリート削孔C【昼間】	1	孔
				60≤φ<64、200≤L<400、コアボーリングマシン；		
				コンクリート削孔D【昼間】	1	孔
				64≤φ<77、200≤L<400、コアボーリングマシン；		
				コンクリート削孔E【昼間】	1	孔
				77≤φ<90、200≤L<400、コアボーリングマシン；		
				コンクリート削孔F【昼間】	1	孔
				90≤φ<100、200≤L<400、コアボーリングマシン；		
				コンクリート削孔G【昼間】	1	孔
				100≤φ<110、200≤L≤400、コアボーリングマシン；		
				コンクリート削孔H【昼間】	1	孔
				110≤φ<128、200≤L≤400、コアボーリングマシン；		
				コンクリート削孔I【昼間】	1	孔
				128≤φ<160、200≤L≤400、コアボーリングマシン；		
				アスファルト削孔A【昼間】	1	孔
				60<φ<64、200≤L≤400、コアボーリングマシン；		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト削孔B【昼間】 64≦φ<77、200≦L≦400、コアボーリングマシン；	1	孔
				アスファルト削孔C【昼間】 77≦φ<90、200≦L≦400、コアボーリングマシン；	1	孔
				アスファルト削孔D【昼間】 90≦φ<110、200≦L≦400、コアボーリングマシン；	1	孔
				アスファルト削孔E【昼間】 110≦φ<128、200≦L≦400、コアボーリングマシン；	1	孔
				アスファルト削孔F【昼間】 128≦φ<160、200≦L≦400、コアボーリングマシン；	1	孔
構造物取壊し工【夜間】	式	1	40,821	舗装版切断A【夜間】 アスファルト舗装版、t≦150；	10	m
				舗装版切断B【夜間】 アスファルト舗装版、150<t≦300；	10	m
				舗装版切断C【夜間】 コンクリート舗装版、t≦150；	10	m
廃材処理工	式	1	1,602,025			
除草処理工	式	1	274,694	除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[京都市域]；	10	t
				除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[亀岡市域]；	1	t
				除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[久御山町域、八幡市域]；	1	t
				除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[向日市、長岡京市、大山崎町域]；	1	t
				伐木運搬[171号]【昼間】 幹；	0.9	m3
				伐木運搬[9号]【昼間】 幹；	0.9	m3
				伐木運搬[478号]【昼間】 幹；	0.9	m3
				伐木運搬[171号]【昼間】	0.9	m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				枝葉； 伐木運搬[9号]【昼間】	0.9	m3
				枝葉； 伐木運搬[478号]【昼間】	0.9	m3
				枝葉； 伐木処分[171号]【昼間】	0.5	t
				幹； 伐木処分[9号]【昼間】	0.5	t
				幹； 伐木処分[478号]【昼間】	0.5	t
				幹； 伐木処分[171号]【昼間】	0.5	t
				枝葉； 伐木処分[9号]【昼間】	0.5	t
				枝葉； 伐木処分[478号]【昼間】	0.5	t
				枝葉；		
殻運搬処理工【昼間】	式	1	353,885	殻運搬[171号]【昼間】	10	m3
				アスファルト殻、DT2t；		
				殻運搬[9号]【昼間】	1	m3
				アスファルト殻、DT2t；		
				殻運搬[478号]【昼間】	1	m3
				アスファルト殻、DT2t；		
				殻運搬[171号]【昼間】	10	m3
				アスファルト切削殻、DT10t；		
				殻運搬[9号]【昼間】	1	m3
				アスファルト切削殻、DT10t；		
				殻運搬[478号]【昼間】	1	m3
				アスファルト切削殻、DT10t；		
				殻運搬[171号]【昼間】	10	m3
				コンクリート殻(無筋)、DT10t；		
				殻運搬[9号]【昼間】	1	m3
				コンクリート殻(無筋)、DT10t；		
				殻運搬[478号]【昼間】	1	m3

積算内訳書

工事名		R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋)、DT10t ; 殻運搬[171号]【昼間】	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋)、DT10t ; 殻運搬[9号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋)、DT10t ; 殻運搬[478号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋)、DT10t ; 殻処分[171号]【昼間】	10 m3
				アスファルト殻 ; 殻処分[9号]【昼間】	1 m3
				アスファルト殻 ; 殻処分[478号]【昼間】	1 m3
				アスファルト殻 ; 殻処分[171号]【昼間】	10 m3
				アスファルト切削殻 ; 殻処分[9号]【昼間】	1 m3
				アスファルト切削殻 ; 殻処分[478号]【昼間】	1 m3
				アスファルト切削殻 ; 殻処分[171号]【昼間】	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分[9号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分[478号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分[171号]【昼間】	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分[9号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分[478号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分[171号]【昼間】	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分[9号]【夜間】	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分[478号]【夜間】	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分[171号]【夜間】	10 m3
殻運搬処理工【夜間】	式	1	51,080	殻運搬[171号]【夜間】	10 m3
				アスファルト切削殻、DT10t ; 殻運搬[9号]【夜間】	1 m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト切削殻、DT10t ; 殻運搬[478号]【夜間】	1 m3
				アスファルト切削殻、DT10t ; 殻処分[171号]【夜間】	10 m3
				アスファルト切削殻 ; 殻処分[9号]【夜間】	1 m3
				アスファルト切削殻 ; 殻処分[478号]【夜間】	1 m3
				アスファルト切削殻 ;	
土砂運搬処理工	式	1	74, 796	土砂運搬[171号]【昼間】	10 m3
				岩塊・玉石混じり土含む、DT2t ;	
				土砂運搬[9号]【昼間】	1 m3
				岩塊・玉石混じり土含む、DT2t ;	
				土砂運搬[478号]【昼間】	1 m3
				岩塊・玉石混じり土含む、DT2t ;	
				土砂処分[171号]【昼間】	10 m3
				岩塊・玉石混じり土含む ;	
				土砂処分[9号]【昼間】	1 m3
				岩塊・玉石混じり土含む ;	
				土砂処分[478号]【昼間】	1 m3
				岩塊・玉石混じり土含む ;	
雑作業工	式	1	437, 620	塵埃土砂運搬【昼間】	5 m3
				塵埃土砂 ;	
				一般廃棄物運搬【昼間】	5 t
				一般廃棄物、DT2t ;	
				建設汚泥運搬【昼間】	1 m3
				汚水 ;	
				建設汚泥運搬【昼間】	1 m3
				汚泥 ;	
				建設汚泥運搬【夜間】	1 m3
				汚泥 ;	
				分別作業【昼間】	20 時間
				分別・積込 ;	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
建設廃棄物処理工	式	1	409,950	塵埃土砂処分【昼間】	10	m3
				塵埃土砂；		
				一般廃棄物処分【昼間】	10	t
				一般廃棄物；		
				建設汚泥処分【昼間】	1	t
				汚水；		
建設汚泥処分【昼間】	式	1	2,326,811	汚泥；	1	m3
				建設汚泥処分【夜間】	1	m3
				汚泥；		
仮設工	式	1	2,326,811			
土留・仮締切工	式	1	9,911	土のう製作・据付【昼間】	10	袋
				620×480、流用土；		
土のう撤去【昼間】	式	1	2,316,900	620×480；	10	袋
				交通誘導警備員A【昼間】	30	人日
				交代要員無；		
				交通誘導警備員A【夜間】	30	人日
				交代要員無；		
交通誘導警備員B【昼間】	式	1	1,647,205	交代要員無；	30	人日
				交通誘導警備員B【夜間】	30	人日
				交代要員無；		
除雪工	式	1	1,647,205			
凍結防止工	式	1	1,604,995	凍結防止剤散布A【昼間】	10	時間
				昼間作業A、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない		
				凍結防止剤散布B【昼間】	10	時間
				昼間作業B、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない		
				凍結防止剤散布C【夜間】	50	時間
				夜間作業C、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない 凍結防止剤散布D【夜間】	10	時間	
				夜間作業D、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動 方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない			
				袋詰薬剤積込A【昼間】	10	t	
				開封、積込、清掃；			
				袋詰薬剤積込B【昼間】	10	t	
				開封、積込、清掃；			
				袋詰薬剤積込C【夜間】	50	t	
				開封、積込、清掃；			
				袋詰薬剤積込D【夜間】	10	t	
				開封、積込、清掃；			
				凍結防止作業待機(A)a	1	時間	
				昼間作業A、一般運転手；			
				凍結防止作業待機(A)b	1	時間	
				昼間作業B、一般運転手；			
				凍結防止作業待機(A)c	1	時間	
				夜間作業C、一般運転手；			
				凍結防止作業待機(A)d	1	時間	
				夜間作業D、一般運転手；			
				凍結防止作業待機(B)a	1	時間	
				昼間作業A、助手；			
				凍結防止作業待機(B)b	1	時間	
				昼間作業B、助手；			
				凍結防止作業待機(B)c	1	時間	
				夜間作業C、助手；			
				凍結防止作業待機(B)d	1	時間	
				夜間作業D、助手；			
				凍結防止作業待機(C)a	1	時間	
				昼間作業A、世話役；			
				凍結防止作業待機(C)b	1	時間	
				昼間作業B、世話役；			
				凍結防止作業待機(C)c	1	時間	
				夜間作業C、世話役；			

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止作業待機(C) d 夜間作業D、世話役；	1	時間
雪道巡回工	式	1	42, 210	通常巡回A【昼間】 昼間作業A、75km以下；	1	時間
				通常巡回B【昼間】 昼間作業B、75km以下；	1	時間
				通常巡回C【夜間】 夜間作業C、75km以下；	1	時間
				通常巡回D【夜間】 夜間作業D、75km以下；	1	時間
直接工事費	式	1	62, 563, 589			
共通仮設費	式	1	6, 925, 510			
共通仮設費	式	1	728, 510			
運搬費	式	1	470, 900	建設機械運搬費[171号] 路面切削機、往復；	1	回
				建設機械運搬費[9号] 路面切削機、往復；	1	回
				建設機械運搬費[478号] 路面切削機、往復；	1	回
安全費	式	1	198, 810	交通標識車A【昼間】 2tトラック；標識装置、発動発電機、回転灯含む	10	時間
				交通標識車B【夜間】 2tトラック；標識装置、発動発電機、回転灯含む	30	時間
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費	1	工事
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 197, 000			
純工事費	式	1	69, 489, 099			
現場管理費	式	1	31, 360, 000			

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	自）京都府京都市南区四ツ塚町地先 至）京都府乙訓郡大山崎町大山崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
道路維持	式	1	62, 563, 589				
巡視・巡回工	式	1	32, 618, 628				
巡回整備工【昼間】	式	1	20, 217, 598	巡回整備A[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](2人班)	1	日	起伏LED；燃料含む
				巡回整備AA[軽油]【昼間】 借上[2tクレーン](2人班)	1	日	起伏LED；燃料含む
				巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班)	220	日	起伏LED；燃料含む
				巡回整備BB[軽油]【昼間】 借上[2tクレーン](3人班)	10	日	起伏LED；燃料含む
				巡回整備A[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](2人班)	70	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備AA[軽油]【昼間】 借上[2tクレーン](2人班)	1	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班)	20	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備BB[軽油]【昼間】 借上[2tクレーン](3人班)	1	時間	起伏LED；燃料含む
巡回整備工【夜間】	式	1	612, 950	巡回整備A[軽油]【夜間】 貸付[2tクレーン](2人班)	40	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備AA[軽油]【夜間】 借上[2tクレーン](2人班)	1	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備B[軽油]【夜間】 貸付[2tクレーン](3人班)	10	時間	起伏LED；燃料含む
				巡回整備BB[軽油]【夜間】 借上[2tクレーン](3人班)	1	時間	起伏LED；燃料含む
道路巡回工	式	1	11, 788, 080	道路巡視A【昼間】 巡視運用員；	100	回	
				道路巡視B【昼間】 巡視運用員、土木一般世話役；	280	回	
				道路巡視C【昼間】 巡視運用員；	1, 000	時間	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				道路巡視A【夜間】	10	時間
				巡視運用員；		
				道路巡視B【夜間】	10	時間
				巡視運用員、土木一般世話役； 車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；	3,000	L
舗装工	式	1	3,995,572			
切削オーバーレイ工	式	1	547,800	切削オーバーレイ工【昼間】	200	m2
道路打換え工	式	1	205,732	平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む；		
				直接掘削積込【昼間】	40	m2
				舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無；		
				不陸整正【昼間】	40	m2
				1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無；		
				基層【昼間】	40	m2
				1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)；		
				表層【昼間】	40	m2
				1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)；		
車道舗装工【昼間】	式	1	440,980	再生瀝青安定処理【昼間】	20	m2
				車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む；		
				再生瀝青安定処理【昼間】	20	m2
				車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む；		
				再生粗粒度アスファルト【昼間】	20	m2
				車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生粗粒度アスファルト【昼間】 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、 タックコート含む；	20	m2
				再生密粒度アスファルト【昼間】 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、タックコート含む；	20	m2
				再生密粒度アスファルト【昼間】 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、 タックコート含む；	20	m2
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；	20	m2
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 3.0m超、タックコート含む；	20	m2
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m 以上3.0m以下、タックコート含む；	20	m2
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m 超、タックコート含む；	20	m2
				排水性アスファルト【昼間】 車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タック コート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む	20	m2
車道舗装工【夜間】	式	1	478,060	再生瀝青安定処理【夜間】 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、プライムコート含む；	20	m2
				再生瀝青安定処理【夜間】 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、 プライムコート含む；	20	m2
				再生粗粒度アスファルト【夜間】 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、タックコート含む；	20	m2
				再生粗粒度アスファルト【夜間】	20	m2

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、 タックコート含む；		
				再生密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、タックコート含む；		
				再生密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、 タックコート含む；		
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；		
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 3.0m超、タックコート含む；		
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m 以上3.0m以下、タックコート含む；		
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m 超、タックコート含む；		
				排水性アスファルト【夜間】	20	m2
				車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タック コート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む		
舗装材料	式	1	2,323,000	再生粗粒度アスファルト【昼間】	10	t
				再生粗粒度アスファルト(20)；		
				再生密粒度アスファルト【昼間】	10	t
				再生密粒度アスファルト(20)；		
				再生密粒度アスファルト【昼間】	10	t
				再生密粒度アスファルト(13)；		
				再生細粒度アスファルト【昼間】	10	t
				再生細粒度アスファルト(13)；		
				再生瀝青安定処理【夜間】	10	t
				再生瀝青安定処理(25)；		
				再生粗粒度アスファルト【夜間】	10	t

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生粗粒度アスファルト(20) ； 再生密粒度アスファルト【夜間】	10 t
				再生密粒度アスファルト(20) ； 再生密粒度アスファルト【夜間】	10 t
				再生密粒度アスファルト(13) ； 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	30 t
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20) ； 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	10 t
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) ； 排水性アスファルト【夜間】	10 t
				ホ ーラスアスファルト(13) ； 再生細粒度アスファルト【夜間】	10 t
				再生細粒度アスファルト(13) ； アスファルト乳剤A	600 L
				プライムコート、PK-3 ； アスファルト乳剤B	2,500 L
				タックコート、PK-4 ； アスファルト乳剤C	100 L
				タックコート(ゴム入り)、PKR ； 段差補修材	20 kg
				樹脂パ ッチング用樹脂モルタル ； クラック充填材	100 kg
				加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性 ； 導水管	10 m
				φ 20 樹脂製 ；	
排水構造物工	式	1	24,700		
排水構造物材料	式	1	24,700	側溝用埋設型枠	10 枚
				6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製 ；	
防護柵工	式	1	651,959		
防護柵設置工	式	1	106,884	横断・転落防止柵設置A【昼間】	10 m
				土中建込；労務のみ	
				横断・転落防止柵設置B【昼間】	10 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート建込；労務のみ・充填材含む 横断・転落防止柵設置C【昼間】10m プレキャストコンクリートブロック建込；支柱建込(労務のみ) 、床掘、ブロック据付(材工共)、埋戻し、充填材 含む 横断・転落防止柵撤去A【昼間】10m 土中建込； 横断・転落防止柵撤去B【昼間】10m コンクリート建込； 横断・転落防止柵撤去C【昼間】10m プレキャストコンクリートブロック建込；	
車止めポスト工	式	1	16,560	車止めポスト設置【昼間】5本 L=1.4m程度；労務のみ	
防護柵材料	式	1	528,515	ガードレール直ヒームA2m Gr-B-2B、メッキ、L=2330； ガードレール直ヒームB4m Gr-B-2B、メッキ、L=4330； ガードレール直ヒームC2m Gr-B-2B、塗装(フッ素)、L=2330； ガードレール直ヒームD4m Gr-B-2B、塗装(フッ素)、L=4330； ガードレール直ヒームE4m Gr-B-4E、メッキ、L=4330； ガードレール直ヒームF4m Gr-B-4E、塗装(フッ素)、L=4330； ガードレール支柱1本 Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無； 中間ブラケット Gr5個 Gr、B種、メッキ； ホルト・ナット（大） Gr5本 M20×145、メッキ； ホルト・ナット（小） Gr10本 M16×35、メッキ； ガードレール曲げ加工1枚	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				t=3. 2、2山； 支柱用樹脂キャップ	1 個
				φ 114. 3、白色； ガードレール袖ヒームA	1 枚
				B種、メッキ； ガードレール袖ヒームB	1 枚
				B種、塗装（ブラウン）； ガードレールラバーガード	1 枚
				全ゴム製標準型、白色； ガードパイプヒームパイプ	1 本
				B種、塗装（ブラウン）、φ 48. 6×3. 2×4000； インナースリーブ	1 本
				Gp、B種、塗装（ブラウン）； 中間ブラケット Gp	5 個
				Gp、B種、塗装（ブラウン）； 継手ブラケット Gp	5 個
				Gp、B種、塗装（ブラウン）； ボルトナットA Gp	5 本
				Gp、B種、メッキ、M16×140； ボルトナットB Gp	5 本
				Gp、B種、メッキ、M14×70； 横断防止柵A1	3 m
				P種、H=800、メッキ、レベル、定尺（3m）、コンクリート根固 、縦格子型；	
				横断防止柵A2	3 m
				P種、H=800、メッキ、レベル、短尺（2m以上3m未満） 、コンクリート根固、縦格子型；	
				横断防止柵A3	2 m
				P種、H=800、メッキ、レベル、短尺（1m以上2m未満） 、コンクリート根固、縦格子型；	
				横断防止柵B	1 m
				P種、H=800、塗装（ブラウン）、レベル、定尺（3m）、コ ンクリート根固、縦格子型；	
				転落防止柵A1	3 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込； 転落防止柵A2 3 m P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込； 基礎ブロックA 1 個 500×500×500； 基礎ブロックB 1 個 300×300×400； 車止めポストA 1 本 弾性タイプ、φ130、H=800、固定式； 車止めポストB 1 本 弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式；
道路付属施設工	式	1	1, 422, 168	
視線誘導標工	式	1	54, 377	視線誘導標設置A1【昼間】 1 本 土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5；床掘・埋戻し含む 視線誘導標設置A2【昼間】 1 本 土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5；床掘・埋戻し含む 視線誘導標設置B1【昼間】 1 本 防護柵取付、片面、φ100、パント式； 視線誘導標設置B2【昼間】 1 本 防護柵取付、両面、φ100、パント式； 視線誘導標設置C1【昼間】 1 本 コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む 視線誘導標設置C2【昼間】 1 本 コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む 視線誘導標撤去【昼間】 1 本 コンクリート建込；

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路鋳工	式	1	11, 113	道路鋳設置A【昼間】 小型鋳、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10 cm；接着剤含む	1	個
				道路鋳設置B【昼間】 小型鋳、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15c m；穿孔、充填材含む	1	個
				道路鋳撤去【昼間】 穿孔式；	1	個
距離標工	式	1	13, 704	距離標設置A【昼間】 ハネ式(土中埋込)、基礎材料含まない；労務の み、床掘・埋戻し、基礎設置含む	1	枚
				距離標設置B【昼間】 ハネ式(アンカー固定)；労務のみ、穿孔含む	1	枚
				距離標設置C【昼間】 ハネ式(金具固定)；労務のみ	1	枚
				距離標撤去A【昼間】 ハネ式(土中埋込)；	1	枚
				距離標撤去B【昼間】 ハネ式(アンカー固定)；	1	枚
				距離標撤去C【昼間】 ハネ式(金具固定)；	1	枚
車線分離標工	式	1	290, 694	ラバーポール設置A1【昼間】 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650；穿孔、 充填材含む	5	本
				ラバーポール設置A2【昼間】 着脱式(穿孔式・3本脚)、φ 80、H=650；穿孔、 充填材含む	5	本
				ラバーポール設置A3【昼間】 固定式(貼付式)、φ 80、H=650；接着剤含む	1	本
				ラバーポール撤去A1【昼間】 穿孔式(1本脚)；	1	本
				ラバーポール撤去A2【昼間】 穿孔式(3本脚)；	1	本
				ラバーポール撤去A3【昼間】	1	本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				貼付式；
道路付属施設材料	式	1	1, 052, 280	視線誘導標A φ 100、両面、ボルト式、歩道柵用； 1 本 視線誘導標B φ 300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む； 1 本 視線誘導標C φ 300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む； 1 本 視線誘導標D φ 100、片面、ベースプレート、防塵型； 1 本 視線誘導標支柱 φ 60. 5、L=1500； 1 本 道路鋳A 縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む； 1 個 道路鋳B 縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む； 1 個 ラバーポールA 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=400； 1 本 ラバーポールB 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650； 5 本 ラバーポールC 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=800； 30 本 ラバーポールD 固定式(貼付式)、φ 80、H=400； 1 本 ラバーポールE 固定式(貼付式)、φ 80、H=650； 5 本 ラバーポールF 固定式(貼付式)、φ 80、H=800； 1 本 ラバーポール接着剤 二液ポキシ樹脂系； 10 kg

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
遮音壁工	式	1	202,484		
遮音壁工	式	1	2,144	遮音板設置A1【昼間】 遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下；労務のみ	1 m2
				遮音板設置A2【昼間】 透光板、設置高4m以下；労務のみ	1 m2
遮音壁材料	式	1	200,340	遮音壁A1(金属板) 遮音板(標準型吸音パネル)、500×1960×95、ア ィルト・固定フック付き；	1 枚
				遮音壁A2(金属板) 遮音板(標準型吸音パネル)、500×3960×95、ア ィルト・固定フック付き；	1 枚
				中間支柱 H1306；	1 本
				端部支柱 H1306；	1 本
				脱落防止材 遮音壁材料；	1 組
縁石工	式	1	11,284		
縁石工	式	1	7,114	歩車道境界ブロック設置【昼間】 歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満； 労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む	1 m
				地先境界ブロック設置【昼間】 地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満；労 務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む	1 m
				歩車道境界ブロック撤去【昼間】 処分、L=800以下、105kg未満；	1 m
				地先境界ブロック撤去【昼間】 処分、L=800以下、105kg未満；	1 m
縁石材料	式	1	4,170	歩車道境界ブロックA1 180/205×250×600；	1 個
				歩車道境界ブロックA2	1 個

積算内訳書

[illegible]

積算内訳書

工事名		R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線F1【昼間】	10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線F2【昼間】	10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線G【昼間】	10 m
				破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 区画線消去【昼間】	10 m
				15cm換算、削り取り式；	
区画線工【夜間】	式	1	212, 163	溶融式区画線A1【夜間】	10 m
				実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線A2【夜間】	10 m
				実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線A3【夜間】	10 m
				実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線A4【夜間】	10 m
				実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線B1【夜間】	10 m
				ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線B2【夜間】	10 m
				ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線C1【夜間】	10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶融式区画線C2【夜間】	10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶融式区画線D1【夜間】	10 m
				実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D2【夜間】	10 m
				実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D3【夜間】	10 m

積算内訳書

工事名		R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D4【夜間】	10 m
				実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線E1【夜間】	10 m
				セブアラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線E2【夜間】	10 m
				セブアラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線F1【夜間】	10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線F2【夜間】	10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線H1【夜間】	10 m
				破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線H2【夜間】	10 m
				破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線H3【夜間】	10 m
				破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線H4【夜間】	10 m
				破線15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 溶融式区画線H5【夜間】	10 m
				破線30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 溶融式区画線H6【夜間】	10 m
				破線45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 区画線消去【夜間】	10 m
				15cm換算、削り取り式；	
高視認性区画線【昼間】	式	1	14,830	高視認性区画線【昼間】 リブ式(溶融式)、実線30cm、黄；	10 m
高視認性区画線【夜間】	式	1	28,170	高視認性区画線A【夜間】 リブ式(溶融式)、実線30cm、黄； 高視認性区画線B【夜間】 リブ式(溶融式)、実線20cm、黄；	10 m 10 m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物復旧工	式	1	12,164,803			
構造物工	式	1	181,868	コンクリート人力打設 小型A【昼間】 18-8-40BB；	1	m3
				コンクリート人力打設 小型B【昼間】 24-12-25(20)BB；	1	m3
				型枠A【昼間】 小型構造物；	5	m2
				型枠B【昼間】 鉄筋・無筋構造物；	5	m2
				鉄筋加工・組立A【昼間】 SD345、D13；	5	kg
				鉄筋加工・組立B【昼間】 SD345、D16～D25；	5	kg
				基礎砕石【昼間】 再生クラッシャーラン(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下；敷均し、締固め含む	5	m2
現地作業工【昼間】	式	1	2,194,785	現地作業[1時間]【昼間】 普通作業員；	20	回
				現地作業[4時間]【昼間】 普通作業員；	20	回
				現地作業[8時間]【昼間】 普通作業員；	25	回
				ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT2t；	60	時間
				ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT4t；	10	時間
				ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT10t；	5	時間
				トラック運転【昼間】 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；	5	時間
				軽トラック運転【昼間】 借上、0.35t積；	5	時間
				バックホー車運転【昼間】	5	時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				借上、4m3； ライトバン運転【昼間】	5 時間
				借上、1500cc； 高所作業車運転【昼間】	5 時間
				借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m； バックホ運転【昼間】	5 時間
				借上、油圧クローラ、山積0.28m3； バックホ運転【昼間】	5 時間
				借上、油圧クローラ、山積0.13m3； 路面切削機運転【昼間】	5 時間
				借上、ホイル式、切削幅2.0m級； 路面切削機運転【昼間】	5 時間
				借上、ホイル式、切削幅1.0m級； アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	5 時間
				借上、1.4～3.0m、ホイル式； コンバインドローラー運転【昼間】	5 時間
				借上、搭乗式、3～5t級； 振動ローラー運転【昼間】	5 時間
				借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級；	
現地作業工【夜間】	式	1	9,146,860	現地作業[1時間]【夜間】 普通作業員；	40 回
				現地作業[4時間]【夜間】 普通作業員；	40 回
				現地作業[8時間]【夜間】 普通作業員；	50 回
				ダンプトラック運転【夜間】	120 時間
				借上、DT2t； ダンプトラック運転【夜間】	20 時間
				借上、DT4t； ダンプトラック運転【夜間】	10 時間
				借上、DT10t； トラック運転【夜間】	20 時間
				借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り； 軽トラック運転【夜間】	20 時間

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				借上、0.35t積； ライトバン運転【夜間】	20	時間
				借上、1500cc； 高所作業車運転【夜間】	20	時間
				借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m； バックホ運転【夜間】	20	時間
				借上、油圧クローラ、山積0.28m3； バックホ運転【夜間】	20	時間
				借上、油圧クローラ、山積0.13m3； 路面切削機運転【夜間】	20	時間
				借上、ホイル式、切削幅2.0m級； 路面切削機運転【夜間】	20	時間
				借上、ホイル式、切削幅1.0m級； 路面清掃車運転【夜間】	20	時間
				借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3； アスファルトフィニッシュ運転【夜間】	20	時間
				借上、1.4～3.0m、ホイル式； アスファルトフィニッシュ運転【夜間】	20	時間
				借上、2.4～6.0m、ホイル式； タイヤローラー運転【夜間】	20	時間
				借上、8～20t級； マカダムローラー運転【夜間】	20	時間
				借上、10t級； コンパインローラー運転【夜間】	20	時間
				借上、搭乗式、3～5t級； 振動ローラー運転【夜間】	20	時間
				借上、ハイドロリック式、0.8～1.1t級； ラフレックスクレーン運転【夜間】	20	時間
				借上、16t吊り、ホベ・燃料含む；		
現地作業材料	式	1	641,290	平板ブロック	10	枚
				300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)； 視覚障害者用点字タイル	20	枚
				300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用； クッションタマ	5	個

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				φ 580×820、水袋含む； クッション [°] ラムB	1 個
				φ 440×720、水袋含む； 常温合材 全天候型； コンクリート	1, 000 kg
				18-8-40BB； セメントA	1 m3
				普通 [°] ポルトランド [°] セメント； セメントB	200 kg
				超速硬セメント； セメントC	50 kg
				無収縮 [°] リマセメント； 珪砂	10 kg
				1～3号； 砂	100 kg
				洗い [、] 砂（荒目）； 再生クラッシャーラン	10 m3
				RC-30； 再生クラッシャーラン	10 m3
				RC-40； 再生粒度調整碎石	20 m3
				RM-30； 油・液体吸着材	10 m3
				10kg袋入； プロパンガス	10 袋
				工業用； ガソリン	50 kg
				レギュラー； 型枠用合板	20 L
				JAS 板面品質B-C、12×900×1800； 鉄筋	10 枚
				SD345 D13；	50 kg

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路清掃工	式	1	4,981,610		
路面清掃工	式	1	4,981,610	路面清掃【夜間】 路面清掃車(借上)ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m ³ 、散 水車(借上)5500L～6500L；	409.1 km
				路面清掃(組合せ)【夜間】 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t；	409.1 km
除草工	式	1	391,895		
道路除草工	式	1	238,655	除草A【昼間】 人力；	10 m ²
				除草B【昼間】 機械、肩掛式(飛び石防護無)；	10 m ²
				除草C【昼間】 機械、肩掛式(飛び石防護有)；	1,000 m ²
				除草D【昼間】 機械、ハットガイト式、刈幅150cm；	10 m ²
				集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地〔京都市域〕；	730 m ²
				集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地〔亀岡市域〕；	100 m ²
				集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地〔久御山町域、八幡市域〕；	100 m ²
				集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地〔向日市、長岡京市、大山崎町域 〕；	100 m ²
				防草シート設置【昼間】 平面部(1:2.1～)；労務のみ	50 m ²
				防草シート設置【昼間】 法面部(～1:2.0)；労務のみ	50 m ²
				除草シート ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密 度0.4g/cm ² 、二層構造)；	100 m ²
				防草シート材料	400 本

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				U型アンカーピッチ、φ 4、250×40同等品、ワッシャー含む	
				；	
				防草シート材料	25 m
				粘着テープ、W=100；	
				防草シート材料	25 本
				シーリング材、333ml同等品；	
構造物撤去工	式	1	133, 920		
構造物取壊し工【昼間】	式	1	93, 099	舗装版切断A【昼間】	10 m
				アスファルト舗装版、t≤150；	
				舗装版切断B【昼間】	10 m
				アスファルト舗装版、150<t≤300；	
				舗装版切断C【昼間】	10 m
				コンクリート舗装版、t≤150；	
				コンクリート削孔A【昼間】	1 孔
				φ<30、30≤L<200、ハンマーリル；	
				コンクリート削孔B【昼間】	1 孔
				30≤φ<60、100≤L<200、ハンマーハンマ；	
				コンクリート削孔C【昼間】	1 孔
				60≤φ<64、200≤L<400、コアボーリングマシン；	
				コンクリート削孔D【昼間】	1 孔
				64≤φ<77、200≤L<400、コアボーリングマシン；	
				コンクリート削孔E【昼間】	1 孔
				77≤φ<90、200≤L<400、コアボーリングマシン；	
				コンクリート削孔F【昼間】	1 孔
				90≤φ<100、200≤L<400、コアボーリングマシン；	
				コンクリート削孔G【昼間】	1 孔
				100≤φ<110、200≤L≤400、コアボーリングマシン；	
				コンクリート削孔H【昼間】	1 孔
				110≤φ<128、200≤L≤400、コアボーリングマシン；	
				コンクリート削孔I【昼間】	1 孔
				128≤φ<160、200≤L≤400、コアボーリングマシン；	
				アスファルト削孔A【昼間】	1 孔
				60<φ<64、200≤L≤400、コアボーリングマシン；	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト削孔B【昼間】 64≦φ<77、200≦L≦400、コアボーリングマシン；	1	孔
				アスファルト削孔C【昼間】 77≦φ<90、200≦L≦400、コアボーリングマシン；	1	孔
				アスファルト削孔D【昼間】 90≦φ<110、200≦L≦400、コアボーリングマシン；	1	孔
				アスファルト削孔E【昼間】 110≦φ<128、200≦L≦400、コアボーリングマシン；	1	孔
				アスファルト削孔F【昼間】 128≦φ<160、200≦L≦400、コアボーリングマシン；	1	孔
構造物取壊し工【夜間】	式	1	40, 821	舗装版切断A【夜間】 アスファルト舗装版、t≦150；	10	m
				舗装版切断B【夜間】 アスファルト舗装版、150<t≦300；	10	m
				舗装版切断C【夜間】 コンクリート舗装版、t≦150；	10	m
廃材処理工	式	1	1, 602, 025			
除草処理工	式	1	274, 694	除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[京都市域]；	10	t
				除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[亀岡市域]；	1	t
				除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[久御山町域、八幡市域]；	1	t
				除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[向日市、長岡京市、大山崎町域]；	1	t
				伐木運搬[171号]【昼間】 幹；	0. 9	m3
				伐木運搬[9号]【昼間】 幹；	0. 9	m3
				伐木運搬[478号]【昼間】 幹；	0. 9	m3
				伐木運搬[171号]【昼間】	0. 9	m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				枝葉； 伐木運搬[9号]【昼間】	0.9	m3
				枝葉； 伐木運搬[478号]【昼間】	0.9	m3
				枝葉； 伐木処分[171号]【昼間】	0.5	t
				幹； 伐木処分[9号]【昼間】	0.5	t
				幹； 伐木処分[478号]【昼間】	0.5	t
				幹； 伐木処分[171号]【昼間】	0.5	t
				枝葉； 伐木処分[9号]【昼間】	0.5	t
				枝葉； 伐木処分[478号]【昼間】	0.5	t
				枝葉；		
殻運搬処理工【昼間】	式	1	353,885	殻運搬[171号]【昼間】	10	m3
				アスファルト殻、DT2t；		
				殻運搬[9号]【昼間】	1	m3
				アスファルト殻、DT2t；		
				殻運搬[478号]【昼間】	1	m3
				アスファルト殻、DT2t；		
				殻運搬[171号]【昼間】	10	m3
				アスファルト切削殻、DT10t；		
				殻運搬[9号]【昼間】	1	m3
				アスファルト切削殻、DT10t；		
				殻運搬[478号]【昼間】	1	m3
				アスファルト切削殻、DT10t；		
				殻運搬[171号]【昼間】	10	m3
				コンクリート殻(無筋)、DT10t；		
				殻運搬[9号]【昼間】	1	m3
				コンクリート殻(無筋)、DT10t；		
				殻運搬[478号]【昼間】	1	m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋)、DT10t ; 殻運搬[171号]【昼間】	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋)、DT10t ; 殻運搬[9号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋)、DT10t ; 殻運搬[478号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋)、DT10t ; 殻処分[171号]【昼間】	10 m3
				アスファルト殻 ; 殻処分[9号]【昼間】	1 m3
				アスファルト殻 ; 殻処分[478号]【昼間】	1 m3
				アスファルト殻 ; 殻処分[171号]【昼間】	10 m3
				アスファルト切削殻 ; 殻処分[9号]【昼間】	1 m3
				アスファルト切削殻 ; 殻処分[478号]【昼間】	1 m3
				アスファルト切削殻 ; 殻処分[171号]【昼間】	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分[9号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分[478号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分[171号]【昼間】	10 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分[9号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分[478号]【昼間】	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分[171号]【昼間】	10 m3
				殻運搬[171号]【夜間】	10 m3
				アスファルト切削殻、DT10t ; 殻運搬[9号]【夜間】	1 m3
殻運搬処理工【夜間】	式	1	51,080	殻運搬[171号]【夜間】	10 m3
				アスファルト切削殻、DT10t ; 殻運搬[9号]【夜間】	1 m3

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト切削殻、DT10t ； 殻運搬[478号]【夜間】	1	m3
				アスファルト切削殻、DT10t ； 殻処分[171号]【夜間】	10	m3
				アスファルト切削殻 ； 殻処分[9号]【夜間】	1	m3
				アスファルト切削殻 ； 殻処分[478号]【夜間】	1	m3
				アスファルト切削殻 ；		
				土砂運搬処理工	式	1
				岩塊・玉石混じり土含む、DT2t ； 土砂運搬[9号]【昼間】	1	m3
				岩塊・玉石混じり土含む、DT2t ； 土砂運搬[478号]【昼間】	1	m3
				岩塊・玉石混じり土含む、DT2t ； 土砂処分[171号]【昼間】	10	m3
				岩塊・玉石混じり土含む ； 土砂処分[9号]【昼間】	1	m3
				岩塊・玉石混じり土含む ； 土砂処分[478号]【昼間】	1	m3
				岩塊・玉石混じり土含む ；		
				塵埃土砂運搬【昼間】	5	m3
				塵埃土砂 ； 一般廃棄物運搬【昼間】	5	t
				一般廃棄物、DT2t ； 建設汚泥運搬【昼間】	1	m3
				汚水 ； 建設汚泥運搬【昼間】	1	m3
				汚泥 ； 建設汚泥運搬【夜間】	1	m3
				汚泥 ； 分別作業【昼間】	20	時間
				分別・積込 ；		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
建設廃棄物処理工	式	1	409,950	塵埃土砂処分【昼間】	10	m3
				塵埃土砂；		
				一般廃棄物処分【昼間】	10	t
				一般廃棄物；		
				建設汚泥処分【昼間】	1	t
				汚水；		
仮設工	式	1	2,326,811	建設汚泥処分【昼間】	1	m3
				汚泥；		
				建設汚泥処分【夜間】	1	m3
土留・仮締切工	式	1	9,911	汚泥；		
				土のう製作・据付【昼間】	10	袋
				620×480、流用土；		
交通管理工	式	1	2,316,900	土のう撤去【昼間】	10	袋
				620×480；		
				交通誘導警備員A【昼間】	30	人日
				交代要員無；		
				交通誘導警備員A【夜間】	30	人日
				交代要員無；		
除雪工	式	1	1,647,205	交通誘導警備員B【昼間】	30	人日
				交代要員無；		
				交通誘導警備員B【夜間】	30	人日
凍結防止工	式	1	1,604,995	交代要員無；		
				凍結防止剤散布A【昼間】	10	時間
				昼間作業A、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動		
				方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない		
				凍結防止剤散布B【昼間】	10	時間
				昼間作業B、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動		
				方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない		
				凍結防止剤散布C【夜間】	50	時間
				夜間作業C、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない 凍結防止剤散布D【夜間】10 時間 夜間作業D、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動 方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない 袋詰薬剤積込A【昼間】10 t 開封、積込、清掃； 袋詰薬剤積込B【昼間】10 t 開封、積込、清掃； 袋詰薬剤積込C【夜間】50 t 開封、積込、清掃； 袋詰薬剤積込D【夜間】10 t 開封、積込、清掃； 凍結防止作業待機(A)a 1 時間 昼間作業A、一般運転手； 凍結防止作業待機(A)b 1 時間 昼間作業B、一般運転手； 凍結防止作業待機(A)c 1 時間 夜間作業C、一般運転手； 凍結防止作業待機(A)d 1 時間 夜間作業D、一般運転手； 凍結防止作業待機(B)a 1 時間 昼間作業A、助手； 凍結防止作業待機(B)b 1 時間 昼間作業B、助手； 凍結防止作業待機(B)c 1 時間 夜間作業C、助手； 凍結防止作業待機(B)d 1 時間 夜間作業D、助手； 凍結防止作業待機(C)a 1 時間 昼間作業A、世話役； 凍結防止作業待機(C)b 1 時間 昼間作業B、世話役； 凍結防止作業待機(C)c 1 時間 夜間作業C、世話役；

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止作業待機(C) d 夜間作業D、世話役；	1	時間
雪道巡回工	式	1	42, 210	通常巡回A【昼間】 昼間作業A、75km以下；	1	時間
				通常巡回B【昼間】 昼間作業B、75km以下；	1	時間
				通常巡回C【夜間】 夜間作業C、75km以下；	1	時間
				通常巡回D【夜間】 夜間作業D、75km以下；	1	時間
直接工事費	式	1	62, 563, 589			
共通仮設費	式	1	6, 925, 510			
共通仮設費	式	1	728, 510			
運搬費	式	1	470, 900	建設機械運搬費[171号] 路面切削機、往復；	1	回
				建設機械運搬費[9号] 路面切削機、往復；	1	回
				建設機械運搬費[478号] 路面切削機、往復；	1	回
安全費	式	1	198, 810	交通標識車A【昼間】 2tトラック；標識装置、発動発電機、回転灯含む	10	時間
				交通標識車B【夜間】 2tトラック；標識装置、発動発電機、回転灯含む	30	時間
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費	1	工事
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 197, 000			
純工事費	式	1	69, 489, 099			
現場管理費	式	1	31, 360, 000			

積算内訳書

工事名	R 7 国道 1 7 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	100,849,099	
一般管理費等	式	1	17,260,901	
工事価格	式	1	118,110,000	