

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 工事名  | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度）         |
| 工事地名 | 自）京都府京都市山科区四ノ宮地先<br>至）京都府八幡市八幡南山地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 京都国道事務所 | 管理第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 365日間   | 自 令和 7年 4月 1日<br>至 令和 8年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |            |                                   |       |    |  |
|------------|----------------------------|-----|------------|-----------------------------------|-------|----|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |       |    |  |
| 道路維持       | 式                          | 1   | 67,523,075 |                                   |       |    |  |
| 巡視・巡回工     | 式                          | 1   | 38,297,928 |                                   |       |    |  |
| 巡回整備工【昼間】  | 式                          | 1   | 23,962,498 | 巡回整備A[軽油]【昼間】<br>貸付[2tクレーン](2人班)  | 1     | 日  |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備AA[軽油]【昼間】<br>借上[2tクレーン](2人班) | 1     | 日  |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備B[軽油]【昼間】<br>貸付[2tクレーン](3人班)  | 265   | 日  |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備BB[軽油]【昼間】<br>借上[2tクレーン](3人班) | 10    | 日  |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備A[軽油]【昼間】<br>貸付[2tクレーン](2人班)  | 70    | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備AA[軽油]【昼間】<br>借上[2tクレーン](2人班) | 1     | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備B[軽油]【昼間】<br>貸付[2tクレーン](3人班)  | 20    | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備BB[軽油]【昼間】<br>借上[2tクレーン](3人班) | 1     | 時間 |  |
| 巡回整備工【夜間】  | 式                          | 1   | 612,950    | 巡回整備A[軽油]【夜間】<br>貸付[2tクレーン](2人班)  | 40    | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備AA[軽油]【夜間】<br>借上[2tクレーン](2人班) | 1     | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備B[軽油]【夜間】<br>貸付[2tクレーン](3人班)  | 10    | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備BB[軽油]【夜間】<br>借上[2tクレーン](3人班) | 1     | 時間 |  |
| 道路巡回工      | 式                          | 1   | 13,722,480 | 道路巡視A【昼間】<br>巡視運用員；               | 100   | 回  |  |
|            |                            |     |            | 道路巡視B【昼間】<br>巡視運用員、土木一般世話役；       | 300   | 回  |  |
|            |                            |     |            | 道路巡視C【昼間】<br>巡視運用員；               | 1,500 | 時間 |  |

# 積算内訳書

| 工事名         | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                                                             |       |    |
|-------------|----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                     |       |    |
|             |                            |     |           | 道路巡視A【夜間】                                                   | 10    | 時間 |
|             |                            |     |           | 巡視運用員；                                                      |       |    |
|             |                            |     |           | 道路巡視B【夜間】                                                   | 10    | 時間 |
|             |                            |     |           | 巡視運用員、土木一般世話役；<br>車両管理費(燃料費)<br>ガソリン(油脂類費含む)；               | 3,000 | L  |
| 災害対策用機械点検操作 | 式                          | 1   | 332,040   |                                                             |       |    |
| 災害対策用機械点検   | 式                          | 1   | 156,040   | 操作点検【昼間】                                                    | 4     | 回  |
|             |                            |     |           | 対策本部車；<br>操作点検【昼間】<br>照明車；                                  | 4     | 回  |
| 災害対策用機械運転   | 式                          | 1   | 176,000   | 対策本部車・照明車運転【昼間】                                             | 10    | 時間 |
|             |                            |     |           | 対策本部車；                                                      |       |    |
|             |                            |     |           | 対策本部車・照明車運転【昼間】<br>照明車；                                     | 10    | 時間 |
|             |                            |     |           | 軽油<br>1.2号；                                                 | 300   | L  |
| 舗装工         | 式                          | 1   | 5,615,515 |                                                             |       |    |
| 切削オーバーレイ工   | 式                          | 1   | 1,350,500 | 切削オーバーレイ工【昼間】                                               | 500   | m2 |
| 道路打換え工      | 式                          | 1   | 253,215   | 平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む； |       |    |
|             |                            |     |           | 直接掘削積込【昼間】                                                  | 50    | m2 |
|             |                            |     |           | 舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無；                               |       |    |
|             |                            |     |           | 不陸整正【昼間】                                                    | 50    | m2 |
|             |                            |     |           | 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無；                                |       |    |
|             |                            |     |           | 基層【昼間】                                                      | 50    | m2 |
|             |                            |     |           | 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)；     |       |    |
|             |                            |     |           | 表層【昼間】                                                      | 50    | m2 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                                                    |                                                             |    |
|------------|----------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| 工事区分・工種・種別 |                            | 単 位 | 数 量     | 金 額                                                | 細 別 内 訳                                                     |    |
|            |                            |     |         |                                                    | 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)； |    |
| 車道舗装工【昼間】  | 式                          | 1   | 649,140 | 再生瀝青安定処理【昼間】                                       | 30                                                          | m2 |
|            |                            |     |         | 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む；       |                                                             |    |
|            |                            |     |         | 再生瀝青安定処理【昼間】                                       | 30                                                          | m2 |
|            |                            |     |         | 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む；              |                                                             |    |
|            |                            |     |         | 再生粗粒度アスファルト【昼間】                                    | 30                                                          | m2 |
|            |                            |     |         | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；     |                                                             |    |
|            |                            |     |         | 再生粗粒度アスファルト【昼間】                                    | 30                                                          | m2 |
|            |                            |     |         | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；            |                                                             |    |
|            |                            |     |         | 再生密粒度アスファルト【昼間】                                    | 30                                                          | m2 |
|            |                            |     |         | 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；     |                                                             |    |
|            |                            |     |         | 再生密粒度アスファルト【昼間】                                    | 30                                                          | m2 |
|            |                            |     |         | 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；            |                                                             |    |
|            |                            |     |         | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】                                | 30                                                          | m2 |
|            |                            |     |         | 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む； |                                                             |    |
|            |                            |     |         | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】                                | 30                                                          | m2 |
|            |                            |     |         | 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；        |                                                             |    |
|            |                            |     |         | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】                                  | 30                                                          | m2 |
|            |                            |     |         | 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；   |                                                             |    |
|            |                            |     |         | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】                                  | 30                                                          | m2 |
|            |                            |     |         | 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；          |                                                             |    |
|            |                            |     |         | 排水性アスファルト【昼間】                                      | 30                                                          | m2 |

## 積算内訳書

| 工事名                                                | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                                                           |    |    |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別                                         | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                   |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む |    |    |
| 車道舗装工【夜間】                                          | 式                          | 1   | 704,760 | 再生瀝青安定処理【夜間】                                              | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む；              |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生瀝青安定処理【夜間】                                              | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む；                     |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生粗粒度アスファルト【夜間】                                           | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；            |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生粗粒度アスファルト【夜間】                                           | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；                   |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生密粒度アスファルト【夜間】                                           | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；            |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生密粒度アスファルト【夜間】                                           | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；                   |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】                                       | 30 | m2 |
| 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む； |                            |     |         |                                                           |    |    |
| 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】                                | 30                         | m2  |         |                                                           |    |    |
| 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；        |                            |     |         |                                                           |    |    |
| 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】                                  | 30                         | m2  |         |                                                           |    |    |
| 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；   |                            |     |         |                                                           |    |    |
| 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】                                  | 30                         | m2  |         |                                                           |    |    |
| 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；          |                            |     |         |                                                           |    |    |
| 排水性アスファルト【夜間】                                      | 30                         | m2  |         |                                                           |    |    |
| 車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タック                  |                            |     |         |                                                           |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名               | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                      |                          |   |
|-------------------|----------------------------|-----|-------------|----------------------|--------------------------|---|
| 工事区分・工種・種別        |                            | 単 位 | 数 量         | 金 額                  | 細 別 内 訳                  |   |
|                   |                            |     |             |                      | コート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む |   |
| 舗装材料              | 式                          | 1   | 2, 657, 900 | 再生粗粒度アスファルト【昼間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生粗粒度アスファルト(20)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト【昼間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト(20)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト【昼間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト(13)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生細粒度アスファルト【昼間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生細粒度アスファルト(13)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生瀝青安定処理【夜間】         | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生瀝青安定処理(25)；        |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生粗粒度アスファルト【夜間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生粗粒度アスファルト(20)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト【夜間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト(20)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト【夜間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト(13)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】  | 50                       | t |
|                   |                            |     |             | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)； |                          |   |
|                   |                            |     |             | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】    | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)；   |                          |   |
| 排水性アスファルト【夜間】     | 10                         | t   |             |                      |                          |   |
| ホーラスアスファルト(13)；   |                            |     |             |                      |                          |   |
| 再生細粒度アスファルト【夜間】   | 10                         | t   |             |                      |                          |   |
| 再生細粒度アスファルト(13)；  |                            |     |             |                      |                          |   |
| アスファルト乳剤A         | 900                        | L   |             |                      |                          |   |
| プライムコート、PK-3；     |                            |     |             |                      |                          |   |
| アスファルト乳剤B         | 3, 000                     | L   |             |                      |                          |   |
| タックコート、PK-4；      |                            |     |             |                      |                          |   |
| アスファルト乳剤C         | 150                        | L   |             |                      |                          |   |
| タックコート(ゴム入り)、PKR； |                            |     |             |                      |                          |   |
| 段差補修材             | 20                         | kg  |             |                      |                          |   |
| 樹脂パッチング用樹脂モルタル；   |                            |     |             |                      |                          |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                               |     |    |
|------------|----------------------------|-----|---------|-------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                       |     |    |
| 排水構造物工     | 式                          | 1   | 24,700  | クラック充填材                       | 100 | kg |
|            |                            |     |         | 加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性；         |     |    |
|            |                            |     |         | 導水管<br>φ20 樹脂製；               | 10  | m  |
| 排水構造物材料    | 式                          | 1   | 24,700  | 側溝用埋設型枠                       | 10  | 枚  |
| 防護柵工       | 式                          | 1   | 670,224 | 6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製；     |     |    |
| 防護柵設置工     | 式                          | 1   | 106,884 | 横断・転落防止柵設置A【昼間】               | 10  | m  |
|            |                            |     |         | 土中建込；労務のみ                     |     |    |
|            |                            |     |         | 横断・転落防止柵設置B【昼間】               | 10  | m  |
|            |                            |     |         | コンクリート建込；労務のみ・充填材含む           |     |    |
|            |                            |     |         | 横断・転落防止柵設置C【昼間】               | 10  | m  |
|            |                            |     |         | プレキャストコンクリートブロック建込；支柱建込（労務のみ） |     |    |
|            |                            |     |         | 、床掘、ブロック据付（材工共）、埋戻し、充填材含む     |     |    |
|            |                            |     |         | 横断・転落防止柵撤去A【昼間】               | 10  | m  |
| 車止めポスト工    | 式                          | 1   | 16,560  | 土中建込；                         |     |    |
|            |                            |     |         | 横断・転落防止柵撤去B【昼間】               | 10  | m  |
|            |                            |     |         | コンクリート建込；                     |     |    |
|            |                            |     |         | 横断・転落防止柵撤去C【昼間】               | 10  | m  |
| 防護柵材料      | 式                          | 1   | 546,780 | プレキャストコンクリートブロック建込；           |     |    |
|            |                            |     |         | 車止めポスト設置【昼間】                  | 5   | 本  |
|            |                            |     |         | L=1.4m程度；労務のみ                 |     |    |
|            |                            |     |         | ガードレール直ヒールA                   | 2   | m  |
|            |                            |     |         | Gr-B-2B、メッキ、L=2330；           |     |    |
|            |                            |     |         | ガードレール直ヒールB                   | 4   | m  |
|            |                            |     |         | Gr-B-2B、メッキ、L=4330；           |     |    |
|            |                            |     |         | ガードレール直ヒールC                   | 2   | m  |
|            |                            |     |         | Gr-B-2B、塗装（フーロン）、L=2330；      |     |    |
|            |                            |     |         | ガードレール直ヒールD                   | 4   | m  |
|            |                            |     |         | Gr-B-2B、塗装（フーロン）、L=4330；      |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |     |                                             |     |   |
|------------|----------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額 | 細 別                                         | 内 訳 |   |
|            |                            |     |     | ガードレール直ヒームE<br>Gr-B-4E、メッキ、L=4330；          | 4   | m |
|            |                            |     |     | ガードレール直ヒームF<br>Gr-B-4E、塗装(ブラウン)、L=4330；     | 4   | m |
|            |                            |     |     | ガードレール支柱<br>Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無；             | 1   | 本 |
|            |                            |     |     | 中間ブacket Gr<br>Gr、B種、メッキ；                   | 5   | 個 |
|            |                            |     |     | ボルト・ナット（大） Gr<br>M20×145、メッキ；               | 5   | 本 |
|            |                            |     |     | ボルト・ナット（小） Gr<br>M16×35、メッキ；                | 20  | 本 |
|            |                            |     |     | ガードレール曲げ加工<br>t=3.2、2山；                     | 1   | 枚 |
|            |                            |     |     | 支柱用樹脂キャップ<br>φ114.3、白色；                     | 1   | 個 |
|            |                            |     |     | ガードレール袖ヒームA<br>B種、メッキ；                      | 1   | 枚 |
|            |                            |     |     | ガードレール袖ヒームB<br>B種、塗装(ブラウン)；                 | 1   | 枚 |
|            |                            |     |     | ガードレールラバーガード<br>全ゴム製標準型、白色；                 | 1   | 枚 |
|            |                            |     |     | ガードパイプヒームパイプ<br>B種、塗装(ブラウン)、φ48.6×3.2×4000； | 1   | 本 |
|            |                            |     |     | インナーリーブ<br>Gp、B種、塗装(ブラウン)；                  | 1   | 本 |
|            |                            |     |     | 中間ブacket Gp<br>Gp、B種、塗装(ブラウン)；              | 10  | 個 |
|            |                            |     |     | 継手ブacket Gp<br>Gp、B種、塗装(ブラウン)；              | 10  | 個 |
|            |                            |     |     | ボルトナットA Gp<br>Gp、B種、メッキ、M16×140；            | 10  | 本 |
|            |                            |     |     | ボルトナットB Gp<br>Gp、B種、メッキ、M14×70；             | 10  | 本 |



# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                                         |     |
|------------|----------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                 |     |
|            |                            |     |             | 横断防止柵A1<br>P種、H=800、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型；       | 3 m |
|            |                            |     |             | 横断防止柵A2<br>P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固、縦格子型； | 3 m |
|            |                            |     |             | 横断防止柵A3<br>P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固、縦格子型； | 2 m |
|            |                            |     |             | 横断防止柵B<br>P種、H=800、塗装(フﾟラウソ)、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型；  | 1 m |
|            |                            |     |             | 転落防止柵A1<br>P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込；           | 3 m |
|            |                            |     |             | 転落防止柵A2<br>P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込；     | 3 m |
|            |                            |     |             | 基礎フﾟロックA<br>500×500×500；                                | 1 個 |
|            |                            |     |             | 基礎フﾟロックB<br>300×300×400；                                | 1 個 |
|            |                            |     |             | 車止めボﾟストA<br>弾性タイプ、φ 130、H=800、固定式；                      | 1 本 |
|            |                            |     |             | 車止めボﾟストB<br>弾性タイプ、φ 130、H=800、固定式、自発光式；                 | 1 本 |
| 道路付属施設工    | 式                          | 1   | 2, 287, 668 |                                                         |     |
| 視線誘導標工     | 式                          | 1   | 54, 377     | 視線誘導標設置A1【昼間】<br>土中建込、片面、φ 100、支柱 φ 60. 5；床掘・埋戻し含む      | 1 本 |
|            |                            |     |             | 視線誘導標設置A2【昼間】<br>土中建込、両面、φ 100、支柱 φ 60. 5；床掘・埋戻し含む      | 1 本 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                                                        |   |   |
|------------|----------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                |   |   |
|            |                            |     |         | 視線誘導標設置B1【昼間】<br>防護柵取付、片面、φ100、バント式；                   | 1 | 本 |
|            |                            |     |         | 視線誘導標設置B2【昼間】<br>防護柵取付、両面、φ100、バント式；                   | 1 | 本 |
|            |                            |     |         | 視線誘導標設置C1【昼間】<br>コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む   | 1 | 本 |
|            |                            |     |         | 視線誘導標設置C2【昼間】<br>コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む | 1 | 本 |
|            |                            |     |         | 視線誘導標撤去【昼間】<br>コンクリート建込；                               | 1 | 本 |
|            |                            |     |         |                                                        |   |   |
| 道路鋸工       | 式                          | 1   | 11, 113 | 道路鋸設置A【昼間】<br>小型鋸、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm；接着剤含む           | 1 | 個 |
|            |                            |     |         | 道路鋸設置B【昼間】<br>小型鋸、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm；穿孔、充填材含む       | 1 | 個 |
|            |                            |     |         | 道路鋸撤去【昼間】<br>穿孔式；                                      | 1 | 個 |
| 距離標工       | 式                          | 1   | 13, 704 | 距離標設置A【昼間】<br>ハネ式(土中埋込)、基礎材料含まない；労務のみ、床掘・埋戻し、基礎設置含む    | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         | 距離標設置B【昼間】<br>ハネ式(アジャ固定)；労務のみ、穿孔含む                     | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         | 距離標設置C【昼間】<br>ハネ式(金具固定)；労務のみ                           | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         | 距離標撤去A【昼間】<br>ハネ式(土中埋込)；                               | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         | 距離標撤去B【昼間】<br>ハネ式(アジャ固定)；                              | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         | 距離標撤去C【昼間】<br>ハネ式(金具固定)；                               | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         |                                                        |   |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                                        |    |   |
|------------|----------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                |    |   |
| 車線分離標工     | 式                          | 1   | 527, 194    | ラバーポール設置A1【昼間】<br>可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650；穿孔、<br>充填材含む | 10 | 本 |
|            |                            |     |             | ラバーポール設置A2【昼間】<br>着脱式(穿孔式・3本脚)、φ 80、H=650；穿孔、<br>充填材含む | 10 | 本 |
|            |                            |     |             | ラバーポール設置A3【昼間】<br>固定式(貼付式)、φ 80、H=650；接着剤含む            | 1  | 本 |
|            |                            |     |             | ラバーポール撤去A1【昼間】<br>穿孔式(1本脚)；                            | 1  | 本 |
|            |                            |     |             | ラバーポール撤去A2【昼間】<br>穿孔式(3本脚)；                            | 1  | 本 |
|            |                            |     |             | ラバーポール撤去A3【昼間】<br>貼付式；                                 | 1  | 本 |
|            |                            |     |             |                                                        |    |   |
| 道路付属施設材料   | 式                          | 1   | 1, 681, 280 | 視線誘導標A<br>φ 100、両面、ボルト式、歩道柵用；                          | 1  | 本 |
|            |                            |     |             | 視線誘導標B<br>φ 300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む；                      | 1  | 本 |
|            |                            |     |             | 視線誘導標C<br>φ 300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含<br>む；               | 1  | 本 |
|            |                            |     |             | 視線誘導標D<br>φ 100、片面、ベースプレート、防塵型；                        | 1  | 本 |
|            |                            |     |             | 視線誘導標支柱<br>φ 60. 5、L=1500；                             | 1  | 本 |
|            |                            |     |             | 道路鋸A<br>縁石鋸、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着<br>剤含む；                | 1  | 個 |
|            |                            |     |             | 道路鋸B<br>縁石鋸、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着<br>剤含む；                | 1  | 個 |
|            |                            |     |             | ラバーポールA<br>可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=400；                    | 1  | 本 |
|            |                            |     |             | ラバーポールB                                                | 10 | 本 |
|            |                            |     |             |                                                        |    |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |          |                                                            |       |
|------------|----------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                    |       |
|            |                            |     |          | 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650 ;<br>ラバーポールC                       | 50 本  |
|            |                            |     |          | 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=800 ;<br>ラバーポールD                       | 1 本   |
|            |                            |     |          | 固定式(貼付式)、φ 80、H=400 ;<br>ラバーポールE                           | 10 本  |
|            |                            |     |          | 固定式(貼付式)、φ 80、H=650 ;<br>ラバーポールF                           | 1 本   |
|            |                            |     |          | 固定式(貼付式)、φ 80、H=800 ;<br>ラバーポール接着剤                         | 10 kg |
|            |                            |     |          | 二液ポキシ樹脂系 ;                                                 |       |
| 遮音壁工       | 式                          | 1   | 202, 484 |                                                            |       |
| 遮音壁工       | 式                          | 1   | 2, 144   | 遮音板設置A1【昼間】<br>遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下 ; 労務のみ                | 1 m2  |
|            |                            |     |          | 遮音板設置A2【昼間】<br>透光板、設置高4m以下 ; 労務のみ                          | 1 m2  |
| 遮音壁材料      | 式                          | 1   | 200, 340 | 遮音壁A1(金属板)<br>遮音板(標準型吸音パネル)、500×1960×95、ア<br>ィット・固定フック付き ; | 1 枚   |
|            |                            |     |          | 遮音壁A2(金属板)<br>遮音板(標準型吸音パネル)、500×3960×95、ア<br>ィット・固定フック付き ; | 1 枚   |
|            |                            |     |          | 中間支柱<br>H1306 ;                                            | 1 本   |
|            |                            |     |          | 端部支柱<br>H1306 ;                                            | 1 本   |
|            |                            |     |          | 脱落防止材<br>遮音壁材料 ;                                           | 1 組   |
| 縁石工        | 式                          | 1   | 11, 284  |                                                            |       |
| 縁石工        | 式                          | 1   | 7, 114   | 歩車道境界ブロック設置【昼間】<br>歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満 ;            | 1 m   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |          |                                                                      |    |   |
|------------|----------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                              |    |   |
|            |                            |     |          | 労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む<br>地先境界ブロック設置【昼間】                                | 1  | m |
|            |                            |     |          | 地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満；労<br>務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む<br>歩車道境界ブロック撤去【昼間】 | 1  | m |
|            |                            |     |          | 処分、L=800以下、105kg未満；<br>地先境界ブロック撤去【昼間】                                | 1  | m |
|            |                            |     |          | 処分、L=800以下、105kg未満；                                                  |    |   |
| 縁石材料       | 式                          | 1   | 4, 170   | 歩車道境界ブロックA1                                                          | 1  | 個 |
|            |                            |     |          | 180/205×250×600；                                                     |    |   |
|            |                            |     |          | 歩車道境界ブロックA2                                                          | 1  | 個 |
|            |                            |     |          | 180/210×300×600；                                                     |    |   |
|            |                            |     |          | 歩車道境界ブロックA3                                                          | 1  | 個 |
|            |                            |     |          | 180/190×100×600(片面R)；                                                |    |   |
| 区画線工       | 式                          | 1   | 388, 525 |                                                                      |    |   |
| 区画線工【昼間】   | 式                          | 1   | 133, 362 | 溶融式区画線A1【昼間】                                                         | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；                                             |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線A2【昼間】                                                         | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；                                             |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線A3【昼間】                                                         | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無；                                             |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線A4【昼間】                                                         | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；                                             |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線B1【昼間】                                                         | 10 | m |
|            |                            |     |          | セグラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；                                            |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線B2【昼間】                                                         | 10 | m |
|            |                            |     |          | セグラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；                                            |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線C1【昼間】                                                         | 10 | m |
|            |                            |     |          | 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；                                |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線C2【昼間】                                                         | 10 | m |
|            |                            |     |          | 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；                                |    |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |          |                                   |    |   |
|------------|----------------------------|-----|----------|-----------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                           |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線D1【昼間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；          |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線D2【昼間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；          |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線D3【昼間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有；          |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線D4【昼間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；          |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線E1【昼間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | セブアラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；        |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線E2【昼間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | セブアラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；        |    |   |
| 区画線工【夜間】   | 式                          | 1   | 212, 163 | 溶融式区画線F1【昼間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線F2【昼間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有； |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線G【昼間】                       | 10 | m |
|            |                            |     |          | 破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；         |    |   |
|            |                            |     |          | 区画線消去【昼間】                         | 10 | m |
|            |                            |     |          | 15cm換算、削り取り式；                     |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線A1【夜間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；          |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線A2【夜間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；          |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線A3【夜間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無；          |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線A4【夜間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；          |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線B1【夜間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | セブアラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；        |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線B2【夜間】                      | 10 | m |
|            |                            |     |          | セブアラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；        |    |   |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |                                                       |    |   |
|------------|-----|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                        | 金 額 | 細 別 内 訳                                               |    |   |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線C1【夜間】<br>矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無； | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線C2【夜間】<br>矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無； | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線D1【夜間】<br>実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線D2【夜間】<br>実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線D3【夜間】<br>実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線D4【夜間】<br>実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線E1【夜間】<br>ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；             | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線E2【夜間】<br>ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；             | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線F1【夜間】<br>矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有； | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線F2【夜間】<br>矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有； | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線H1【夜間】<br>破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線H2【夜間】<br>破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線H3【夜間】<br>破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線H4【夜間】<br>破線15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線H5【夜間】<br>破線30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；              | 10 | m |

# 積算内訳書

| 工事名         | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                                                            |    |    |
|-------------|----------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                    |    |    |
|             |                            |     |           | 溶融式区画線H6【夜間】                                               | 10 | m  |
|             |                            |     |           | 破線45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；<br>区画線消去【夜間】<br>15cm換算、削り取り式；     | 10 | m  |
| 高視認性区画線【昼間】 | 式                          | 1   | 14,830    | 高視認性区画線【昼間】<br>リフ式(溶融式)、実線30cm、黄；                          | 10 | m  |
| 高視認性区画線【夜間】 | 式                          | 1   | 28,170    | 高視認性区画線A【夜間】<br>リフ式(溶融式)、実線30cm、黄；                         | 10 | m  |
|             |                            |     |           | 高視認性区画線B【夜間】<br>リフ式(溶融式)、実線20cm、黄；                         | 10 | m  |
| 道路付属物復旧工    | 式                          | 1   | 9,383,448 |                                                            |    |    |
| 構造物工        | 式                          | 1   | 183,898   | コンクリート人力打設 小型A【昼間】<br>18-8-40BB；                           | 1  | m3 |
|             |                            |     |           | コンクリート人力打設 小型B【昼間】<br>24-12-25(20)BB；                      | 1  | m3 |
|             |                            |     |           | 型枠A【昼間】<br>小型構造物；                                          | 5  | m2 |
|             |                            |     |           | 型枠B【昼間】<br>鉄筋・無筋構造物；                                       | 5  | m2 |
|             |                            |     |           | 鉄筋加工・組立A【昼間】<br>SD345、D13；                                 | 5  | kg |
|             |                            |     |           | 鉄筋加工・組立B【昼間】<br>SD345、D16～D25；                             | 5  | kg |
|             |                            |     |           | 基礎砕石【昼間】<br>再生クラッシャーラン(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下；敷均し、締固め含む | 5  | m2 |
|             |                            |     |           |                                                            |    |    |
| 現地作業工【昼間】   | 式                          | 1   | 3,376,140 | 現地作業[1時間]【昼間】<br>普通作業員；                                    | 30 | 回  |
|             |                            |     |           | 現地作業[4時間]【昼間】<br>普通作業員；                                    | 30 | 回  |
|             |                            |     |           | 現地作業[8時間]【昼間】<br>普通作業員；                                    | 30 | 回  |
|             |                            |     |           |                                                            |    |    |
|             |                            |     |           | ダンプトラック運転【昼間】                                              | 60 | 時間 |



# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                                           |    |    |
|------------|----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                   |    |    |
|            |                            |     |           | 借上、DT2t；<br>ダンプトラック運転【昼間】                 | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、DT4t；<br>ダンプトラック運転【昼間】                 | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、DT10t；<br>トラック運転【昼間】                   | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；<br>軽トラック運転【昼間】     | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、0.35t積；<br>ハッカー車運転【昼間】                 | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、4m3；<br>ライトバン運転【昼間】                    | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、1500cc；<br>高所作業車運転【昼間】                 | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m；<br>バックホ運転【昼間】  | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、油圧クローラ、山積0.28m3；<br>バックホ運転【昼間】         | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、油圧クローラ、山積0.13m3；<br>路面切削機運転【昼間】        | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、ホイール式、切削幅2.0m級；<br>路面切削機運転【昼間】         | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、ホイール式、切削幅1.0m級；<br>アスファルトフィニッシャー運転【昼間】 | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、1.4～3.0m、ホイール式；<br>コンバインドローラー運転【昼間】    | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、搭乗式、3～5t級；<br>振動ローラー運転【昼間】             | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、ハッドガイト式、0.8～1.1t級；                     |    |    |
| 現地作業工【夜間】  | 式                          | 1   | 5,023,920 | 現地作業[1時間]【夜間】                             | 30 | 回  |
|            |                            |     |           | 普通作業員；<br>現地作業[4時間]【夜間】                   | 30 | 回  |
|            |                            |     |           | 普通作業員；<br>現地作業[8時間]【夜間】                   | 30 | 回  |
|            |                            |     |           |                                           |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |                            |       |
|------------|-----|----------------------------|-----|----------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                        | 金 額 | 細 別 内 訳                    |       |
|            |     |                            |     | 普通作業員；                     |       |
|            |     |                            |     | ダンプトラック運転【夜間】              | 60 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、DT2t；                   |       |
|            |     |                            |     | ダンプトラック運転【夜間】              | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、DT4t；                   |       |
|            |     |                            |     | ダンプトラック運転【夜間】              | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、DT10t；                  |       |
|            |     |                            |     | トラック運転【夜間】                 | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；     |       |
|            |     |                            |     | 軽トラック運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、0.35t積；                 |       |
|            |     |                            |     | ライトバン運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、1500cc；                 |       |
|            |     |                            |     | 高所作業車運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m； |       |
|            |     |                            |     | バックホ運転【夜間】                 | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、油圧クローラ、山積0.28m3；        |       |
|            |     |                            |     | バックホ運転【夜間】                 | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、油圧クローラ、山積0.13m3；        |       |
|            |     |                            |     | 路面切削機運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、ホイール式、切削幅2.0m級；         |       |
|            |     |                            |     | 路面切削機運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、ホイール式、切削幅1.0m級；         |       |
|            |     |                            |     | 路面清掃車運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3；     |       |
|            |     |                            |     | アスファルトフィニッシャ運転【夜間】         | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、1.4～3.0m、ホイール式；         |       |
|            |     |                            |     | アスファルトフィニッシャ運転【夜間】         | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、2.4～6.0m、ホイール式；         |       |
|            |     |                            |     | タイヤローラー運転【夜間】              | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、8～20t級；                 |       |
|            |     |                            |     | マカダムローラー運転【夜間】             | 10 時間 |
|            |     |                            |     | 借上、10t級；                   |       |
|            |     |                            |     | コンパインドローラー運転【夜間】           | 10 時間 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                                          |       |    |
|------------|----------------------------|-----|---------|------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                  |       |    |
| 現地作業材料     | 式                          | 1   | 799,490 | 借上、搭乗式、3～5t級；<br>振動ローラー運転【夜間】            | 10    | 時間 |
|            |                            |     |         | 借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級；<br>ラフテレンクレーン運転【夜間】 | 10    | 時間 |
|            |                            |     |         | 借上、16t吊り、ホッパ・燃料含む；                       |       |    |
|            |                            |     |         | 平板ブロック                                   | 10    | 枚  |
|            |                            |     |         | 300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)；              |       |    |
|            |                            |     |         | 視覚障害者用点字タイル                              | 20    | 枚  |
|            |                            |     |         | 300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用；                   |       |    |
|            |                            |     |         | クッションタマA                                 | 5     | 個  |
|            |                            |     |         | φ580×820、水袋含む；                           |       |    |
|            |                            |     |         | クッションタマB                                 | 2     | 個  |
|            |                            |     |         | φ440×720、水袋含む；                           |       |    |
|            |                            |     |         | 常温合材                                     | 2,000 | kg |
|            |                            |     |         | 全天候型；                                    |       |    |
|            |                            |     |         | コンクリート                                   | 1     | m3 |
|            |                            |     |         | 18-8-40BB；                               |       |    |
|            |                            |     |         | セメントA                                    | 200   | kg |
|            |                            |     |         | 普通ポルトランドセメント；                            |       |    |
|            |                            |     |         | セメントB                                    | 50    | kg |
|            |                            |     |         | 超速硬セメント；                                 |       |    |
|            |                            |     |         | セメントC                                    | 10    | kg |
|            |                            |     |         | 無収縮ポリマーセメント；                             |       |    |
|            |                            |     |         | 珪砂                                       | 100   | kg |
|            |                            |     |         | 1～3号；                                    |       |    |
|            |                            |     |         | 砂                                        | 10    | m3 |
|            |                            |     |         | 洗い砂(荒目)；                                 |       |    |
|            |                            |     |         | 再生クラッシャーラン                               | 10    | m3 |
|            |                            |     |         | RC-30；                                   |       |    |
|            |                            |     |         | 再生クラッシャーラン                               | 20    | m3 |
|            |                            |     |         | RC-40；                                   |       |    |
|            |                            |     |         | 再生粒度調整碎石                                 | 10    | m3 |
|            |                            |     |         | RM-30；                                   |       |    |
|            |                            |     |         | 油・液体吸着材                                  | 10    | 袋  |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                                     |         |    |
|------------|----------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                             |         |    |
|            |                            |     |             | 10kg袋入；<br>プロパンガス                                   | 50      | kg |
|            |                            |     |             | 工業用；<br>ガソリン                                        | 20      | L  |
|            |                            |     |             | レギュラー；<br>型枠用合板                                     | 5       | 枚  |
|            |                            |     |             | JAS 板面品質B-C、12×900×1800；<br>鉄筋                      | 50      | kg |
|            |                            |     |             | SD345 D13；                                          |         |    |
| 道路清掃工      | 式                          | 1   | 4, 447, 510 |                                                     |         |    |
| 路面清掃工      | 式                          | 1   | 4, 447, 510 | 路面清掃【昼間】                                            | 54. 1   | km |
|            |                            |     |             | 路面清掃車(借上)ブラシ式リアフトダンプ 2. 5m3、散<br>水車(借上)5500L～6500L； |         |    |
|            |                            |     |             | 路面清掃【夜間】                                            | 377. 5  | km |
|            |                            |     |             | 路面清掃車(借上)ブラシ式リアフトダンプ 2. 5m3、散<br>水車(借上)5500L～6500L； |         |    |
|            |                            |     |             | 路面清掃(組合せ)【昼間】                                       | 54. 1   | km |
|            |                            |     |             | 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t；                                   |         |    |
|            |                            |     |             | 路面清掃(組合せ)【夜間】                                       | 377. 5  | km |
|            |                            |     |             | 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t；                                   |         |    |
| 除草工        | 式                          | 1   | 1, 513, 116 |                                                     |         |    |
| 道路除草工      | 式                          | 1   | 1, 359, 876 | 除草A【昼間】                                             | 10      | m2 |
|            |                            |     |             | 人力；                                                 |         |    |
|            |                            |     |             | 除草B【昼間】                                             | 4, 000  | m2 |
|            |                            |     |             | 機械、肩掛式(飛び石防護無)；                                     |         |    |
|            |                            |     |             | 除草C【昼間】                                             | 100     | m2 |
|            |                            |     |             | 機械、肩掛式(飛び石防護有)；                                     |         |    |
|            |                            |     |             | 除草D【昼間】                                             | 10, 000 | m2 |
|            |                            |     |             | 機械、ハトガト式、刈幅150cm；                                   |         |    |
|            |                            |     |             | 集草・積込運搬【昼間】                                         | 13, 000 | m2 |
|            |                            |     |             | 現場～処分地〔京都市域〕；                                       |         |    |
|            |                            |     |             | 集草・積込運搬【昼間】                                         | 1, 000  | m2 |

# 積算内訳書

| 工事名         | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                                             |     |    |
|-------------|----------------------------|-----|---------|---------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                     |     |    |
| 除草材料        | 式                          | 1   | 153,240 | 現場～処分地〔宇治市域、久御山町域、八幡市域〕；                    |     |    |
|             |                            |     |         | 防草シート設置【昼間】                                 | 50  | m2 |
|             |                            |     |         | 平面部(1:2.1～)；労務のみ                            |     |    |
|             |                            |     |         | 防草シート設置【昼間】                                 | 50  | m2 |
| 除草材料        | 式                          | 1   | 153,240 | 法面部(～1:2.0)；労務のみ                            |     |    |
|             |                            |     |         | 防草シート                                       | 100 | m2 |
|             |                            |     |         | ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)； |     |    |
|             |                            |     |         | 防草シート材料                                     | 400 | 本  |
|             |                            |     |         | U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む               |     |    |
| 構造物撤去工      | 式                          | 1   | 133,920 | ；                                           |     |    |
|             |                            |     |         | 防草シート材料                                     | 25  | m  |
|             |                            |     |         | 粘着テープ、W=100；                                |     |    |
| 構造物取壊し工【昼間】 | 式                          | 1   | 93,099  | 防草シート材料                                     | 25  | 本  |
|             |                            |     |         | シーリング材、333ml同等品；                            |     |    |
|             |                            |     |         | 舗装版切断A【昼間】                                  | 10  | m  |
|             |                            |     |         | アスファルト舗装版、t≤150；                            |     |    |
|             |                            |     |         | 舗装版切断B【昼間】                                  | 10  | m  |
|             |                            |     |         | アスファルト舗装版、150<t≤300；                        |     |    |
|             |                            |     |         | 舗装版切断C【昼間】                                  | 10  | m  |
|             |                            |     |         | コンクリート舗装版、t≤150；                            |     |    |
|             |                            |     |         | コンクリート削孔A【昼間】                               | 1   | 孔  |
|             |                            |     |         | φ<30、30≤L<200、ハンマーリル；                       |     |    |
|             |                            |     |         | コンクリート削孔B【昼間】                               | 1   | 孔  |
|             |                            |     |         | 30≤φ<60、100≤L<200、ハンマー；                     |     |    |
| 構造物取壊し工【昼間】 | 式                          | 1   | 93,099  | コンクリート削孔C【昼間】                               | 1   | 孔  |
|             |                            |     |         | 60≤φ<64、200≤L<400、コアローリングマシン；               |     |    |
|             |                            |     |         | コンクリート削孔D【昼間】                               | 1   | 孔  |
|             |                            |     |         | 64≤φ<77、200≤L<400、コアローリングマシン；               |     |    |
|             |                            |     |         | コンクリート削孔E【昼間】                               | 1   | 孔  |
|             |                            |     |         | 77≤φ<90、200≤L<400、コアローリングマシン；               |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名         | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                                                  |     |    |
|-------------|----------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                          |     |    |
|             |                            |     |           | コンクリート削孔F【昼間】<br>90≦φ<100、200≦L<400、コアボーリングマシン；  | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | コンクリート削孔G【昼間】<br>100≦φ<110、200≦L≦400、コアボーリングマシン； | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | コンクリート削孔H【昼間】<br>110≦φ<128、200≦L≦400、コアボーリングマシン； | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | コンクリート削孔I【昼間】<br>128≦φ<160、200≦L≦400、コアボーリングマシン； | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔A【昼間】<br>60<φ<64、200≦L≦400、コアボーリングマシン；   | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔B【昼間】<br>64≦φ<77、200≦L≦400、コアボーリングマシン；   | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔C【昼間】<br>77≦φ<90、200≦L≦400、コアボーリングマシン；   | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔D【昼間】<br>90≦φ<110、200≦L≦400、コアボーリングマシン；  | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔E【昼間】<br>110≦φ<128、200≦L≦400、コアボーリングマシン； | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔F【昼間】<br>128≦φ<160、200≦L≦400、コアボーリングマシン； | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           |                                                  |     |    |
|             |                            |     |           |                                                  |     |    |
| 構造物取壊し工【夜間】 | 式                          | 1   | 40,821    | 舗装版切断A【夜間】<br>アスファルト舗装版、t≦150；                   | 10  | m  |
|             |                            |     |           | 舗装版切断B【夜間】<br>アスファルト舗装版、150<t≦300；               | 10  | m  |
|             |                            |     |           | 舗装版切断C【夜間】<br>コンクリート舗装版、t≦150；                   | 10  | m  |
| 廃材処理工       | 式                          | 1   | 1,274,817 |                                                  |     |    |
| 除草処理工       | 式                          | 1   | 392,226   | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[京都市域]；                      | 20  | t  |
|             |                            |     |           | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[宇治市域、久御山町域、八幡市域]；           | 1   | t  |
|             |                            |     |           | 伐木運搬[1号]【昼間】                                     | 0.9 | m3 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                                    |     |    |
|------------|----------------------------|-----|---------|------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                            |     |    |
|            |                            |     |         | 幹；<br>伐木運搬[24号]【昼間】                | 0.9 | m3 |
|            |                            |     |         | 幹；<br>伐木運搬[1号]【昼間】                 | 0.9 | m3 |
|            |                            |     |         | 枝葉；<br>伐木運搬[24号]【昼間】               | 0.9 | m3 |
|            |                            |     |         | 枝葉；<br>伐木処分[1号]【昼間】                | 0.5 | t  |
|            |                            |     |         | 幹；<br>伐木処分[24号]【昼間】                | 0.5 | t  |
|            |                            |     |         | 幹；<br>伐木処分[1号]【昼間】                 | 0.5 | t  |
|            |                            |     |         | 枝葉；<br>伐木処分[24号]【昼間】               | 0.5 | t  |
|            |                            |     |         | 枝葉；                                |     |    |
| 殻運搬処理工【昼間】 | 式                          | 1   | 298,230 | 殻運搬[1号]【昼間】                        | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト殻、DT2t；<br>殻運搬[24号]【昼間】      | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト殻、DT2t；<br>殻運搬[1号]【昼間】       | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻運搬[24号]【昼間】   | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻運搬[1号]【昼間】    | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(無筋)、DT10t；<br>殻運搬[24号]【昼間】 | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(無筋)、DT10t；<br>殻運搬[1号]【昼間】  | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(鉄筋)、DT10t；<br>殻運搬[24号]【昼間】 | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(鉄筋)、DT10t；<br>殻処分[1号]【昼間】  | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト殻；<br>殻処分[24号]【昼間】           | 5   | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |          |                                    |   |    |
|------------|----------------------------|-----|----------|------------------------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                            |   |    |
|            |                            |     |          | アスファルト殻；<br>殻処分[1号]【昼間】            | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | アスファルト切削殻；<br>殻処分[24号]【昼間】         | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | アスファルト切削殻；<br>殻処分[1号]【昼間】          | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分[24号]【昼間】       | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分[1号]【昼間】        | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分[24号]【昼間】       | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分[24号]【昼間】       | 5 | m3 |
| 殻運搬処理工【夜間】 | 式                          | 1   | 47, 040  | 殻運搬[1号]【夜間】                        | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻運搬[24号]【夜間】   | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻処分[1号]【夜間】    | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | アスファルト切削殻；<br>殻処分[24号]【夜間】         | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | アスファルト切削殻；<br>殻処分[24号]【夜間】         | 5 | m3 |
| 土砂運搬処理工    | 式                          | 1   | 70, 645  | 土砂運搬[1号]【昼間】                       | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t；<br>土砂運搬[24号]【昼間】 | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t；<br>土砂処分[1号]【昼間】  | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | 岩塊・玉石混じり土含む；<br>土砂処分[24号]【昼間】      | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | 岩塊・玉石混じり土含む；<br>土砂処分[24号]【昼間】      | 5 | m3 |
| 雑作業工       | 式                          | 1   | 245, 326 | 塵埃土砂運搬【昼間】                         | 5 | m3 |
|            |                            |     |          | 塵埃土砂；<br>一般廃棄物運搬【昼間】               | 5 | t  |
|            |                            |     |          | 一般廃棄物、DT2t；<br>建設汚泥運搬【昼間】          | 1 | m3 |



# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                           |       |
|------------|----------------------------|-----|-------------|---------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                   |       |
|            |                            |     |             | 汚水；<br>建設汚泥運搬【昼間】         | 1 m3  |
|            |                            |     |             | 汚泥；<br>建設汚泥運搬【夜間】         | 1 m3  |
|            |                            |     |             | 汚泥；<br>分別作業【昼間】           | 30 時間 |
|            |                            |     |             | 分別・積込；                    |       |
| 建設廃棄物処理工   | 式                          | 1   | 221, 350    | 塵埃土砂処分【昼間】                | 5 m3  |
|            |                            |     |             | 塵埃土砂；<br>一般廃棄物処分【昼間】      | 5 t   |
|            |                            |     |             | 一般廃棄物；<br>建設汚泥処分【昼間】      | 1 t   |
|            |                            |     |             | 汚水；<br>建設汚泥処分【昼間】         | 1 m3  |
|            |                            |     |             | 汚泥；<br>建設汚泥処分【夜間】         | 1 m3  |
|            |                            |     |             | 汚泥；                       |       |
| 仮設工        | 式                          | 1   | 2, 017, 911 |                           |       |
| 土留・仮締切工    | 式                          | 1   | 9, 911      | 土のう製作・据付【昼間】              | 10 袋  |
|            |                            |     |             | 620×480、流用土；<br>土のう撤去【昼間】 | 10 袋  |
| 交通管理工      | 式                          | 1   | 2, 008, 000 | 620×480；<br>交通誘導警備員A【昼間】  | 20 人日 |
|            |                            |     |             | 交代要員無；<br>交通誘導警備員A【夜間】    | 30 人日 |
|            |                            |     |             | 交代要員無；<br>交通誘導警備員B【昼間】    | 20 人日 |
|            |                            |     |             | 交代要員無；<br>交通誘導警備員B【夜間】    | 30 人日 |
|            |                            |     |             | 交代要員無；                    |       |
| 除雪工        | 式                          | 1   | 921, 985    |                           |       |
|            |                            |     |             |                           |       |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                                                         |     |    |
|------------|----------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別                                                     | 内 訳 |    |
| 凍結防止工      | 式                          | 1   | 879,795 | 凍結防止剤散布A【昼間】<br>昼間作業A、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 10  | 時間 |
|            |                            |     |         | 凍結防止剤散布B【昼間】<br>昼間作業B、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 10  | 時間 |
|            |                            |     |         | 凍結防止剤散布C【夜間】<br>夜間作業C、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 10  | 時間 |
|            |                            |     |         | 凍結防止剤散布D【夜間】<br>夜間作業D、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 10  | 時間 |
|            |                            |     |         | 袋詰薬剤積込A【昼間】<br>開封、積込、清掃；                                | 10  | t  |
|            |                            |     |         | 袋詰薬剤積込B【昼間】<br>開封、積込、清掃；                                | 10  | t  |
|            |                            |     |         | 袋詰薬剤積込C【夜間】<br>開封、積込、清掃；                                | 50  | t  |
|            |                            |     |         | 袋詰薬剤積込D【夜間】<br>開封、積込、清掃；                                | 10  | t  |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(A)a<br>昼間作業A、一般運転手；                            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(A)b<br>昼間作業B、一般運転手；                            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(A)c<br>夜間作業C、一般運転手；                            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(A)d<br>夜間作業D、一般運転手；                            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(B)a<br>昼間作業A、助手；                               | 1   | 時間 |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(B)b<br>昼間作業B、助手；                               | 1   | 時間 |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(B)c<br>夜間作業C、助手；                               | 1   | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |              |                                       |     |    |
|------------|----------------------------|-----|--------------|---------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                               |     |    |
|            |                            |     |              | 凍結防止作業待機(B) d<br>夜間作業D、助手；            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 凍結防止作業待機(C) a<br>昼間作業A、世話役；           | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 凍結防止作業待機(C) b<br>昼間作業B、世話役；           | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 凍結防止作業待機(C) c<br>夜間作業C、世話役；           | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 凍結防止作業待機(C) d<br>夜間作業D、世話役；           | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              |                                       |     |    |
| 雪道巡回工      | 式                          | 1   | 42, 190      | 通常巡回A【昼間】<br>昼間作業A、95km以下；            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 通常巡回B【昼間】<br>昼間作業B、95km以下；            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 通常巡回C【夜間】<br>夜間作業C、95km以下；            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 通常巡回D【夜間】<br>夜間作業D、95km以下；            | 1   | 時間 |
| 直接工事費      | 式                          | 1   | 67, 523, 075 |                                       |     |    |
| 共通仮設費      | 式                          | 1   | 7, 878, 860  |                                       |     |    |
| 共通仮設費      | 式                          | 1   | 1, 474, 860  |                                       |     |    |
| 運搬費        | 式                          | 1   | 766, 400     | 建設機械運搬費[1号]<br>路面切削機、往復；              | 3   | 回  |
|            |                            |     |              | 建設機械運搬費[24号]<br>路面切削機、往復；             | 2   | 回  |
| 安全費        | 式                          | 1   | 649, 660     | 交通標識車A【昼間】<br>2tトラック；標識装置、発動発電機、回転灯含む | 30  | 時間 |
|            |                            |     |              | 交通標識車B【夜間】<br>2tトラック；標識装置、発動発電機、回転灯含む | 100 | 時間 |
| 技術管理費      | 式                          | 1   | 58, 800      | 道路施設基本データ作成費                          | 1   | 工事 |

## 積算内訳書

|            |                            |     |               |         |
|------------|----------------------------|-----|---------------|---------|
| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |               |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                          | 1   | 6, 404, 000   |         |
| 純工事費       | 式                          | 1   | 75, 401, 935  |         |
| 現場管理費      | 式                          | 1   | 33, 424, 000  |         |
| 工事原価       | 式                          | 1   | 108, 825, 935 |         |
| 一般管理費等     | 式                          | 1   | 18, 444, 065  |         |
| 工事価格       | 式                          | 1   | 127, 270, 000 |         |
|            |                            |     |               |         |

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 工事名  | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度）         |
| 工事地名 | 自）京都府京都市山科区四ノ宮地先<br>至）京都府八幡市八幡南山地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 京都国道事務所 | 管理第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 365日間   | 自 令和 8年 4月 1日<br>至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |         |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |            |                                   |       |    |  |
|------------|----------------------------|-----|------------|-----------------------------------|-------|----|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |       |    |  |
| 道路維持       | 式                          | 1   | 67,523,075 |                                   |       |    |  |
| 巡視・巡回工     | 式                          | 1   | 38,297,928 |                                   |       |    |  |
| 巡回整備工【昼間】  | 式                          | 1   | 23,962,498 | 巡回整備A[軽油]【昼間】<br>貸付[2tクレーン](2人班)  | 1     | 日  |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備AA[軽油]【昼間】<br>借上[2tクレーン](2人班) | 1     | 日  |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備B[軽油]【昼間】<br>貸付[2tクレーン](3人班)  | 265   | 日  |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備BB[軽油]【昼間】<br>借上[2tクレーン](3人班) | 10    | 日  |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備A[軽油]【昼間】<br>貸付[2tクレーン](2人班)  | 70    | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備AA[軽油]【昼間】<br>借上[2tクレーン](2人班) | 1     | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備B[軽油]【昼間】<br>貸付[2tクレーン](3人班)  | 20    | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備BB[軽油]【昼間】<br>借上[2tクレーン](3人班) | 1     | 時間 |  |
| 巡回整備工【夜間】  | 式                          | 1   | 612,950    | 巡回整備A[軽油]【夜間】<br>貸付[2tクレーン](2人班)  | 40    | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備AA[軽油]【夜間】<br>借上[2tクレーン](2人班) | 1     | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備B[軽油]【夜間】<br>貸付[2tクレーン](3人班)  | 10    | 時間 |  |
|            |                            |     |            | 巡回整備BB[軽油]【夜間】<br>借上[2tクレーン](3人班) | 1     | 時間 |  |
| 道路巡回工      | 式                          | 1   | 13,722,480 | 道路巡視A【昼間】<br>巡視運用員；               | 100   | 回  |  |
|            |                            |     |            | 道路巡視B【昼間】<br>巡視運用員、土木一般世話役；       | 300   | 回  |  |
|            |                            |     |            | 道路巡視C【昼間】<br>巡視運用員；               | 1,500 | 時間 |  |

# 積算内訳書

| 工事名         | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |           |                                                             |       |    |
|-------------|----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                     |       |    |
|             |                            |     |           | 道路巡視A【夜間】                                                   | 10    | 時間 |
|             |                            |     |           | 巡視運用員；                                                      |       |    |
|             |                            |     |           | 道路巡視B【夜間】                                                   | 10    | 時間 |
|             |                            |     |           | 巡視運用員、土木一般世話役；<br>車両管理費(燃料費)<br>ガソリン(油脂類費含む)；               | 3,000 | L  |
| 災害対策用機械点検操作 | 式                          | 1   | 332,040   |                                                             |       |    |
| 災害対策用機械点検   | 式                          | 1   | 156,040   | 操作点検【昼間】                                                    | 4     | 回  |
|             |                            |     |           | 対策本部車；<br>操作点検【昼間】<br>照明車；                                  | 4     | 回  |
| 災害対策用機械運転   | 式                          | 1   | 176,000   | 対策本部車・照明車運転【昼間】                                             | 10    | 時間 |
|             |                            |     |           | 対策本部車；                                                      |       |    |
|             |                            |     |           | 対策本部車・照明車運転【昼間】<br>照明車；                                     | 10    | 時間 |
|             |                            |     |           | 軽油<br>1.2号；                                                 | 300   | L  |
| 舗装工         | 式                          | 1   | 5,615,515 |                                                             |       |    |
| 切削オーバーレイ工   | 式                          | 1   | 1,350,500 | 切削オーバーレイ工【昼間】                                               | 500   | m2 |
| 道路打換え工      | 式                          | 1   | 253,215   | 平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む； |       |    |
|             |                            |     |           | 直接掘削積込【昼間】                                                  | 50    | m2 |
|             |                            |     |           | 舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無；                               |       |    |
|             |                            |     |           | 不陸整正【昼間】                                                    | 50    | m2 |
|             |                            |     |           | 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無；                                |       |    |
|             |                            |     |           | 基層【昼間】                                                      | 50    | m2 |
|             |                            |     |           | 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)；     |       |    |
|             |                            |     |           | 表層【昼間】                                                      | 50    | m2 |

## 積算内訳書

| 工事名                                                | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                                                             |    |    |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別                                         | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                     |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)； |    |    |
| 車道舗装工【昼間】                                          | 式                          | 1   | 649,140 | 再生瀝青安定処理【昼間】                                                | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む；                |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生瀝青安定処理【昼間】                                                | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む；                       |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生粗粒度アスファルト【昼間】                                             | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；              |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生粗粒度アスファルト【昼間】                                             | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；                     |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生密粒度アスファルト【昼間】                                             | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；              |    |    |
| 再生密粒度アスファルト【昼間】                                    | 30                         | m2  |         |                                                             |    |    |
| 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；            |                            |     |         |                                                             |    |    |
| 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】                                | 30                         | m2  |         |                                                             |    |    |
| 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む； |                            |     |         |                                                             |    |    |
| 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】                                | 30                         | m2  |         |                                                             |    |    |
| 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；        |                            |     |         |                                                             |    |    |
| 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】                                  | 30                         | m2  |         |                                                             |    |    |
| 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；   |                            |     |         |                                                             |    |    |
| 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】                                  | 30                         | m2  |         |                                                             |    |    |
| 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；          |                            |     |         |                                                             |    |    |
| 排水性アスファルト【昼間】                                      | 30                         | m2  |         |                                                             |    |    |



## 積算内訳書

| 工事名                                                | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                                                           |    |    |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別                                         | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                   |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む |    |    |
| 車道舗装工【夜間】                                          | 式                          | 1   | 704,760 | 再生瀝青安定処理【夜間】                                              | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む；              |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生瀝青安定処理【夜間】                                              | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む；                     |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生粗粒度アスファルト【夜間】                                           | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；            |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生粗粒度アスファルト【夜間】                                           | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；                   |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生密粒度アスファルト【夜間】                                           | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；            |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 再生密粒度アスファルト【夜間】                                           | 30 | m2 |
|                                                    |                            |     |         | 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；                   |    |    |
|                                                    |                            |     |         | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】                                       | 30 | m2 |
| 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む； |                            |     |         |                                                           |    |    |
| 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】                                | 30                         | m2  |         |                                                           |    |    |
| 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；        |                            |     |         |                                                           |    |    |
| 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】                                  | 30                         | m2  |         |                                                           |    |    |
| 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；   |                            |     |         |                                                           |    |    |
| 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】                                  | 30                         | m2  |         |                                                           |    |    |
| 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；          |                            |     |         |                                                           |    |    |
| 排水性アスファルト【夜間】                                      | 30                         | m2  |         |                                                           |    |    |
| 車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タック                  |                            |     |         |                                                           |    |    |

# 積算内訳書

|                   |                            |     |             |                      |                          |   |
|-------------------|----------------------------|-----|-------------|----------------------|--------------------------|---|
| 工事名               | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |             |                      |                          |   |
| 工事区分・工種・種別        |                            | 単 位 | 数 量         | 金 額                  | 細 別 内 訳                  |   |
|                   |                            |     |             |                      | コート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む |   |
| 舗装材料              | 式                          | 1   | 2, 657, 900 | 再生粗粒度アスファルト【昼間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生粗粒度アスファルト(20)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト【昼間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト(20)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト【昼間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト(13)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生細粒度アスファルト【昼間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生細粒度アスファルト(13)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生瀝青安定処理【夜間】         | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生瀝青安定処理(25)；        |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生粗粒度アスファルト【夜間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生粗粒度アスファルト(20)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト【夜間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト(20)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト【夜間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生密粒度アスファルト(13)；     |                          |   |
|                   |                            |     |             | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】  | 50                       | t |
|                   |                            |     |             | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)； |                          |   |
|                   |                            |     |             | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】    | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)；   |                          |   |
|                   |                            |     |             | 排水性アスファルト【夜間】        | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | ポーチアスファルト(13)；       |                          |   |
|                   |                            |     |             | 再生細粒度アスファルト【夜間】      | 10                       | t |
|                   |                            |     |             | 再生細粒度アスファルト(13)；     |                          |   |
| アスファルト乳剤A         | 900                        | L   |             |                      |                          |   |
| プライムコート、PK-3；     |                            |     |             |                      |                          |   |
| アスファルト乳剤B         | 3, 000                     | L   |             |                      |                          |   |
| タックコート、PK-4；      |                            |     |             |                      |                          |   |
| アスファルト乳剤C         | 150                        | L   |             |                      |                          |   |
| タックコート(ゴム入り)、PKR； |                            |     |             |                      |                          |   |
| 段差補修材             | 20                         | kg  |             |                      |                          |   |
| 樹脂パッチング用樹脂モルタル；   |                            |     |             |                      |                          |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                               |     |    |
|------------|----------------------------|-----|---------|-------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                       |     |    |
| 排水構造物工     | 式                          | 1   | 24,700  | クラック充填材                       | 100 | kg |
|            |                            |     |         | 加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性；         |     |    |
|            |                            |     |         | 導水管<br>φ20 樹脂製；               | 10  | m  |
| 排水構造物材料    | 式                          | 1   | 24,700  | 側溝用埋設型枠                       | 10  | 枚  |
| 防護柵工       | 式                          | 1   | 670,224 | 6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製；     |     |    |
| 防護柵設置工     | 式                          | 1   | 106,884 | 横断・転落防止柵設置A【昼間】               | 10  | m  |
|            |                            |     |         | 土中建込；労務のみ                     |     |    |
|            |                            |     |         | 横断・転落防止柵設置B【昼間】               | 10  | m  |
|            |                            |     |         | コンクリート建込；労務のみ・充填材含む           |     |    |
|            |                            |     |         | 横断・転落防止柵設置C【昼間】               | 10  | m  |
|            |                            |     |         | プレキャストコンクリートブロック建込；支柱建込（労務のみ） |     |    |
|            |                            |     |         | 、床掘、ブロック据付（材工共）、埋戻し、充填材含む     |     |    |
|            |                            |     |         | 横断・転落防止柵撤去A【昼間】               | 10  | m  |
| 車止めポスト工    | 式                          | 1   | 16,560  | 土中建込；                         |     |    |
|            |                            |     |         | 横断・転落防止柵撤去B【昼間】               | 10  | m  |
|            |                            |     |         | コンクリート建込；                     |     |    |
|            |                            |     |         | 横断・転落防止柵撤去C【昼間】               | 10  | m  |
| 防護柵材料      | 式                          | 1   | 546,780 | プレキャストコンクリートブロック建込；           |     |    |
|            |                            |     |         | 車止めポスト設置【昼間】                  | 5   | 本  |
|            |                            |     |         | L=1.4m程度；労務のみ                 |     |    |
|            |                            |     |         | ガードレール直ヒールA                   | 2   | m  |
|            |                            |     |         | Gr-B-2B、メッキ、L=2330；           |     |    |
|            |                            |     |         | ガードレール直ヒールB                   | 4   | m  |
|            |                            |     |         | Gr-B-2B、メッキ、L=4330；           |     |    |
|            |                            |     |         | ガードレール直ヒールC                   | 2   | m  |
|            |                            |     |         | Gr-B-2B、塗装（フライン）、L=2330；      |     |    |
|            |                            |     |         | ガードレール直ヒールD                   | 4   | m  |
|            |                            |     |         | Gr-B-2B、塗装（フライン）、L=4330；      |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |     |                                             |    |   |
|------------|----------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                     |    |   |
|            |                            |     |     | ガードレール直ヒームE<br>Gr-B-4E、メッキ、L=4330；          | 4  | m |
|            |                            |     |     | ガードレール直ヒームF<br>Gr-B-4E、塗装(ブラウン)、L=4330；     | 4  | m |
|            |                            |     |     | ガードレール支柱<br>Gr-B-2B、メッキ、キャップ 無；             | 1  | 本 |
|            |                            |     |     | 中間ブacket Gr<br>Gr、B種、メッキ；                   | 5  | 個 |
|            |                            |     |     | ボルト・ナット（大） Gr<br>M20×145、メッキ；               | 5  | 本 |
|            |                            |     |     | ボルト・ナット（小） Gr<br>M16×35、メッキ；                | 20 | 本 |
|            |                            |     |     | ガードレール曲げ加工<br>t=3.2、2山；                     | 1  | 枚 |
|            |                            |     |     | 支柱用樹脂キャップ<br>φ114.3、白色；                     | 1  | 個 |
|            |                            |     |     | ガードレール袖ヒームA<br>B種、メッキ；                      | 1  | 枚 |
|            |                            |     |     | ガードレール袖ヒームB<br>B種、塗装(ブラウン)；                 | 1  | 枚 |
|            |                            |     |     | ガードレールラバーガード<br>全ゴム製標準型、白色；                 | 1  | 枚 |
|            |                            |     |     | ガードパイプヒームパイプ<br>B種、塗装(ブラウン)、φ48.6×3.2×4000； | 1  | 本 |
|            |                            |     |     | インナーリーブ<br>Gp、B種、塗装(ブラウン)；                  | 1  | 本 |
|            |                            |     |     | 中間ブacket Gp<br>Gp、B種、塗装(ブラウン)；              | 10 | 個 |
|            |                            |     |     | 継手ブacket Gp<br>Gp、B種、塗装(ブラウン)；              | 10 | 個 |
|            |                            |     |     | ボルトナットA Gp<br>Gp、B種、メッキ、M16×140；            | 10 | 本 |
|            |                            |     |     | ボルトナットB Gp<br>Gp、B種、メッキ、M14×70；             | 10 | 本 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                         |     |
|------------|----------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                 |     |
|            |                            |     |             | 横断防止柵A1<br>P種、H=800、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型；       | 3 m |
|            |                            |     |             | 横断防止柵A2<br>P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固、縦格子型； | 3 m |
|            |                            |     |             | 横断防止柵A3<br>P種、H=800、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固、縦格子型； | 2 m |
|            |                            |     |             | 横断防止柵B<br>P種、H=800、塗装(フﾟラウソ)、レベル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型；  | 1 m |
|            |                            |     |             | 転落防止柵A1<br>P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺(3m)、コンクリート建込；           | 3 m |
|            |                            |     |             | 転落防止柵A2<br>P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込；     | 3 m |
|            |                            |     |             | 基礎フﾟロックA<br>500×500×500；                                | 1 個 |
|            |                            |     |             | 基礎フﾟロックB<br>300×300×400；                                | 1 個 |
|            |                            |     |             | 車止めボﾟストA<br>弾性タイプ、φ 130、H=800、固定式；                      | 1 本 |
|            |                            |     |             | 車止めボﾟストB<br>弾性タイプ、φ 130、H=800、固定式、自発光式；                 | 1 本 |
| 道路付属施設工    | 式                          | 1   | 2, 287, 668 |                                                         |     |
| 視線誘導標工     | 式                          | 1   | 54, 377     | 視線誘導標設置A1【昼間】<br>土中建込、片面、φ 100、支柱 φ 60. 5；床掘・埋戻し含む      | 1 本 |
|            |                            |     |             | 視線誘導標設置A2【昼間】<br>土中建込、両面、φ 100、支柱 φ 60. 5；床掘・埋戻し含む      | 1 本 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                                                        |   |   |
|------------|----------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                |   |   |
|            |                            |     |         | 視線誘導標設置B1【昼間】<br>防護柵取付、片面、φ100、バント式；                   | 1 | 本 |
|            |                            |     |         | 視線誘導標設置B2【昼間】<br>防護柵取付、両面、φ100、バント式；                   | 1 | 本 |
|            |                            |     |         | 視線誘導標設置C1【昼間】<br>コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む   | 1 | 本 |
|            |                            |     |         | 視線誘導標設置C2【昼間】<br>コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む | 1 | 本 |
|            |                            |     |         | 視線誘導標撤去【昼間】<br>コンクリート建込；                               | 1 | 本 |
|            |                            |     |         |                                                        |   |   |
| 道路鋸工       | 式                          | 1   | 11, 113 | 道路鋸設置A【昼間】<br>小型鋸、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm；接着剤含む           | 1 | 個 |
|            |                            |     |         | 道路鋸設置B【昼間】<br>小型鋸、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm；穿孔、充填材含む       | 1 | 個 |
|            |                            |     |         | 道路鋸撤去【昼間】<br>穿孔式；                                      | 1 | 個 |
| 距離標工       | 式                          | 1   | 13, 704 | 距離標設置A【昼間】<br>ハネ式(土中埋込)、基礎材料含まない；労務のみ、床掘・埋戻し、基礎設置含む    | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         | 距離標設置B【昼間】<br>ハネ式(アンカー固定)；労務のみ、穿孔含む                    | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         | 距離標設置C【昼間】<br>ハネ式(金具固定)；労務のみ                           | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         | 距離標撤去A【昼間】<br>ハネ式(土中埋込)；                               | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         | 距離標撤去B【昼間】<br>ハネ式(アンカー固定)；                             | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         | 距離標撤去C【昼間】<br>ハネ式(金具固定)；                               | 1 | 枚 |
|            |                            |     |         |                                                        |   |   |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |             |                                                        |    |   |
|------------|-----|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                        | 金 額         | 細 別 内 訳                                                |    |   |
| 車線分離標工     | 式   | 1                          | 527, 194    | ラバーポール設置A1【昼間】<br>可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650；穿孔、<br>充填材含む | 10 | 本 |
|            |     |                            |             | ラバーポール設置A2【昼間】<br>着脱式(穿孔式・3本脚)、φ 80、H=650；穿孔、<br>充填材含む | 10 | 本 |
|            |     |                            |             | ラバーポール設置A3【昼間】<br>固定式(貼付式)、φ 80、H=650；接着剤含む            | 1  | 本 |
|            |     |                            |             | ラバーポール撤去A1【昼間】<br>穿孔式(1本脚)；                            | 1  | 本 |
|            |     |                            |             | ラバーポール撤去A2【昼間】<br>穿孔式(3本脚)；                            | 1  | 本 |
|            |     |                            |             | ラバーポール撤去A3【昼間】<br>貼付式；                                 | 1  | 本 |
|            |     |                            |             |                                                        |    |   |
| 道路付属施設材料   | 式   | 1                          | 1, 681, 280 | 視線誘導標A<br>φ 100、両面、ボルト式、歩道柵用；                          | 1  | 本 |
|            |     |                            |             | 視線誘導標B<br>φ 300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む；                      | 1  | 本 |
|            |     |                            |             | 視線誘導標C<br>φ 300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含<br>む；               | 1  | 本 |
|            |     |                            |             | 視線誘導標D<br>φ 100、片面、ベースプレート、防塵型；                        | 1  | 本 |
|            |     |                            |             | 視線誘導標支柱<br>φ 60. 5、L=1500；                             | 1  | 本 |
|            |     |                            |             | 道路鋸A<br>縁石鋸、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着<br>剤含む；                | 1  | 個 |
|            |     |                            |             | 道路鋸B<br>縁石鋸、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着<br>剤含む；                | 1  | 個 |
|            |     |                            |             | ラバーポールA<br>可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=400；                    | 1  | 本 |
|            |     |                            |             | ラバーポールB                                                | 10 | 本 |
|            |     |                            |             |                                                        |    |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |          |                                                            |       |
|------------|----------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                    |       |
|            |                            |     |          | 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650 ;<br>ラバーポールC                       | 50 本  |
|            |                            |     |          | 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=800 ;<br>ラバーポールD                       | 1 本   |
|            |                            |     |          | 固定式(貼付式)、φ 80、H=400 ;<br>ラバーポールE                           | 10 本  |
|            |                            |     |          | 固定式(貼付式)、φ 80、H=650 ;<br>ラバーポールF                           | 1 本   |
|            |                            |     |          | 固定式(貼付式)、φ 80、H=800 ;<br>ラバーポール接着剤                         | 10 kg |
|            |                            |     |          | 二液ポキシ樹脂系 ;                                                 |       |
| 遮音壁工       | 式                          | 1   | 202, 484 |                                                            |       |
| 遮音壁工       | 式                          | 1   | 2, 144   | 遮音板設置A1【昼間】<br>遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下 ; 労務のみ                | 1 m2  |
|            |                            |     |          | 遮音板設置A2【昼間】<br>透光板、設置高4m以下 ; 労務のみ                          | 1 m2  |
| 遮音壁材料      | 式                          | 1   | 200, 340 | 遮音壁A1(金属板)<br>遮音板(標準型吸音パネル)、500×1960×95、ア<br>ィット・固定フック付き ; | 1 枚   |
|            |                            |     |          | 遮音壁A2(金属板)<br>遮音板(標準型吸音パネル)、500×3960×95、ア<br>ィット・固定フック付き ; | 1 枚   |
|            |                            |     |          | 中間支柱<br>H1306 ;                                            | 1 本   |
|            |                            |     |          | 端部支柱<br>H1306 ;                                            | 1 本   |
|            |                            |     |          | 脱落防止材<br>遮音壁材料 ;                                           | 1 組   |
| 縁石工        | 式                          | 1   | 11, 284  |                                                            |       |
| 縁石工        | 式                          | 1   | 7, 114   | 歩車道境界ブロック設置【昼間】<br>歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満 ;            | 1 m   |



## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |          |                                                                      |      |
|------------|----------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                              |      |
|            |                            |     |          | 労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む<br>地先境界ブロック設置【昼間】                                | 1 m  |
|            |                            |     |          | 地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満；労<br>務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む<br>歩車道境界ブロック撤去【昼間】 | 1 m  |
|            |                            |     |          | 処分、L=800以下、105kg未満；<br>地先境界ブロック撤去【昼間】                                | 1 m  |
|            |                            |     |          | 処分、L=800以下、105kg未満；<br>歩車道境界ブロックA1                                   | 1 個  |
|            |                            |     |          | 180/205×250×600；<br>歩車道境界ブロックA2                                      | 1 個  |
|            |                            |     |          | 180/210×300×600；<br>歩車道境界ブロックA3                                      | 1 個  |
|            |                            |     |          | 180/190×100×600(片面R)；                                                |      |
| 縁石材料       | 式                          | 1   | 4, 170   |                                                                      |      |
| 区画線工       | 式                          | 1   | 388, 525 |                                                                      |      |
| 区画線工【昼間】   | 式                          | 1   | 133, 362 | 溶融式区画線A1【昼間】                                                         | 10 m |
|            |                            |     |          | 実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線A2【昼間】                             | 10 m |
|            |                            |     |          | 実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線A3【昼間】                             | 10 m |
|            |                            |     |          | 実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線A4【昼間】                             | 10 m |
|            |                            |     |          | 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線B1【昼間】                             | 10 m |
|            |                            |     |          | セブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線B2【昼間】                            | 10 m |
|            |                            |     |          | セブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線C1【昼間】                            | 10 m |
|            |                            |     |          | 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；<br>溶融式区画線C2【昼間】                | 10 m |
|            |                            |     |          | 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；                                |      |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |          |                                                       |    |   |
|------------|----------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                               |    |   |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線D1【昼間】<br>実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線D2【昼間】<br>実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線D3【昼間】<br>実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線D4【昼間】<br>実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線E1【昼間】<br>セブアラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；            | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線E2【昼間】<br>セブアラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；            | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線F1【昼間】<br>矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有； | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線F2【昼間】<br>矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有； | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線G【昼間】<br>破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；              | 10 | m |
|            |                            |     |          | 区画線消去【昼間】<br>15cm換算、削り取り式；                            | 10 | m |
| 区画線工【夜間】   | 式                          | 1   | 212, 163 | 溶融式区画線A1【夜間】<br>実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；              | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線A2【夜間】<br>実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；              | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線A3【夜間】<br>実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無；              | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線A4【夜間】<br>実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；              | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線B1【夜間】<br>セブアラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；            | 10 | m |
|            |                            |     |          | 溶融式区画線B2【夜間】<br>セブアラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；            | 10 | m |
|            |                            |     |          |                                                       |    |   |
|            |                            |     |          |                                                       |    |   |

# 積算内訳書

| 工事名        |     | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |                                                       |    |   |
|------------|-----|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                        | 金 額 | 細 別 内 訳                                               |    |   |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線C1【夜間】<br>矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無； | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線C2【夜間】<br>矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無； | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線D1【夜間】<br>実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線D2【夜間】<br>実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線D3【夜間】<br>実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線D4【夜間】<br>実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線E1【夜間】<br>ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；             | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線E2【夜間】<br>ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；             | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線F1【夜間】<br>矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有； | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線F2【夜間】<br>矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有； | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線H1【夜間】<br>破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線H2【夜間】<br>破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線H3【夜間】<br>破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線H4【夜間】<br>破線15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；              | 10 | m |
|            |     |                            |     | 溶融式区画線H5【夜間】<br>破線30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；              | 10 | m |

## 積算内訳書

| 工事名         | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |           |                                                            |    |    |
|-------------|----------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                    |    |    |
|             |                            |     |           | 溶融式区画線H6【夜間】                                               | 10 | m  |
|             |                            |     |           | 破線45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；<br>区画線消去【夜間】                      | 10 | m  |
|             |                            |     |           | 15cm換算、削り取り式；                                              |    |    |
| 高視認性区画線【昼間】 | 式                          | 1   | 14,830    | 高視認性区画線【昼間】<br>リフ式(溶融式)、実線30cm、黄；                          | 10 | m  |
| 高視認性区画線【夜間】 | 式                          | 1   | 28,170    | 高視認性区画線A【夜間】<br>リフ式(溶融式)、実線30cm、黄；                         | 10 | m  |
|             |                            |     |           | 高視認性区画線B【夜間】<br>リフ式(溶融式)、実線20cm、黄；                         | 10 | m  |
| 道路付属物復旧工    | 式                          | 1   | 9,383,448 |                                                            |    |    |
| 構造物工        | 式                          | 1   | 183,898   | コンクリート人力打設 小型A【昼間】<br>18-8-40BB；                           | 1  | m3 |
|             |                            |     |           | コンクリート人力打設 小型B【昼間】<br>24-12-25(20)BB；                      | 1  | m3 |
|             |                            |     |           | 型枠A【昼間】<br>小型構造物；                                          | 5  | m2 |
|             |                            |     |           | 型枠B【昼間】<br>鉄筋・無筋構造物；                                       | 5  | m2 |
|             |                            |     |           | 鉄筋加工・組立A【昼間】<br>SD345、D13；                                 | 5  | kg |
|             |                            |     |           | 鉄筋加工・組立B【昼間】<br>SD345、D16～D25；                             | 5  | kg |
|             |                            |     |           | 基礎砕石【昼間】<br>再生クラッシャーラン(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下；敷均し、締固め含む | 5  | m2 |
|             |                            |     |           |                                                            |    |    |
| 現地作業工【昼間】   | 式                          | 1   | 3,376,140 | 現地作業[1時間]【昼間】<br>普通作業員；                                    | 30 | 回  |
|             |                            |     |           | 現地作業[4時間]【昼間】<br>普通作業員；                                    | 30 | 回  |
|             |                            |     |           | 現地作業[8時間]【昼間】<br>普通作業員；                                    | 30 | 回  |
|             |                            |     |           |                                                            |    |    |
|             |                            |     |           | ダンプトラック運転【昼間】                                              | 60 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |           |                                           |    |    |
|------------|----------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                   |    |    |
|            |                            |     |           | 借上、DT2t；<br>ダンプトラック運転【昼間】                 | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、DT4t；<br>ダンプトラック運転【昼間】                 | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、DT10t；<br>トラック運転【昼間】                   | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；<br>軽トラック運転【昼間】     | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、0.35t積；<br>ハッカー車運転【昼間】                 | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、4m3；<br>ライトバン運転【昼間】                    | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、1500cc；<br>高所作業車運転【昼間】                 | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m；<br>バックホ運転【昼間】  | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、油圧クローラ、山積0.28m3；<br>バックホ運転【昼間】         | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、油圧クローラ、山積0.13m3；<br>路面切削機運転【昼間】        | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、ホイール式、切削幅2.0m級；<br>路面切削機運転【昼間】         | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、ホイール式、切削幅1.0m級；<br>アスファルトフィニッシャー運転【昼間】 | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、1.4～3.0m、ホイール式；<br>コンバインドローラー運転【昼間】    | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、搭乗式、3～5t級；<br>振動ローラー運転【昼間】             | 10 | 時間 |
|            |                            |     |           | 借上、ハッドガイト式、0.8～1.1t級；                     |    |    |
| 現地作業工【夜間】  | 式                          | 1   | 5,023,920 | 現地作業[1時間]【夜間】                             | 30 | 回  |
|            |                            |     |           | 普通作業員；<br>現地作業[4時間]【夜間】                   | 30 | 回  |
|            |                            |     |           | 普通作業員；<br>現地作業[8時間]【夜間】                   | 30 | 回  |
|            |                            |     |           |                                           |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |     |                            |       |
|------------|----------------------------|-----|-----|----------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                    |       |
|            |                            |     |     | 普通作業員；                     |       |
|            |                            |     |     | ダンプトラック運転【夜間】              | 60 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、DT2t；                   |       |
|            |                            |     |     | ダンプトラック運転【夜間】              | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、DT4t；                   |       |
|            |                            |     |     | ダンプトラック運転【夜間】              | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、DT10t；                  |       |
|            |                            |     |     | トラック運転【夜間】                 | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；     |       |
|            |                            |     |     | 軽トラック運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、0.35t積；                 |       |
|            |                            |     |     | ライトバン運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、1500cc；                 |       |
|            |                            |     |     | 高所作業車運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m； |       |
|            |                            |     |     | バックホ運転【夜間】                 | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、油圧クローラ、山積0.28m3；        |       |
|            |                            |     |     | バックホ運転【夜間】                 | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、油圧クローラ、山積0.13m3；        |       |
|            |                            |     |     | 路面切削機運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、ホイール式、切削幅2.0m級；         |       |
|            |                            |     |     | 路面切削機運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、ホイール式、切削幅1.0m級；         |       |
|            |                            |     |     | 路面清掃車運転【夜間】                | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3；     |       |
|            |                            |     |     | アスファルトフィニッシャ運転【夜間】         | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、1.4～3.0m、ホイール式；         |       |
|            |                            |     |     | アスファルトフィニッシャ運転【夜間】         | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、2.4～6.0m、ホイール式；         |       |
|            |                            |     |     | タイヤローラー運転【夜間】              | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、8～20t級；                 |       |
|            |                            |     |     | マカダムローラー運転【夜間】             | 10 時間 |
|            |                            |     |     | 借上、10t級；                   |       |
|            |                            |     |     | コンパインドローラー運転【夜間】           | 10 時間 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                                          |       |    |
|------------|----------------------------|-----|---------|------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                  |       |    |
| 現地作業材料     | 式                          | 1   | 799,490 | 借上、搭乗式、3～5t級；<br>振動ローラー運転【夜間】            | 10    | 時間 |
|            |                            |     |         | 借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級；<br>ラフテレンクレーン運転【夜間】 | 10    | 時間 |
|            |                            |     |         | 借上、16t吊り、ホッパ・燃料含む；                       |       |    |
|            |                            |     |         | 平板ブロック                                   | 10    | 枚  |
|            |                            |     |         | 300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)；              |       |    |
|            |                            |     |         | 視覚障害者用点字タイル                              | 20    | 枚  |
|            |                            |     |         | 300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用；                   |       |    |
|            |                            |     |         | クッションタマA                                 | 5     | 個  |
|            |                            |     |         | φ 580×820、水袋含む；                          |       |    |
|            |                            |     |         | クッションタマB                                 | 2     | 個  |
|            |                            |     |         | φ 440×720、水袋含む；                          |       |    |
|            |                            |     |         | 常温合材                                     | 2,000 | kg |
|            |                            |     |         | 全天候型；                                    |       |    |
|            |                            |     |         | コンクリート                                   | 1     | m3 |
|            |                            |     |         | 18-8-40BB；                               |       |    |
|            |                            |     |         | セメントA                                    | 200   | kg |
|            |                            |     |         | 普通ポルトランドセメント；                            |       |    |
|            |                            |     |         | セメントB                                    | 50    | kg |
|            |                            |     |         | 超速硬セメント；                                 |       |    |
|            |                            |     |         | セメントC                                    | 10    | kg |
|            |                            |     |         | 無収縮ポリマーセメント；                             |       |    |
|            |                            |     |         | 珪砂                                       | 100   | kg |
|            |                            |     |         | 1～3号；                                    |       |    |
|            |                            |     |         | 砂                                        | 10    | m3 |
|            |                            |     |         | 洗い砂(荒目)；                                 |       |    |
|            |                            |     |         | 再生クラッシャーラン                               | 10    | m3 |
|            |                            |     |         | RC-30；                                   |       |    |
|            |                            |     |         | 再生クラッシャーラン                               | 20    | m3 |
|            |                            |     |         | RC-40；                                   |       |    |
|            |                            |     |         | 再生粒度調整碎石                                 | 10    | m3 |
|            |                            |     |         | RM-30；                                   |       |    |
|            |                            |     |         | 油・液体吸着材                                  | 10    | 袋  |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                     |         |    |
|------------|----------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                             |         |    |
|            |                            |     |             | 10kg袋入；<br>プロパンガス                                   | 50      | kg |
|            |                            |     |             | 工業用；<br>ガソリン                                        | 20      | L  |
|            |                            |     |             | レギュラー；<br>型枠用合板                                     | 5       | 枚  |
|            |                            |     |             | JAS 板面品質B-C、12×900×1800；<br>鉄筋                      | 50      | kg |
|            |                            |     |             | SD345 D13；                                          |         |    |
| 道路清掃工      | 式                          | 1   | 4, 447, 510 |                                                     |         |    |
| 路面清掃工      | 式                          | 1   | 4, 447, 510 | 路面清掃【昼間】                                            | 54. 1   | km |
|            |                            |     |             | 路面清掃車(借上)ブラシ式リアフトダンプ 2. 5m3、散<br>水車(借上)5500L～6500L； |         |    |
|            |                            |     |             | 路面清掃【夜間】                                            | 377. 5  | km |
|            |                            |     |             | 路面清掃車(借上)ブラシ式リアフトダンプ 2. 5m3、散<br>水車(借上)5500L～6500L； |         |    |
|            |                            |     |             | 路面清掃(組合せ)【昼間】                                       | 54. 1   | km |
|            |                            |     |             | 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t；                                   |         |    |
|            |                            |     |             | 路面清掃(組合せ)【夜間】                                       | 377. 5  | km |
|            |                            |     |             | 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t；                                   |         |    |
| 除草工        | 式                          | 1   | 1, 513, 116 |                                                     |         |    |
| 道路除草工      | 式                          | 1   | 1, 359, 876 | 除草A【昼間】                                             | 10      | m2 |
|            |                            |     |             | 人力；                                                 |         |    |
|            |                            |     |             | 除草B【昼間】                                             | 4, 000  | m2 |
|            |                            |     |             | 機械、肩掛式(飛び石防護無)；                                     |         |    |
|            |                            |     |             | 除草C【昼間】                                             | 100     | m2 |
|            |                            |     |             | 機械、肩掛式(飛び石防護有)；                                     |         |    |
|            |                            |     |             | 除草D【昼間】                                             | 10, 000 | m2 |
|            |                            |     |             | 機械、ハットカット式、刈幅150cm；                                 |         |    |
|            |                            |     |             | 集草・積込運搬【昼間】                                         | 13, 000 | m2 |
|            |                            |     |             | 現場～処分地〔京都市域〕；                                       |         |    |
|            |                            |     |             | 集草・積込運搬【昼間】                                         | 1, 000  | m2 |



## 積算内訳書

| 工事名         | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                                             |     |    |
|-------------|----------------------------|-----|---------|---------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                     |     |    |
| 除草材料        | 式                          | 1   | 153,240 | 現場～処分地〔宇治市域、久御山町域、八幡市域〕；                    |     |    |
|             |                            |     |         | 防草シート設置【昼間】                                 | 50  | m2 |
|             |                            |     |         | 平面部(1:2.1～)；労務のみ                            |     |    |
|             |                            |     |         | 防草シート設置【昼間】                                 | 50  | m2 |
| 除草材料        | 式                          | 1   | 153,240 | 法面部(～1:2.0)；労務のみ                            |     |    |
|             |                            |     |         | 防草シート                                       | 100 | m2 |
|             |                            |     |         | ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)； |     |    |
|             |                            |     |         | 防草シート材料                                     | 400 | 本  |
|             |                            |     |         | U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む               |     |    |
| 構造物撤去工      | 式                          | 1   | 133,920 | ；                                           |     |    |
|             |                            |     |         | 防草シート材料                                     | 25  | m  |
|             |                            |     |         | 粘着テープ、W=100；                                |     |    |
| 構造物取壊し工【昼間】 | 式                          | 1   | 93,099  | 防草シート材料                                     | 25  | 本  |
|             |                            |     |         | シーリング材、333ml同等品；                            |     |    |
|             |                            |     |         | 舗装版切断A【昼間】                                  | 10  | m  |
|             |                            |     |         | アスファルト舗装版、t≤150；                            |     |    |
|             |                            |     |         | 舗装版切断B【昼間】                                  | 10  | m  |
|             |                            |     |         | アスファルト舗装版、150<t≤300；                        |     |    |
|             |                            |     |         | 舗装版切断C【昼間】                                  | 10  | m  |
|             |                            |     |         | コンクリート舗装版、t≤150；                            |     |    |
|             |                            |     |         | コンクリート削孔A【昼間】                               | 1   | 孔  |
|             |                            |     |         | φ<30、30≤L<200、ハンマーリル；                       |     |    |
|             |                            |     |         | コンクリート削孔B【昼間】                               | 1   | 孔  |
|             |                            |     |         | 30≤φ<60、100≤L<200、ハンマー；                     |     |    |
| 構造物取壊し工【昼間】 | 式                          | 1   | 93,099  | コンクリート削孔C【昼間】                               | 1   | 孔  |
|             |                            |     |         | 60≤φ<64、200≤L<400、コアローリングマシン；               |     |    |
|             |                            |     |         | コンクリート削孔D【昼間】                               | 1   | 孔  |
|             |                            |     |         | 64≤φ<77、200≤L<400、コアローリングマシン；               |     |    |
|             |                            |     |         | コンクリート削孔E【昼間】                               | 1   | 孔  |
|             |                            |     |         | 77≤φ<90、200≤L<400、コアローリングマシン；               |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名         | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |           |                                                  |     |    |
|-------------|----------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                          |     |    |
|             |                            |     |           | コンクリート削孔F【昼間】<br>90≦φ<100、200≦L<400、コアボーリングマシン；  | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | コンクリート削孔G【昼間】<br>100≦φ<110、200≦L≦400、コアボーリングマシン； | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | コンクリート削孔H【昼間】<br>110≦φ<128、200≦L≦400、コアボーリングマシン； | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | コンクリート削孔I【昼間】<br>128≦φ<160、200≦L≦400、コアボーリングマシン； | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔A【昼間】<br>60<φ<64、200≦L≦400、コアボーリングマシン；   | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔B【昼間】<br>64≦φ<77、200≦L≦400、コアボーリングマシン；   | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔C【昼間】<br>77≦φ<90、200≦L≦400、コアボーリングマシン；   | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔D【昼間】<br>90≦φ<110、200≦L≦400、コアボーリングマシン；  | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔E【昼間】<br>110≦φ<128、200≦L≦400、コアボーリングマシン； | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           | アスファルト削孔F【昼間】<br>128≦φ<160、200≦L≦400、コアボーリングマシン； | 1   | 孔  |
|             |                            |     |           |                                                  |     |    |
|             |                            |     |           |                                                  |     |    |
| 構造物取壊し工【夜間】 | 式                          | 1   | 40,821    | 舗装版切断A【夜間】<br>アスファルト舗装版、t≦150；                   | 10  | m  |
|             |                            |     |           | 舗装版切断B【夜間】<br>アスファルト舗装版、150<t≦300；               | 10  | m  |
|             |                            |     |           | 舗装版切断C【夜間】<br>コンクリート舗装版、t≦150；                   | 10  | m  |
| 廃材処理工       | 式                          | 1   | 1,274,817 |                                                  |     |    |
| 除草処理工       | 式                          | 1   | 392,226   | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[京都市域]；                      | 20  | t  |
|             |                            |     |           | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[宇治市域、久御山町域、八幡市域]；           | 1   | t  |
|             |                            |     |           | 伐木運搬[1号]【昼間】                                     | 0.9 | m3 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                                    |     |    |
|------------|----------------------------|-----|---------|------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                            |     |    |
|            |                            |     |         | 幹；<br>伐木運搬[24号]【昼間】                | 0.9 | m3 |
|            |                            |     |         | 幹；<br>伐木運搬[1号]【昼間】                 | 0.9 | m3 |
|            |                            |     |         | 枝葉；<br>伐木運搬[24号]【昼間】               | 0.9 | m3 |
|            |                            |     |         | 枝葉；<br>伐木処分[1号]【昼間】                | 0.5 | t  |
|            |                            |     |         | 幹；<br>伐木処分[24号]【昼間】                | 0.5 | t  |
|            |                            |     |         | 幹；<br>伐木処分[1号]【昼間】                 | 0.5 | t  |
|            |                            |     |         | 枝葉；<br>伐木処分[24号]【昼間】               | 0.5 | t  |
|            |                            |     |         | 枝葉；                                |     |    |
| 殻運搬処理工【昼間】 | 式                          | 1   | 298,230 | 殻運搬[1号]【昼間】                        | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト殻、DT2t；<br>殻運搬[24号]【昼間】      | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト殻、DT2t；<br>殻運搬[1号]【昼間】       | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻運搬[24号]【昼間】   | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻運搬[1号]【昼間】    | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(無筋)、DT10t；<br>殻運搬[24号]【昼間】 | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(無筋)、DT10t；<br>殻運搬[1号]【昼間】  | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(鉄筋)、DT10t；<br>殻運搬[24号]【昼間】 | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(鉄筋)、DT10t；<br>殻処分[1号]【昼間】  | 5   | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト殻；<br>殻処分[24号]【昼間】           | 5   | m3 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                                    |   |    |
|------------|----------------------------|-----|---------|------------------------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                            |   |    |
|            |                            |     |         | アスファルト殻；<br>殻処分[1号]【昼間】            | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト切削殻；<br>殻処分[24号]【昼間】         | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト切削殻；<br>殻処分[1号]【昼間】          | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分[24号]【昼間】       | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分[1号]【昼間】        | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分[24号]【昼間】       | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分[24号]【昼間】       | 5 | m3 |
| 殻運搬処理工【夜間】 | 式                          | 1   | 47,040  | 殻運搬[1号]【夜間】                        | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻運搬[24号]【夜間】   | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻処分[1号]【夜間】    | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト切削殻；<br>殻処分[24号]【夜間】         | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | アスファルト切削殻；<br>殻処分[24号]【夜間】         | 5 | m3 |
| 土砂運搬処理工    | 式                          | 1   | 70,645  | 土砂運搬[1号]【昼間】                       | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t；<br>土砂運搬[24号]【昼間】 | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t；<br>土砂処分[1号]【昼間】  | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | 岩塊・玉石混じり土含む；<br>土砂処分[24号]【昼間】      | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | 岩塊・玉石混じり土含む；<br>土砂処分[24号]【昼間】      | 5 | m3 |
| 雑作業工       | 式                          | 1   | 245,326 | 塵埃土砂運搬【昼間】                         | 5 | m3 |
|            |                            |     |         | 塵埃土砂；<br>一般廃棄物運搬【昼間】               | 5 | t  |
|            |                            |     |         | 一般廃棄物、DT2t；<br>建設汚泥運搬【昼間】          | 1 | m3 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |           |                              |       |
|------------|----------------------------|-----|-----------|------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                      |       |
|            |                            |     |           | 汚水；<br>建設汚泥運搬【昼間】            | 1 m3  |
|            |                            |     |           | 汚泥；<br>建設汚泥運搬【夜間】            | 1 m3  |
|            |                            |     |           | 汚泥；<br>分別作業【昼間】              | 30 時間 |
|            |                            |     |           | 分別・積込；                       |       |
| 建設廃棄物処理工   | 式                          | 1   | 221,350   | 塵埃土砂処分【昼間】                   | 5 m3  |
|            |                            |     |           | 塵埃土砂；<br>一般廃棄物処分【昼間】         | 5 t   |
|            |                            |     |           | 一般廃棄物；<br>建設汚泥処分【昼間】         | 1 t   |
|            |                            |     |           | 汚水；<br>建設汚泥処分【昼間】            | 1 m3  |
|            |                            |     |           | 汚泥；<br>建設汚泥処分【夜間】            | 1 m3  |
|            |                            |     |           | 汚泥；                          |       |
| 仮設工        | 式                          | 1   | 2,017,911 |                              |       |
| 土留・仮締切工    | 式                          | 1   | 9,911     | 土のう製作・据付【昼間】<br>620×480、流用土； | 10 袋  |
|            |                            |     |           | 土のう撤去【昼間】<br>620×480；        | 10 袋  |
| 交通管理工      | 式                          | 1   | 2,008,000 | 交通誘導警備員A【昼間】                 | 20 人日 |
|            |                            |     |           | 交代要員無；                       |       |
|            |                            |     |           | 交通誘導警備員A【夜間】                 | 30 人日 |
|            |                            |     |           | 交代要員無；                       |       |
|            |                            |     |           | 交通誘導警備員B【昼間】                 | 20 人日 |
| 除雪工        | 式                          | 1   | 921,985   | 交代要員無；                       |       |
|            |                            |     |           | 交通誘導警備員B【夜間】<br>交代要員無；       | 30 人日 |
|            |                            |     |           |                              |       |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                                         |    |    |
|------------|----------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                 |    |    |
| 凍結防止工      | 式                          | 1   | 879,795 | 凍結防止剤散布A【昼間】                            | 10 | 時間 |
|            |                            |     |         | 昼間作業A、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない |    |    |
|            |                            |     |         | 凍結防止剤散布B【昼間】                            | 10 | 時間 |
|            |                            |     |         | 昼間作業B、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない |    |    |
|            |                            |     |         | 凍結防止剤散布C【夜間】                            | 10 | 時間 |
|            |                            |     |         | 夜間作業C、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない |    |    |
|            |                            |     |         | 凍結防止剤散布D【夜間】                            | 10 | 時間 |
|            |                            |     |         | 夜間作業D、待機無し、乾式積載量4t、駆動方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない |    |    |
|            |                            |     |         | 袋詰薬剤積込A【昼間】                             | 10 | t  |
|            |                            |     |         | 開封、積込、清掃；                               |    |    |
|            |                            |     |         | 袋詰薬剤積込B【昼間】                             | 10 | t  |
|            |                            |     |         | 開封、積込、清掃；                               |    |    |
|            |                            |     |         | 袋詰薬剤積込C【夜間】                             | 50 | t  |
|            |                            |     |         | 開封、積込、清掃；                               |    |    |
|            |                            |     |         | 袋詰薬剤積込D【夜間】                             | 10 | t  |
|            |                            |     |         | 開封、積込、清掃；                               |    |    |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(A)a                            | 1  | 時間 |
|            |                            |     |         | 昼間作業A、一般運転手；                            |    |    |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(A)b                            | 1  | 時間 |
|            |                            |     |         | 昼間作業B、一般運転手；                            |    |    |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(A)c                            | 1  | 時間 |
|            |                            |     |         | 夜間作業C、一般運転手；                            |    |    |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(A)d                            | 1  | 時間 |
|            |                            |     |         | 夜間作業D、一般運転手；                            |    |    |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(B)a                            | 1  | 時間 |
|            |                            |     |         | 昼間作業A、助手；                               |    |    |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(B)b                            | 1  | 時間 |
|            |                            |     |         | 昼間作業B、助手；                               |    |    |
|            |                            |     |         | 凍結防止作業待機(B)c                            | 1  | 時間 |
|            |                            |     |         | 夜間作業C、助手；                               |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |              |                                       |     |    |
|------------|----------------------------|-----|--------------|---------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                               |     |    |
|            |                            |     |              | 凍結防止作業待機(B) d<br>夜間作業D、助手；            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 凍結防止作業待機(C) a<br>昼間作業A、世話役；           | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 凍結防止作業待機(C) b<br>昼間作業B、世話役；           | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 凍結防止作業待機(C) c<br>夜間作業C、世話役；           | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 凍結防止作業待機(C) d<br>夜間作業D、世話役；           | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              |                                       |     |    |
| 雪道巡回工      | 式                          | 1   | 42, 190      | 通常巡回A【昼間】<br>昼間作業A、95km以下；            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 通常巡回B【昼間】<br>昼間作業B、95km以下；            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 通常巡回C【夜間】<br>夜間作業C、95km以下；            | 1   | 時間 |
|            |                            |     |              | 通常巡回D【夜間】<br>夜間作業D、95km以下；            | 1   | 時間 |
| 直接工事費      | 式                          | 1   | 67, 523, 075 |                                       |     |    |
| 共通仮設費      | 式                          | 1   | 7, 878, 860  |                                       |     |    |
| 共通仮設費      | 式                          | 1   | 1, 474, 860  |                                       |     |    |
| 運搬費        | 式                          | 1   | 766, 400     | 建設機械運搬費[1号]<br>路面切削機、往復；              | 3   | 回  |
|            |                            |     |              | 建設機械運搬費[24号]<br>路面切削機、往復；             | 2   | 回  |
| 安全費        | 式                          | 1   | 649, 660     | 交通標識車A【昼間】<br>2tトラック；標識装置、発動発電機、回転灯含む | 30  | 時間 |
|            |                            |     |              | 交通標識車B【夜間】<br>2tトラック；標識装置、発動発電機、回転灯含む | 100 | 時間 |
| 技術管理費      | 式                          | 1   | 58, 800      | 道路施設基本データ作成費                          | 1   | 工事 |

## 積算内訳書

|            |                            |     |               |         |
|------------|----------------------------|-----|---------------|---------|
| 工事名        | R 7 国道 1 号他道路維持工事（令和 8 年度） |     |               |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                          | 1   | 6, 404, 000   |         |
| 純工事費       | 式                          | 1   | 75, 401, 935  |         |
| 現場管理費      | 式                          | 1   | 33, 424, 000  |         |
| 工事原価       | 式                          | 1   | 108, 825, 935 |         |
| 一般管理費等     | 式                          | 1   | 18, 444, 065  |         |
| 工事価格       | 式                          | 1   | 127, 270, 000 |         |
|            |                            |     |               |         |