

積算内訳書

1. 業務名

業務名	城陽井手木津川バイパス山城町地区他地質調査業務
履行場所	自) 京都府城陽市中中山 地先 至) 京都府木津川市山城町綺田山際 地先

2. 業務内容

1) 事務所名	京都国道事務所 計画課
2) 履行期間	246 日間 自 令和 7年 7月29日 至 令和 8年 3月31日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

積算内訳書

業務名	城陽井手木津川バイパス山城町地区他地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	12,815,245		
直接調査費	式	1	9,939,140		
機械ボーリング	式	1	5,389,200	土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 7 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 111 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 59 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 固結シルト・固結粘土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 22 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 10 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,671,390	標準貫入試験 粘性土・シルト 7 回	
				標準貫入試験 砂・砂質土 111 回	
				標準貫入試験 礫混じり土砂 59 回	

積算内訳書

業務名	城陽井手木津川バイパス山城町地区他地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				22	回
				固結シルト・固結粘土 標準貫入試験	
				10	回
				軟岩	
室内土質試験	式	1	1,431,190	土の粒度試験	1 式
				土の含水比試験	1 式
				土粒子の密度試験	1 式
				土の液性限界試験	1 式
				土の塑性限界試験	1 式
					1 式
総合解析	式	1	271,360	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	154,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	22,000	検定費等	11 本
間接調査費	式	1	2,876,105		
運搬費	式	1	320,480	運搬費	1 式
準備費	式	1	541,980	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	1,732,000	足場仮設	

積算内訳書

業務名	城陽井手木津川バイパス山城町地区他地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
					1 式
旅費交通費	式	1	212,226	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	69,419	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	12,815,245		
間接費	式	1	8,374,755		
諸経費	式	1	8,374,755		
一般調査業務費	式	1	21,190,000		
解析等調査	式	1	1,374,202		
直接業務費	式	1	1,374,202		
解析等調査	式	1	1,374,202	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,673,802		
その他原価	式	1	901,342		
一般管理費等	式	1	1,384,856		

