

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 工事名  | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度）            |
| 工事地名 | 自) 京都府久世郡久御山町市田地先<br>至) 京都府木津川市市坂地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 京都国道事務所 | 管理第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 730日間   | 自 令和 6年 4月 1日<br>至 令和 8年 3月31日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 道路維持         | 式                        | 1   | 66,001,775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 巡視・巡回工       | 式                        | 1   | 20,191,800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 道路巡回工（異常気象時） | 式                        | 1   | 228,710    | <div>道路巡視A【昼間】5回</div> <div>巡視運用員；</div> <div>道路巡視B【昼間】5回</div> <div>巡視運用員、土木一般世話役；</div> <div>道路巡視C【昼間】20時間</div> <div>巡視運用員；</div> <div>車両管理費(燃料費)</div> <div>ガソリン(油脂類費含む)；10L</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 巡回整備工【昼間】    | 式                        | 1   | 19,144,090 | <div>巡回整備B[軽油]【昼間】220日</div> <div>貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；</div> <div>燃料含む</div> <div>巡回整備BB[クランプ式]【昼間】10日</div> <div>借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付</div> <div>；燃料含む</div> <div>巡回整備A[軽油]【昼間】60時間</div> <div>貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；</div> <div>燃料含む</div> <div>巡回整備AA[クランプ式]【昼間】10時間</div> <div>借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付</div> <div>；燃料含む</div> <div>巡回整備B[軽油]【昼間】10時間</div> <div>貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；</div> <div>燃料含む</div> <div>巡回整備BB[クランプ式]【昼間】10時間</div> <div>借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付</div> <div>；燃料含む</div> |
| 巡回整備工【夜間】    | 式                        | 1   | 819,000    | <div>巡回整備A[軽油]【夜間】60時間</div> <div>貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；</div> <div>燃料含む</div> <div>巡回整備AA[クランプ式]【夜間】5時間</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |
|------------|--------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |
|            |                          |     |             | 借上[1～2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED 照明装置付<br>；燃料含む<br>巡回整備B[軽油]【夜間】<br>貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED 照明装置付；<br>燃料含む                                                                                                                                                              | 10                   | 時間                   |
| 舗装工        | 式                        | 1   | 6, 583, 900 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |
| 切削オーバーレイ工  | 式                        | 1   | 2, 592, 000 | 切削オーバーレイ【昼間】<br>平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗<br>装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タック<br>コート含む；                                                                                                                                                                          | 1, 000               | m2                   |
| 道路打換え工     | 式                        | 1   | 239, 840    | 直接掘削積込【昼間】<br>舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すり<br>つけ作業無；<br>不陸整正【昼間】<br>1, 000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ<br>作業無；<br>基層【昼間】<br>1, 000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚5<br>0mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)；<br>表層【昼間】<br>1, 000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚5<br>0mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファ<br>ルト(20)； | 50<br>50<br>50<br>50 | m2<br>m2<br>m2<br>m2 |
| 車道舗装工【昼間】  | 式                        | 1   | 610, 470    | 再生瀝青安定処理【昼間】<br>車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1. 4m以上<br>3. 0m以下、プライムコート含む；<br>再生瀝青安定処理【昼間】<br>車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3. 0m超、<br>プライムコート含む；<br>再生粗粒度アスファルト【昼間】<br>車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1. 4m以上<br>3. 0m以下、タックコート含む；<br>再生粗粒度アスファルト【昼間】                               | 30<br>30<br>30<br>30 | m2<br>m2<br>m2<br>m2 |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|------------|--------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 工事区分・工種・種別 |                          | 単 位 | 数 量     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|            |                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、<br>タックコート含む；<br>再生密粒度アスファルト【昼間】<br>車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上<br>3.0m以下、タックコート含む；<br>再生密粒度アスファルト【昼間】<br>車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、<br>タックコート含む；<br>改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】<br>車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、<br>1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；<br>改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】<br>車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、<br>3.0m超、タックコート含む；<br>改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】<br>車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m<br>以上3.0m以下、タックコート含む；<br>改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】<br>車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m<br>超、タックコート含む；<br>排水性アスファルト【昼間】<br>車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タック<br>コート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む |    |
|            |                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 |
|            |                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 |
|            |                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 |
|            |                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 |
|            |                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 |
|            |                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 |
|            |                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 |
|            |                          |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 |
| 車道舗装工【夜間】  | 式                        | 1   | 664,590 | 再生瀝青安定処理【夜間】<br>車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上<br>3.0m以下、プライムコート含む；<br>再生瀝青安定処理【夜間】<br>車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、<br>プライムコート含む；<br>再生粗粒度アスファルト【夜間】<br>車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上<br>3.0m以下、タックコート含む；<br>再生粗粒度アスファルト【夜間】<br>車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 30         | m2                       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 30         | m2                       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 30         | m2                       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 30         | m2                       |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                                                                                    |       |
|------------|--------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                            |       |
|            |                          |     |           | タックコート含む；<br>再生密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上<br>3.0m以下、タックコート含む； | 30 m2 |
|            |                          |     |           | 再生密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、<br>タックコート含む；                     | 30 m2 |
|            |                          |     |           | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、<br>1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；      | 30 m2 |
|            |                          |     |           | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、<br>3.0m超、タックコート含む；             | 30 m2 |
|            |                          |     |           | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m<br>以上3.0m以下、タックコート含む；          | 30 m2 |
|            |                          |     |           | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m<br>超、タックコート含む；                 | 30 m2 |
|            |                          |     |           | 排水性アスファルト【夜間】<br>車道、ポ ーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タック<br>コート(ゴム入り)含む；導水パ イプ 設置、材料含む  | 30 m2 |
|            |                          |     |           |                                                                                    |       |
| 舗装材料       | 式                        | 1   | 2,477,000 | 再生粗粒度アスファルト【昼間】                                                                    | 10 t  |
|            |                          |     |           | 再生粗粒度アスファルト(20)；                                                                   |       |
|            |                          |     |           | 再生密粒度アスファルト【昼間】                                                                    | 10 t  |
|            |                          |     |           | 再生密粒度アスファルト(20)；                                                                   |       |
|            |                          |     |           | 再生密粒度アスファルト【昼間】                                                                    | 10 t  |
|            |                          |     |           | 再生密粒度アスファルト(13)；                                                                   |       |
|            |                          |     |           | 再生細粒度アスファルト【昼間】                                                                    | 10 t  |
|            |                          |     |           | 再生細粒度アスファルト(13)；                                                                   |       |
|            |                          |     |           | 再生瀝青安定処理【夜間】                                                                       | 10 t  |
|            |                          |     |           | 再生瀝青安定処理(25)；                                                                      |       |
|            |                          |     |           | 再生粗粒度アスファルト【夜間】                                                                    | 10 t  |
|            |                          |     |           | 再生粗粒度アスファルト(20)；                                                                   |       |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------|--------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|            |                          |     |           | 再生密粒度アスファルト【夜間】 10 t<br>再生密粒度アスファルト(20)；<br>再生密粒度アスファルト【夜間】 10 t<br>再生密粒度アスファルト(13)；<br>改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】 50 t<br>改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)；<br>改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】 10 t<br>改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)；<br>排水性アスファルト【夜間】 10 t<br>ホーラスアスファルト(13)；<br>再生細粒度アスファルト【夜間】 10 t<br>再生細粒度アスファルト(13)；<br>アスファルト乳剤A 900 L<br>プライムコート、PK-3；<br>アスファルト乳剤B 3,000 L<br>タックコート、PK-4；<br>アスファルト乳剤C 150 L<br>タックコート(ゴム入り)、PKR；<br>段差補修材 20 kg<br>樹脂パッチング用樹脂モルタル；<br>クラック充填材 100 kg<br>加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性；<br>導水管 10 m<br>φ 20 樹脂製； |  |
| 排水構造物工     | 式                        | 1   | 22,800    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 排水構造物材料    | 式                        | 1   | 22,800    | 側溝用埋設型枠 10 枚<br>6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 防護柵工       | 式                        | 1   | 1,904,775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 防護柵設置工     | 式                        | 1   | 275,140   | 横断・転落防止柵設置A【昼間】 5 m<br>土中建込；労務のみ<br>横断・転落防止柵設置B【昼間】 40 m<br>コンクリート建込；労務のみ・充填材含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |             |                                                                                   |      |
|------------|-----|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                           |      |
|            |     |                          |             | 横断・転落防止柵設置C【昼間】<br>プレキャストコンクリートブロック建込；支柱建込(労務のみ)<br>、床掘、ブロック据付(材工共)、埋戻し、充填材<br>含む | 40 m |
|            |     |                          |             | 横断・転落防止柵撤去A【昼間】<br>土中建込；                                                          | 5 m  |
|            |     |                          |             | 横断・転落防止柵撤去B【昼間】<br>コンクリート建込；                                                      | 40 m |
|            |     |                          |             | 横断・転落防止柵撤去C【昼間】<br>プレキャストコンクリートブロック建込；                                            | 40 m |
| 車止めボスト工    | 式   | 1                        | 16, 105     | 車止めボスト設置【昼間】<br>L=1. 4m程度；労務のみ                                                    | 5 本  |
| 防護柵材料      | 式   | 1                        | 1, 613, 530 | ガードレール直径A<br>Gr-B-2B、メッキ、L=2330；                                                  | 2 m  |
|            |     |                          |             | ガードレール直径B<br>Gr-B-2B、メッキ、L=4330；                                                  | 24 m |
|            |     |                          |             | ガードレール直径C<br>Gr-B-2B、塗装(フラウン)、L=2330；                                             | 2 m  |
|            |     |                          |             | ガードレール直径D<br>Gr-B-2B、塗装(フラウン)、L=4330；                                             | 4 m  |
|            |     |                          |             | ガードレール直径E<br>Gr-B-4E、メッキ、L=4330；                                                  | 40 m |
|            |     |                          |             | ガードレール直径F<br>Gr-B-4E、塗装(フラウン)、L=4330；                                             | 4 m  |
|            |     |                          |             | ガードレール支柱<br>Gr-B-2B、メッキ、キャップ無；                                                    | 5 本  |
|            |     |                          |             | 中間ブラケット Gr<br>Gr、B種、メッキ；                                                          | 5 個  |
|            |     |                          |             | ボルト・ナット（大）Gr<br>M20×145、メッキ；                                                      | 5 本  |
|            |     |                          |             | ボルト・ナット（小）Gr<br>M16×35、メッキ；                                                       | 20 本 |
|            |     |                          |             | ガードレール曲げ加工<br>t=3. 2、2山；                                                          | 5 枚  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |                                  |     |    |   |
|------------|-----|--------------------------|-----|----------------------------------|-----|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額 | 細 別                              | 内 訳 |    |   |
|            |     |                          |     | 支柱用樹脂キャップ                        |     | 5  | 個 |
|            |     |                          |     | φ 114. 3、白色；                     |     |    |   |
|            |     |                          |     | ガードレール袖ヒームA                      |     | 10 | 枚 |
|            |     |                          |     | B種、メッキ；                          |     |    |   |
|            |     |                          |     | ガードレール袖ヒームB                      |     | 5  | 枚 |
|            |     |                          |     | B種、塗装（ブラウン）；                     |     |    |   |
|            |     |                          |     | ガードレールラバーガード                     |     | 5  | 枚 |
|            |     |                          |     | 全ゴム製標準型、白色；                      |     |    |   |
|            |     |                          |     | ガードパイプヒームパイプ                     |     | 5  | 本 |
|            |     |                          |     | B種、塗装（ブラウン）、φ 48. 6×3. 2×4000；   |     |    |   |
|            |     |                          |     | インナースリーブ                         |     | 5  | 本 |
|            |     |                          |     | Gp、B種、塗装（ブラウン）；                  |     |    |   |
|            |     |                          |     | 中間ブラケット Gp                       |     | 5  | 個 |
|            |     |                          |     | Gp、B種、塗装（ブラウン）；                  |     |    |   |
|            |     |                          |     | 継手ブラケット Gp                       |     | 10 | 個 |
|            |     |                          |     | Gp、B種、塗装（ブラウン）；                  |     |    |   |
|            |     |                          |     | ホルトナットA Gp                       |     | 20 | 本 |
|            |     |                          |     | Gp、B種、メッキ、M16×140；               |     |    |   |
|            |     |                          |     | ホルトナットB Gp                       |     | 60 | 本 |
|            |     |                          |     | Gp、B種、メッキ、M16×70；                |     |    |   |
|            |     |                          |     | 横断防止柵A1                          |     | 3  | m |
|            |     |                          |     | P種、H=800、メッキ、レベル、定尺（3m）、コンクリート根固 |     |    |   |
|            |     |                          |     | 、縦格子型；                           |     |    |   |
|            |     |                          |     | 横断防止柵A2                          |     | 2  | m |
|            |     |                          |     | P種、H=800、メッキ、レベル、短尺（2m以上3m未満）    |     |    |   |
|            |     |                          |     | 、コンクリート根固、縦格子型；                  |     |    |   |
|            |     |                          |     | 横断防止柵A3                          |     | 1  | m |
|            |     |                          |     | P種、H=800、メッキ、レベル、短尺（1m以上2m未満）    |     |    |   |
|            |     |                          |     | 、コンクリート根固、縦格子型；                  |     |    |   |
|            |     |                          |     | 横断防止柵B                           |     | 3  | m |
|            |     |                          |     | P種、H=800、塗装（ブラウン）、レベル、定尺（3m）、コ   |     |    |   |
|            |     |                          |     | ンクリート根固、縦格子型；                    |     |    |   |
|            |     |                          |     | 転落防止柵A1                          |     | 30 | m |
|            |     |                          |     | P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺（3m）、コンクリート建 |     |    |   |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道24号他道路維持工事（令和6年度） |     |           |                                       |      |
|------------|---------------------|-----|-----------|---------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                               |      |
|            |                     |     |           | 込；                                    |      |
|            |                     |     |           | 転落防止柵A2                               | 1 m  |
|            |                     |     |           | P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)        |      |
|            |                     |     |           | 、コンクリート建込；                            |      |
|            |                     |     |           | 基礎ブロックA                               | 5 個  |
|            |                     |     |           | 500×500×500；                          |      |
|            |                     |     |           | 基礎ブロックB                               | 10 個 |
|            |                     |     |           | 300×300×400；                          |      |
|            |                     |     |           | 車止めポストA                               | 5 本  |
|            |                     |     |           | 弾性タイプ、φ130、H=800、固定式；                 |      |
|            |                     |     |           | 車止めポストB                               | 5 本  |
|            |                     |     |           | 弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式；            |      |
| 道路付属施設工    | 式                   | 1   | 1,614,232 |                                       |      |
| 視線誘導標工     | 式                   | 1   | 53,398    | 視線誘導標設置A1【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | 土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5；床掘・埋戻し含む         |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標設置A2【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | 土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5；床掘・埋戻し含む         |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標設置B1【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | 防護柵取付、片面、φ100、バンド式；                   |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標設置B2【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | 防護柵取付、両面、φ100、バンド式；                   |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標設置C1【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む   |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標設置C2【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標撤去【昼間】                           | 1 本  |
|            |                     |     |           | コンクリート建込；                             |      |
| 道路鋸工       | 式                   | 1   | 10,885    | 道路鋸設置A【昼間】                            | 1 個  |
|            |                     |     |           | 小型鋸、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10                |      |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |          |                                                              |      |
|------------|--------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                      |      |
| 距離標工       | 式                        | 1   | 13, 329  | cm；接着剤含む<br>道路鋸設置B【昼間】<br>小型鋸、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm；穿孔、充填材含む | 1 個  |
|            |                          |     |          | 道路鋸撤去【昼間】<br>穿孔式；                                            | 1 個  |
|            |                          |     |          | 距離標設置A【昼間】<br>ハコ式(土中埋込)、基礎含まない；労務のみ、<br>床掘・埋戻し、基礎設置含む        | 1 枚  |
|            |                          |     |          | 距離標設置B【昼間】<br>ハコ式(アンカー固定)；労務のみ、穿孔含む                          | 1 枚  |
| 車線分離標工     | 式                        | 1   | 638, 820 | 距離標設置C【昼間】<br>ハコ式(金具固定)；労務のみ                                 | 1 枚  |
|            |                          |     |          | 距離標撤去A【昼間】<br>ハコ式(土中埋込)；                                     | 1 枚  |
|            |                          |     |          | 距離標撤去B【昼間】<br>ハコ式(アンカー固定)；                                   | 1 枚  |
|            |                          |     |          | 距離標撤去C【昼間】<br>ハコ式(金具固定)；                                     | 1 枚  |
|            |                          |     |          | ラバーポール設置A1【昼間】<br>可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650；穿孔、<br>充填材含む       | 10 本 |
|            |                          |     |          | ラバーポール設置A2【昼間】<br>着脱式(穿孔式・3本脚)、φ 80、H=650；穿孔、<br>充填材含む       | 10 本 |
|            |                          |     |          | ラバーポール設置A3【昼間】<br>固定式(貼付式)、φ 80、H=650；接着剤含む                  | 5 本  |
|            |                          |     |          | ラバーポール撤去A1【昼間】<br>穿孔式(1本脚)；                                  | 5 本  |
|            |                          |     |          | ラバーポール撤去A2【昼間】<br>穿孔式(3本脚)；                                  | 5 本  |
|            |                          |     |          | ラバーポール撤去A3【昼間】<br>貼付式；                                       | 5 本  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名                      | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |          |                             |     |
|--------------------------|--------------------------|-----|----------|-----------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位                      | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                     |     |
| 道路付属施設材料                 | 式                        | 1   | 897, 800 | 視線誘導標A                      | 1 本 |
|                          |                          |     |          | φ 100、両面、ホルト式、歩道柵用；         |     |
|                          |                          |     |          | 視線誘導標B                      | 1 個 |
|                          |                          |     |          | φ 300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む；     |     |
|                          |                          |     |          | 視線誘導標C                      | 1 個 |
|                          |                          |     |          | φ 300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む；  |     |
|                          |                          |     |          | 視線誘導標D                      | 1 個 |
|                          |                          |     |          | φ 100、片面、ベースプレート、防塵型；       |     |
|                          |                          |     |          | 視線誘導標支柱                     | 1 本 |
|                          |                          |     |          | φ 60. 5、L=1500；             |     |
|                          |                          |     |          | 道路鋲A                        | 1 個 |
|                          |                          |     |          | 縁石鋲、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む； |     |
|                          |                          |     |          | 道路鋲B                        | 1 個 |
|                          |                          |     |          | 縁石鋲、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む； |     |
|                          |                          |     |          | ラバーポールA                     | 5 本 |
| 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=400； |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポールB                  | 15 本                     |     |          |                             |     |
| 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650； |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポールC                  | 5 本                      |     |          |                             |     |
| 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=800； |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポールD                  | 5 本                      |     |          |                             |     |
| 固定式(貼付式)、φ 80、H=400；     |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポールE                  | 5 本                      |     |          |                             |     |
| 固定式(貼付式)、φ 80、H=650；     |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポールF                  | 5 本                      |     |          |                             |     |
| 固定式(貼付式)、φ 80、H=800；     |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポール接着剤                | 10 kg                    |     |          |                             |     |
| 二液ポキシ樹脂系；                |                          |     |          |                             |     |
| 遮音壁工                     | 式                        | 1   | 2, 057   |                             |     |
|                          |                          |     |          |                             |     |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                                                                       |      |
|------------|--------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                               |      |
| 遮音壁工       | 式                        | 1   | 2,057     | 遮音板設置A1【昼間】<br>遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下；労務のみ                             | 1 m2 |
|            |                          |     |           | 遮音板設置A2【昼間】<br>透光板、設置高4m以下；労務のみ                                       | 1 m2 |
| 縁石工        | 式                        | 1   | 53,928    |                                                                       |      |
| 縁石工        | 式                        | 1   | 33,728    | 歩車道境界ブロック設置【昼間】<br>歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満；<br>労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む | 5 m  |
|            |                          |     |           | 地先境界ブロック設置【昼間】<br>地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満；労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む       | 5 m  |
|            |                          |     |           | 歩車道境界ブロック撤去【昼間】<br>処分、L=800以下、105kg未満；                                | 5 m  |
|            |                          |     |           | 地先境界ブロック撤去【昼間】<br>処分、L=800以下、105kg未満；                                 | 5 m  |
|            |                          |     |           |                                                                       |      |
| 縁石材料       | 式                        | 1   | 20,200    | 歩車道境界ブロックA1<br>180/205×250×600；                                       | 5 個  |
|            |                          |     |           | 歩車道境界ブロックA2<br>180/210×300×600；                                       | 5 個  |
|            |                          |     |           | 歩車道境界ブロックA3<br>180/190×100×600(片面R)；                                  | 5 個  |
| 区画線工       | 式                        | 1   | 1,377,257 |                                                                       |      |
| 区画線工【昼間】   | 式                        | 1   | 178,642   | 熔融式区画線A1【昼間】<br>実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；                              | 50 m |
|            |                          |     |           | 熔融式区画線A2【昼間】<br>実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；                              | 10 m |
|            |                          |     |           | 熔融式区画線A3【昼間】<br>実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無；                              | 10 m |
|            |                          |     |           | 熔融式区画線A4【昼間】<br>実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；                              | 10 m |
|            |                          |     |           | 熔融式区画線B1【昼間】                                                          | 10 m |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |         |                                                       |       |
|------------|-----|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額     | 細 別 内 訳                                               |       |
|            |     |                          |         | ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線B2【昼間】             | 10 m  |
|            |     |                          |         | ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線C1【昼間】             | 20 m  |
|            |     |                          |         | 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；<br>溶融式区画線C2【昼間】 | 10 m  |
|            |     |                          |         | 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；<br>溶融式区画線D1【昼間】 | 10 m  |
|            |     |                          |         | 実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D2【昼間】              | 10 m  |
|            |     |                          |         | 実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D3【昼間】              | 10 m  |
|            |     |                          |         | 実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D4【昼間】              | 10 m  |
|            |     |                          |         | 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線E1【昼間】              | 10 m  |
|            |     |                          |         | ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線E2【昼間】             | 10 m  |
|            |     |                          |         | ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線F1【昼間】             | 10 m  |
|            |     |                          |         | 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有；<br>溶融式区画線F2【昼間】 | 10 m  |
|            |     |                          |         | 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有；<br>溶融式区画線G【昼間】  | 100 m |
|            |     |                          |         | 破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；<br>区画線消去【昼間】                | 10 m  |
|            |     |                          |         | 15cm換算、削り取り式；                                         |       |
| 区画線工【夜間】   | 式   | 1                        | 655,995 | 溶融式区画線A1【夜間】                                          | 100 m |
|            |     |                          |         | 実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線A2【夜間】              | 10 m  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |                                                       |       |
|------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額 | 細 別 内 訳                                               |       |
|            |     |                          |     | 実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線A3【夜間】              | 100 m |
|            |     |                          |     | 実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線A4【夜間】              | 100 m |
|            |     |                          |     | 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線B1【夜間】              | 10 m  |
|            |     |                          |     | セブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線B2【夜間】             | 100 m |
|            |     |                          |     | セブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線C1【夜間】             | 100 m |
|            |     |                          |     | 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；<br>溶融式区画線C2【夜間】 | 10 m  |
|            |     |                          |     | 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；<br>溶融式区画線D1【夜間】 | 50 m  |
|            |     |                          |     | 実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D2【夜間】              | 10 m  |
|            |     |                          |     | 実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D3【夜間】              | 10 m  |
|            |     |                          |     | 実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D4【夜間】              | 10 m  |
|            |     |                          |     | 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線E1【夜間】              | 10 m  |
|            |     |                          |     | セブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線E2【夜間】             | 10 m  |
|            |     |                          |     | セブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線F1【夜間】             | 10 m  |
|            |     |                          |     | 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有；<br>溶融式区画線F2【夜間】 | 10 m  |
|            |     |                          |     | 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有；<br>溶融式区画線H1【夜間】 | 10 m  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名         | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                          |     |            | 破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線H2【夜間】 10 m<br>破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線H3【夜間】 10 m<br>破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線H4【夜間】 100 m<br>破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；<br>溶融式区画線H5【夜間】 10 m<br>破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；<br>溶融式区画線H6【夜間】 20 m<br>破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；<br>区画線消去【夜間】 10 m<br>15cm換算、削り取り式； |
| 高視認性区画線【昼間】 | 式                        | 1   | 14,680     | 高視認性区画線【昼間】 10 m<br>リフ式(溶融式)、実線30cm、黄；                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 高視認性区画線【夜間】 | 式                        | 1   | 527,940    | 高視認性区画線A【夜間】 280 m<br>リフ式(溶融式)、実線30cm、黄；<br>高視認性区画線B【夜間】 60 m<br>リフ式(溶融式)、実線20cm、黄；                                                                                                                                                                                                                                  |
| 道路付属物復旧工    | 式                        | 1   | 14,806,993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 構造物工        | 式                        | 1   | 512,599    | コンクリート人力打設 小型A【昼間】 5 m3<br>18-8-40BB；<br>コンクリート人力打設 小型B【昼間】 5 m3<br>24-12-25(20)BB；<br>型枠A【昼間】 5 m2<br>小型構造物；<br>型枠B【昼間】 5 m2<br>無筋・鉄筋構造物；<br>鉄筋加工・組立A【昼間】 5 kg<br>SD345、D13；<br>鉄筋加工・組立B【昼間】 5 kg<br>SD345、D16～D25；<br>基礎碎石【昼間】 5 m2                                                                                |

# 積算内訳書

仮番号

|                            |                          |     |           |                                                |     |    |
|----------------------------|--------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------|-----|----|
| 工事名                        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                                                |     |    |
| 工事区分・工種・種別                 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                        |     |    |
|                            |                          |     |           | 再生クラッシャーラン(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下；敷均し、締固め含む |     |    |
| 現地作業工【昼間】                  | 式                        | 1   | 4,373,086 | 現地作業[1時間]【昼間】                                  | 70  | 回  |
|                            |                          |     |           | 普通作業員；                                         |     |    |
|                            |                          |     |           | 現地作業[4時間]【昼間】                                  | 30  | 回  |
|                            |                          |     |           | 普通作業員；                                         |     |    |
|                            |                          |     |           | 現地作業[8時間]【昼間】                                  | 50  | 回  |
|                            |                          |     |           | 普通作業員；                                         |     |    |
|                            |                          |     |           | ダンプトラック運転【昼間】                                  | 100 | 時間 |
|                            |                          |     |           | 借上、DT2t；                                       |     |    |
|                            |                          |     |           | ダンプトラック運転【昼間】                                  | 100 | 時間 |
|                            |                          |     |           | 借上、DT4t；                                       |     |    |
|                            |                          |     |           | ダンプトラック運転【昼間】                                  | 8   | 時間 |
|                            |                          |     |           | 借上、DT10t；                                      |     |    |
|                            |                          |     |           | トラック運転【昼間】                                     | 8   | 時間 |
|                            |                          |     |           | 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；                         |     |    |
|                            |                          |     |           | 軽トラック運転【昼間】                                    | 20  | 時間 |
|                            |                          |     |           | 借上、0.35t積；                                     |     |    |
|                            |                          |     |           | ハッカー車運転【昼間】                                    | 8   | 時間 |
|                            |                          |     |           | 借上、4m3；                                        |     |    |
|                            |                          |     |           | ライトバン運転【昼間】                                    | 8   | 時間 |
|                            |                          |     |           | 借上、1500cc；                                     |     |    |
| 高所作業車運転【昼間】                | 8                        | 時間  |           |                                                |     |    |
| 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m； |                          |     |           |                                                |     |    |
| バックホ運転【昼間】                 | 8                        | 時間  |           |                                                |     |    |
| 借上、油圧クローラ、山積0.28m3；        |                          |     |           |                                                |     |    |
| バックホ運転【昼間】                 | 8                        | 時間  |           |                                                |     |    |
| 借上、油圧クローラ、山積0.13m3；        |                          |     |           |                                                |     |    |
| 路面切削機運転【昼間】                | 8                        | 時間  |           |                                                |     |    |
| 借上、ホイール式、切削幅2.0m級；         |                          |     |           |                                                |     |    |
| 路面切削機運転【昼間】                | 8                        | 時間  |           |                                                |     |    |
| 借上、ホイール式、切削幅1.0m級；         |                          |     |           |                                                |     |    |
| アスファルトフィニッシャー運転【昼間】        | 8                        | 時間  |           |                                                |     |    |
| 借上、1.4～3.0m、ホイール式；         |                          |     |           |                                                |     |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                                           |     |    |
|------------|--------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                   |     |    |
| 現地作業工【夜間】  | 式                        | 1   | 5, 839, 296 | コンバインドローラー運転【昼間】<br>借上、搭乗式、3～5t級；         | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 振動ローラー運転【昼間】<br>借上、ハイドラリック式、0.8～1.1t級；    | 30  | 時間 |
|            |                          |     |             | 現地作業[1時間]【夜間】<br>普通作業員；                   | 50  | 回  |
|            |                          |     |             | 現地作業[4時間]【夜間】<br>普通作業員；                   | 5   | 回  |
|            |                          |     |             | 現地作業[8時間]【夜間】<br>普通作業員；                   | 20  | 回  |
|            |                          |     |             | ダンプトラック運転【夜間】<br>借上、DT2t；                 | 20  | 時間 |
|            |                          |     |             | ダンプトラック運転【夜間】<br>借上、DT4t；                 | 20  | 時間 |
|            |                          |     |             | ダンプトラック運転【夜間】<br>借上、DT10t；                | 100 | 時間 |
|            |                          |     |             | トラック運転【夜間】<br>借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；      | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 軽トラック運転【夜間】<br>借上、0.35t積；                 | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | ライトバン運転【夜間】<br>借上、1500cc；                 | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 高所作業車運転【夜間】<br>借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m； | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | バックホ運転【夜間】<br>借上、油圧クレーン、山積0.28m3；         | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | バックホ運転【夜間】<br>借上、油圧クレーン、山積0.13m3；         | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 路面切削機運転【夜間】<br>借上、ホイール式、切削幅2.0m級；         | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 路面切削機運転【夜間】<br>借上、ホイール式、切削幅1.0m級；         | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 路面清掃車運転【夜間】<br>借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3；     | 50  | 時間 |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道２４号他道路維持工事（令和６年度） |     |           |                                          |       |    |
|------------|---------------------|-----|-----------|------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                  |       |    |
|            |                     |     |           | アスファルトフィニッシュ運転【夜間】<br>借上、1.4～3.0m、ホイール式； | 8     | 時間 |
|            |                     |     |           | アスファルトフィニッシュ運転【夜間】<br>借上、2.4～6.0m、ホイール式； | 8     | 時間 |
|            |                     |     |           | タイヤローラー運転【夜間】<br>借上、8～20t級；              | 15    | 時間 |
|            |                     |     |           | マカダムローラー運転【夜間】<br>借上、10t級；               | 15    | 時間 |
|            |                     |     |           | コンパインドローラー運転【夜間】<br>借上、搭乗式、3～5t級；        | 50    | 時間 |
|            |                     |     |           | 振動ローラー運転【夜間】<br>借上、ハイドロ式、0.8～1.1t級；      | 8     | 時間 |
|            |                     |     |           | ラフレレンクレーン運転【夜間】<br>借上、16t吊り、ホッパ・燃料含む；    | 8     | 時間 |
|            |                     |     |           | 平板ブロック<br>300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)；    | 5     | 枚  |
|            |                     |     |           | 視覚障害者用点字タイル<br>300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用；    | 30    | 枚  |
| 現地作業材料     | 式                   | 1   | 4,082,012 | クッションタムA<br>φ580×820、水袋含む；               | 5     | 個  |
|            |                     |     |           | クッションタムB<br>φ440×720、水袋含む；               | 5     | 個  |
|            |                     |     |           | 常温合材<br>全天候型；                            | 6,700 | kg |
|            |                     |     |           | コンクリート<br>18-8-40BB；                     | 100   | m3 |
|            |                     |     |           | セメントA<br>普通ポルトランドセメント；                   | 30    | kg |
|            |                     |     |           | セメントB<br>超速硬セメント；                        | 300   | kg |
|            |                     |     |           | セメントC<br>無収縮ポリマーセメント；                    | 5     | kg |
|            |                     |     |           | 珪砂<br>1～3号；                              | 40    | kg |
|            |                     |     |           |                                          |       |    |
|            |                     |     |           |                                          |       |    |
|            |                     |     |           |                                          |       |    |
|            |                     |     |           |                                          |       |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道２４号他道路維持工事（令和６年度） |     |           |                                   |       |    |
|------------|---------------------|-----|-----------|-----------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                           |       |    |
|            |                     |     |           | 砂                                 | 10    | m3 |
|            |                     |     |           | 洗い砂(荒目)；                          |       |    |
|            |                     |     |           | 再生クラッシャーラン                        | 5     | m3 |
|            |                     |     |           | RC-30；                            |       |    |
|            |                     |     |           | 再生クラッシャーラン                        | 10    | m3 |
|            |                     |     |           | RC-40；                            |       |    |
|            |                     |     |           | 再生粒度調整碎石                          | 5     | m3 |
|            |                     |     |           | RM-30；                            |       |    |
|            |                     |     |           | 油・液体吸着材                           | 5     | 袋  |
|            |                     |     |           | 10kg袋入；                           |       |    |
|            |                     |     |           | プロパンガス                            | 40    | kg |
|            |                     |     |           | 工業用；                              |       |    |
|            |                     |     |           | ガソリン                              | 5     | L  |
|            |                     |     |           | レギュラー；                            |       |    |
|            |                     |     |           | 型枠用合板                             | 5     | 枚  |
|            |                     |     |           | JAS 板面品質B-C、12×900×1800；          |       |    |
|            |                     |     |           | 鉄筋                                | 50    | kg |
|            |                     |     |           | SD345 D13；                        |       |    |
| 道路清掃工      | 式                   | 1   | 2,021,039 |                                   |       |    |
| 路面清掃工      | 式                   | 1   | 2,021,039 | 路面清掃【昼間】                          | 148.5 | km |
|            |                     |     |           | 路面清掃車(借上)ﾌﾞﾚﾝｼﾞ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾝﾌﾟ 2.5m3、散 |       |    |
|            |                     |     |           | 水車(借上)5500L～6500L；                |       |    |
|            |                     |     |           | 路面清掃【夜間】                          | 68.8  | km |
|            |                     |     |           | 路面清掃車(借上)ﾌﾞﾚﾝｼﾞ式ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾝﾌﾟ 2.5m3、散 |       |    |
|            |                     |     |           | 水車(借上)5500L～6500L；                |       |    |
|            |                     |     |           | 路面清掃(組合せ)【昼間】                     | 148.5 | km |
|            |                     |     |           | 組合せ用ﾀﾝﾌﾟ(借上)、DT4t；                |       |    |
|            |                     |     |           | 路面清掃(組合せ)【夜間】                     | 68.8  | km |
|            |                     |     |           | 組合せ用ﾀﾝﾌﾟ(借上)、DT4t；                |       |    |
| 除草工        | 式                   | 1   | 6,844,353 |                                   |       |    |
| 道路除草工      | 式                   | 1   | 4,688,233 | 除草A【昼間】                           | 10    | m2 |
|            |                     |     |           | 人力；                               |       |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名         | 国道２４号他道路維持工事（令和６年度） |     |           |                                                      |        |    |
|-------------|---------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                              |        |    |
|             |                     |     |           | 除草B【昼間】<br>機械、肩掛式(飛び石防護無)；                           | 1,700  | m2 |
|             |                     |     |           | 除草C【昼間】<br>機械、肩掛式(飛び石防護有)；                           | 23,500 | m2 |
|             |                     |     |           | 除草D【昼間】<br>機械、ハトガイト式、刈幅150cm；                        | 28,500 | m2 |
|             |                     |     |           | 集草・積込運搬【昼間】<br>現場～処分地〔京都市域〕；                         | 100    | m2 |
|             |                     |     |           | 集草・積込運搬【昼間】<br>現場～処分地〔宇治市域、城陽市域、久御山町域、八幡市域、井手町域〕；    | 19,000 | m2 |
|             |                     |     |           | 集草・積込運搬【昼間】<br>現場～処分地〔京田辺市域〕；                        | 100    | m2 |
|             |                     |     |           | 集草・積込運搬【昼間】<br>現場～処分地〔木津川市域、精華町域〕；                   | 5,000  | m2 |
|             |                     |     |           | 防草シート設置【昼間】<br>平面部(1:2.1～)；労務のみ                      | 500    | m2 |
|             |                     |     |           | 防草シート設置【昼間】<br>法面部(～1:2.0)；労務のみ                      | 500    | m2 |
|             |                     |     |           | 防草シート<br>ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)； | 1,700  | m2 |
|             |                     |     |           | 防草シート材料<br>U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む；            | 5,500  | 本  |
|             |                     |     |           | 防草シート材料<br>粘着テープ、W=100；                              | 1,600  | m  |
| 除草材料        | 式                   | 1   | 2,156,120 | 防草シート材料<br>シーリング材、333ml同等品；                          | 30     | 本  |
| 構造物撤去工      | 式                   | 1   | 887,220   |                                                      |        |    |
| 構造物取壊し工【昼間】 | 式                   | 1   | 776,937   | 舗装版切断A【昼間】<br>アスファルト舗装版、t≤150；                       | 130    | m  |
|             |                     |     |           | 舗装版切断B【昼間】                                           | 10     | m  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |                                                             |      |
|------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額 | 細 別 内 訳                                                     |      |
|            |     |                          |     | アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$ ；                             |      |
|            |     |                          |     | 舗装版切断C【昼間】                                                  | 10 m |
|            |     |                          |     | コンクリート舗装版、 $t \leq 150$ ；                                   |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔A【昼間】                                               | 10 孔 |
|            |     |                          |     | $\phi < 30$ 、 $30 \leq L < 200$ 、ハンマドリル ；                   |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔B【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $30 \leq \phi < 60$ 、 $100 \leq L < 200$ 、ハンドハンマ ；          |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔C【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $60 \leq \phi < 64$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアローリングマシン ；      |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔D【昼間】                                               | 65 孔 |
|            |     |                          |     | $64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアローリングマシン ；      |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔E【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアローリングマシン ；      |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔F【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $90 \leq \phi < 100$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアローリングマシン ；     |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔G【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $100 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアローリングマシン ； |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔H【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアローリングマシン ； |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔I【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $128 \leq \phi < 160$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアローリングマシン ； |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔A【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $60 < \phi < 64$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアローリングマシン ；      |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔B【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアローリングマシン ；   |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔C【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアローリングマシン ；   |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔D【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $90 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアローリングマシン ；  |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔E【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアローリングマシン ； |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔F【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $128 \leq \phi < 160$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアローリングマシン ； |      |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名         | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                                                  |      |    |
|-------------|--------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                          |      |    |
| 構造物取壊し工【夜間】 | 式                        | 1   | 110, 283    | 舗装版切断A【夜間】<br>アスファルト舗装版、 $t \leq 150$ ；          | 5    | m  |
|             |                          |     |             | 舗装版切断B【夜間】<br>アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$ ；    | 60   | m  |
|             |                          |     |             | 舗装版切断C【夜間】<br>コンクリート舗装版、 $t \leq 150$ ；          | 5    | m  |
| 廃材処理工       | 式                        | 1   | 4, 070, 083 |                                                  |      |    |
| 除草処理工       | 式                        | 1   | 1, 288, 170 | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[京都市域]；                      | 1    | t  |
|             |                          |     |             | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[宇治市域、城陽市域、久御山町域、八幡市域、井手町域]； | 30   | t  |
|             |                          |     |             | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[京田辺市域]；                     | 1    | t  |
|             |                          |     |             | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[木津川市域、精華町域]；                | 30   | t  |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[24号]【昼間】<br>幹；                              | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[163号]【昼間】<br>幹；                             | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[1号BP]【昼間】<br>幹；                             | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[24号]【昼間】<br>枝葉；                             | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[163号]【昼間】<br>枝葉；                            | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[1号BP]【昼間】<br>枝葉；                            | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木処分[24号]【昼間】<br>幹；                              | 0. 5 | t  |
|             |                          |     |             | 伐木処分[163号]【昼間】<br>幹；                             | 0. 5 | t  |
|             |                          |     |             | 伐木処分[1号BP]【昼間】                                   | 0. 5 | t  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |         |                    |       |
|------------|--------------------------|-----|---------|--------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳            |       |
|            |                          |     |         | 幹；                 |       |
|            |                          |     |         | 伐木処分[24号]【昼間】      | 0.5 t |
|            |                          |     |         | 枝葉；                |       |
|            |                          |     |         | 伐木処分[163号]【昼間】     | 0.5 t |
|            |                          |     |         | 枝葉；                |       |
|            |                          |     |         | 伐木処分[1号BP]【昼間】     | 0.5 t |
|            |                          |     |         | 枝葉；                |       |
| 殻運搬処理工【昼間】 | 式                        | 1   | 669,821 | 殻運搬[24号]【昼間】       | 5 m3  |
|            |                          |     |         | アスファルト殻、DT2t；      |       |
|            |                          |     |         | 殻運搬[163号]【昼間】      | 5 m3  |
|            |                          |     |         | アスファルト殻、DT2t；      |       |
|            |                          |     |         | 殻運搬[1号BP]【昼間】      | 5 m3  |
|            |                          |     |         | アスファルト殻、DT2t；      |       |
|            |                          |     |         | 殻運搬[24号]【昼間】       | 40 m3 |
|            |                          |     |         | アスファルト切削殻、DT10t；   |       |
|            |                          |     |         | 殻運搬[163号]【昼間】      | 50 m3 |
|            |                          |     |         | アスファルト切削殻、DT10t；   |       |
|            |                          |     |         | 殻運搬[1号BP]【昼間】      | 20 m3 |
|            |                          |     |         | アスファルト切削殻、DT10t；   |       |
|            |                          |     |         | 殻運搬[24号]【昼間】       | 5 m3  |
|            |                          |     |         | コンクリート殻(無筋)、DT10t； |       |
|            |                          |     |         | 殻運搬[163号]【昼間】      | 5 m3  |
|            |                          |     |         | コンクリート殻(無筋)、DT10t； |       |
|            |                          |     |         | 殻運搬[1号BP]【昼間】      | 5 m3  |
|            |                          |     |         | コンクリート殻(無筋)、DT10t； |       |
|            |                          |     |         | 殻運搬[24号]【昼間】       | 5 m3  |
|            |                          |     |         | コンクリート殻(鉄筋)、DT10t； |       |
|            |                          |     |         | 殻運搬[163号]【昼間】      | 5 m3  |
|            |                          |     |         | コンクリート殻(鉄筋)、DT10t； |       |
|            |                          |     |         | 殻運搬[1号BP]【昼間】      | 5 m3  |
|            |                          |     |         | コンクリート殻(鉄筋)、DT10t； |       |
|            |                          |     |         | 殻処分[24号]【昼間】       | 5 m3  |
|            |                          |     |         | アスファルト殻；           |       |
|            |                          |     |         | 殻処分[163号]【昼間】      | 5 m3  |

積算内訳書

仮番号

|            |                          |     |             |                                   |     |    |
|------------|--------------------------|-----|-------------|-----------------------------------|-----|----|
| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                                   |     |    |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                           |     |    |
|            |                          |     |             | アスファルト殻；<br>殻処分[1号BP]【昼間】         | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト殻；<br>殻処分[24号]【昼間】          | 40  | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻；<br>殻処分[163号]【昼間】       | 50  | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻；<br>殻処分[1号BP]【昼間】       | 20  | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻；<br>殻処分[24号]【昼間】        | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻（無筋）；<br>殻処分[163号]【昼間】     | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻（無筋）；<br>殻処分[1号BP]【昼間】     | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻（無筋）；<br>殻処分[24号]【昼間】      | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻（鉄筋）；<br>殻処分[163号]【昼間】     | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻（鉄筋）；<br>殻処分[1号BP]【昼間】     | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻（鉄筋）；<br>殻処分[24号]【昼間】      | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | 殻運搬[24号]【夜間】                      | 200 | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻運搬[163号]【夜間】 | 100 | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻運搬[1号BP]【夜間】 | 20  | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻処分[24号]【夜間】  | 200 | m3 |
| 殻運搬処理工【夜間】 | 式                        | 1   | 1, 806, 420 | アスファルト切削殻；<br>殻処分[163号]【夜間】       | 100 | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻；<br>殻処分[1号BP]【夜間】       | 20  | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻；                        |     |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |           |                   |     |    |
|--------------|--------------------------|-----|-----------|-------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳           |     |    |
| 土砂運搬処理工      | 式                        | 1   | 115,655   | 土砂運搬[24号]【昼間】     | 5   | m3 |
|              |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t； |     |    |
|              |                          |     |           | 土砂運搬[163号]【昼間】    | 5   | m3 |
|              |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t； |     |    |
|              |                          |     |           | 土砂運搬[1号BP]【昼間】    | 5   | m3 |
|              |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t； |     |    |
|              |                          |     |           | 土砂処分[24号]【昼間】     | 5   | m3 |
|              |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む；      |     |    |
| 雑作業工         | 式                        | 1   | 90,687    | 土砂処分[163号]【昼間】    | 5   | m3 |
|              |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む；      |     |    |
|              |                          |     |           | 土砂処分[1号BP]【昼間】    | 5   | m3 |
|              |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む；      |     |    |
|              |                          |     |           | 一般廃棄物運搬【昼間】       | 1   | t  |
|              |                          |     |           | 一般廃棄物、DT2t；       |     |    |
|              |                          |     |           | 建設汚泥運搬【昼間】        | 9   | m3 |
|              |                          |     |           | 汚水；               |     |    |
| 建設廃棄物処理工     | 式                        | 1   | 99,330    | 建設汚泥運搬【昼間】        | 1   | m3 |
|              |                          |     |           | 汚泥；               |     |    |
|              |                          |     |           | 建設汚泥運搬【夜間】        | 1   | m3 |
|              |                          |     |           | 汚泥；               |     |    |
|              |                          |     |           | 分別作業【昼間】          | 20  | 時間 |
|              |                          |     |           | 分別・積込；            |     |    |
|              |                          |     |           | 一般廃棄物処分【昼間】       | 1   | t  |
|              |                          |     |           | 一般廃棄物；            |     |    |
| 仮設工          | 式                        | 1   | 3,440,613 | 建設汚泥処分【昼間】        | 10  | t  |
|              |                          |     |           | 汚水；               |     |    |
|              |                          |     |           | 建設汚泥処分【昼間】        | 1   | m3 |
|              |                          |     |           | 汚泥；               |     |    |
| 土留・仮締切工      | 式                        | 1   | 91,613    | 建設汚泥処分【夜間】        | 1   | m3 |
|              |                          |     |           | 汚泥；               |     |    |
| 土のう製作・据付【昼間】 | 式                        | 1   | 91,613    | 土のう製作・据付【昼間】      | 130 | 袋  |
|              |                          |     |           | 620×480、流用土；      |     |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |             |                                                              |     |    |
|------------|--------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                      |     |    |
|            |                          |     |             | 土のう撤去【昼間】<br>620×480；                                        | 5   | 袋  |
| 交通管理工      | 式                        | 1   | 3, 349, 000 | 交通誘導警備員A【昼間】<br>交代要員無；                                       | 100 | 人日 |
|            |                          |     |             | 交通誘導警備員A【夜間】<br>交代要員無；                                       | 20  | 人日 |
|            |                          |     |             | 交通誘導警備員B【昼間】<br>交代要員無；                                       | 10  | 人日 |
|            |                          |     |             | 交通誘導警備員B【夜間】<br>交代要員無；                                       | 60  | 人日 |
|            |                          |     |             |                                                              |     |    |
| 除雪工        | 式                        | 1   | 2, 180, 725 |                                                              |     |    |
| 凍結防止工      | 式                        | 1   | 1, 980, 455 | 凍結防止剤散布A【昼間】<br>昼間作業A、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動<br>方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 10  | 時間 |
|            |                          |     |             | 凍結防止剤散布B【昼間】<br>昼間作業B、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動<br>方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 5   | 時間 |
|            |                          |     |             | 凍結防止剤散布C【夜間】<br>夜間作業C、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動<br>方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 80  | 時間 |
|            |                          |     |             | 凍結防止剤散布D【夜間】<br>夜間作業D、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動<br>方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 5   | 時間 |
|            |                          |     |             | 袋詰薬剤積込A【昼間】<br>開封、積込、清掃；                                     | 5   | t  |
|            |                          |     |             | 袋詰薬剤積込B【昼間】<br>開封、積込、清掃；                                     | 20  | t  |
|            |                          |     |             | 袋詰薬剤積込C【夜間】<br>開封、積込、清掃；                                     | 50  | t  |
|            |                          |     |             | 袋詰薬剤積込D【夜間】<br>開封、積込、清掃；                                     | 5   | t  |
|            |                          |     |             | 凍結防止作業待機(A)a<br>昼間作業A、一般運転手；                                 | 5   | 時間 |
|            |                          |     |             |                                                              |     |    |
|            |                          |     |             |                                                              |     |    |
|            |                          |     |             |                                                              |     |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |              |                              |     |    |
|------------|--------------------------|-----|--------------|------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額          | 細 別                          | 内 訳 |    |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(A)b<br>昼間作業B、一般運転手； | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(A)c<br>夜間作業C、一般運転手； | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(A)d<br>夜間作業D、一般運転手； | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(B)a<br>昼間作業A、助手；    | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(B)b<br>昼間作業B、助手；    | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(B)c<br>夜間作業C、助手；    | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(B)d<br>夜間作業D、助手；    | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 通常巡回A【昼間】<br>昼間作業A、95km以下；   | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 通常巡回B【昼間】<br>昼間作業B、95km以下；   | 5   | 時間 |
| 雪道巡回工      | 式                        | 1   | 200, 270     | 通常巡回C【夜間】<br>夜間作業C、95km以下；   | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 通常巡回D【夜間】<br>夜間作業D、95km以下；   | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              |                              |     |    |
|            |                          |     |              |                              |     |    |
| 直接工事費      | 式                        | 1   | 66, 001, 775 |                              |     |    |
| 共通仮設費      | 式                        | 1   | 8, 699, 770  |                              |     |    |
| 共通仮設費      | 式                        | 1   | 2, 148, 770  |                              |     |    |
| 運搬費        | 式                        | 1   | 1, 082, 835  | 建設機械運搬費[24号]<br>路面切削機、往復；    | 5   | 回  |
|            |                          |     |              | 建設機械運搬費[163号]<br>路面切削機、往復；   | 2   | 回  |
|            |                          |     |              | 建設機械運搬費[1号BP]<br>路面切削機、往復；   | 1   | 回  |
|            |                          |     |              |                              |     |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 6 年度） |     |               |                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                                                                                                                                              |
|            |                          |     |               | <div> <div>有料道路利用料</div> <div>1回</div> <div>京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、普通・中型車；</div> </div> <div> <div>有料道路利用料</div> <div>1回</div> <div>京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、大型車；</div> </div> |
| 安全費        | 式                        | 1   | 1, 010, 635   | <div> <div>交通標識車A【昼間】</div> <div>5時間</div> <div>2tトラック；</div> </div> <div> <div>交通標識車B【夜間】</div> <div>200時間</div> <div>2tトラック；</div> </div>                          |
| 技術管理費      | 式                        | 1   | 55, 300       | 道路施設基本データ作成費 1 工事                                                                                                                                                    |
| 共通仮設費（率計上） | 式                        | 1   | 6, 551, 000   |                                                                                                                                                                      |
| 純工事費       | 式                        | 1   | 74, 701, 545  |                                                                                                                                                                      |
| 現場管理費      | 式                        | 1   | 31, 740, 000  |                                                                                                                                                                      |
| 工事原価       | 式                        | 1   | 106, 441, 545 |                                                                                                                                                                      |
| 一般管理費等     | 式                        | 1   | 18, 018, 455  |                                                                                                                                                                      |
| 工事価格       | 式                        | 1   | 124, 460, 000 |                                                                                                                                                                      |
|            |                          |     |               |                                                                                                                                                                      |

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 工事名  | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度）            |
| 工事地名 | 自) 京都府久世郡久御山町市田地先<br>至) 京都府木津川市市坂地先 |

## 2. 工事内容

|          |         |                                |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 京都国道事務所 | 管理第二課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事  |                                |
| 3) 工 期   | 730日間   | 自 令和 6年 4月 1日<br>至 令和 8年 3月31日 |
|          |         |                                |
| 4) 工事概要  |         |                                |
|          |         |                                |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |            |                               |       |
|--------------|--------------------------|-----|------------|-------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                       |       |
| 道路維持         | 式                        | 1   | 66,001,775 |                               |       |
| 巡視・巡回工       | 式                        | 1   | 20,191,800 |                               |       |
| 道路巡回工（異常気象時） | 式                        | 1   | 228,710    | 道路巡視A【昼間】                     | 5 回   |
|              |                          |     |            | 巡視運用員；                        |       |
|              |                          |     |            | 道路巡視B【昼間】                     | 5 回   |
|              |                          |     |            | 巡視運用員、土木一般世話役；                |       |
|              |                          |     |            | 道路巡視C【昼間】                     | 20 時間 |
| 巡回整備工【昼間】    | 式                        | 1   | 19,144,090 | 巡視運用員；                        |       |
|              |                          |     |            | 車両管理費(燃料費)                    | 10 L  |
|              |                          |     |            | ガソリン(油脂類費含む)；                 |       |
|              |                          |     |            | 巡回整備B[軽油]【昼間】                 | 220 日 |
|              |                          |     |            | 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；  |       |
|              |                          |     |            | 燃料含む                          |       |
|              |                          |     |            | 巡回整備BB[クランプ式]【昼間】             | 10 日  |
|              |                          |     |            | 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付 |       |
|              |                          |     |            | ；燃料含む                         |       |
|              |                          |     |            | 巡回整備A[軽油]【昼間】                 | 60 時間 |
|              |                          |     |            | 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；  |       |
|              |                          |     |            | 燃料含む                          |       |
| 巡回整備工【夜間】    | 式                        | 1   | 819,000    | 巡回整備AA[クランプ式]【昼間】             | 10 時間 |
|              |                          |     |            | 借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付 |       |
|              |                          |     |            | ；燃料含む                         |       |
|              |                          |     |            | 巡回整備B[軽油]【昼間】                 | 10 時間 |
|              |                          |     |            | 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；  |       |
|              |                          |     |            | 燃料含む                          |       |
|              |                          |     |            | 巡回整備BB[クランプ式]【昼間】             | 10 時間 |
|              |                          |     |            | 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付 |       |
|              | 式                        | 1   | 819,000    | ；燃料含む                         |       |
|              |                          |     |            | 巡回整備A[軽油]【夜間】                 | 60 時間 |
|              |                          |     |            | 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；  |       |
|              | 式                        | 1   | 819,000    | 燃料含む                          |       |
|              |                          |     |            | 巡回整備AA[クランプ式]【夜間】             | 5 時間  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道２４号他道路維持工事（令和７年度） |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |
|------------|---------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|            |                     |     |           | 借上[1～2tｸﾚｰﾝ](2人班) 起伏LED 照明装置付<br>；燃料含む<br>巡回整備B[軽油]【夜間】<br>貸付[2tｸﾚｰﾝ](3人班) 起伏LED 照明装置付；<br>燃料含む                                                                                                                                                           | 10                   | 時間                   |
| 舗装工        | 式                   | 1   | 6,583,900 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |
| 切削オーバーレイ工  | 式                   | 1   | 2,592,000 | 切削オーバーレイ【昼間】<br>平均切削深さ7cm以下、即日舗設の層数一層、舗<br>装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タック<br>コート含む；                                                                                                                                                                       | 1,000                | m2                   |
| 道路打換え工     | 式                   | 1   | 239,840   | 直接掘削積込【昼間】<br>舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すり<br>つけ作業無；<br>不陸整正【昼間】<br>1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ<br>作業無；<br>基層【昼間】<br>1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚5<br>0mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)；<br>表層【昼間】<br>1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚5<br>0mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファ<br>ルト(20)； | 50<br>50<br>50<br>50 | m2<br>m2<br>m2<br>m2 |
| 車道舗装工【昼間】  | 式                   | 1   | 610,470   | 再生瀝青安定処理【昼間】<br>車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上<br>3.0m以下、プライムコート含む；<br>再生瀝青安定処理【昼間】<br>車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、<br>プライムコート含む；<br>再生粗粒度アスファルト【昼間】<br>車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上<br>3.0m以下、タックコート含む；<br>再生粗粒度アスファルト【昼間】                                 | 30<br>30<br>30<br>30 | m2<br>m2<br>m2<br>m2 |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |         |                                                           |       |
|------------|-----|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額     | 細 別 内 訳                                                   |       |
|            |     |                          |         | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；                   |       |
|            |     |                          |         | 再生密粒度アスファルト【昼間】                                           | 30 m2 |
|            |     |                          |         | 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；            |       |
|            |     |                          |         | 再生密粒度アスファルト【昼間】                                           | 30 m2 |
|            |     |                          |         | 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；                   |       |
|            |     |                          |         | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】                                       | 30 m2 |
|            |     |                          |         | 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；        |       |
|            |     |                          |         | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】                                       | 30 m2 |
|            |     |                          |         | 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；               |       |
|            |     |                          |         | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】                                         | 30 m2 |
|            |     |                          |         | 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；          |       |
|            |     |                          |         | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】                                         | 30 m2 |
|            |     |                          |         | 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；                 |       |
|            |     |                          |         | 排水性アスファルト【昼間】                                             | 30 m2 |
| 車道舗装工【夜間】  | 式   | 1                        | 664,590 | 車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む |       |
|            |     |                          |         | 再生瀝青安定処理【夜間】                                              | 30 m2 |
|            |     |                          |         | 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む；              |       |
|            |     |                          |         | 再生瀝青安定処理【夜間】                                              | 30 m2 |
|            |     |                          |         | 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む；                     |       |
|            |     |                          |         | 再生粗粒度アスファルト【夜間】                                           | 30 m2 |
|            |     |                          |         | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；            |       |
|            |     |                          |         | 再生粗粒度アスファルト【夜間】                                           | 30 m2 |
|            |     |                          |         | 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、                            |       |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |           |                                                                                    |       |
|------------|-----|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                            |       |
|            |     |                          |           | タックコート含む；<br>再生密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上<br>3.0m以下、タックコート含む； | 30 m2 |
|            |     |                          |           | 再生密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、<br>タックコート含む；                     | 30 m2 |
|            |     |                          |           | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、<br>1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；      | 30 m2 |
|            |     |                          |           | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、<br>3.0m超、タックコート含む；             | 30 m2 |
|            |     |                          |           | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m<br>以上3.0m以下、タックコート含む；          | 30 m2 |
|            |     |                          |           | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】<br>車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m<br>超、タックコート含む；                 | 30 m2 |
|            |     |                          |           | 排水性アスファルト【夜間】<br>車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タック<br>コート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む     | 30 m2 |
|            |     |                          |           |                                                                                    |       |
| 舗装材料       | 式   | 1                        | 2,477,000 | 再生粗粒度アスファルト【昼間】                                                                    | 10 t  |
|            |     |                          |           | 再生粗粒度アスファルト(20)；                                                                   |       |
|            |     |                          |           | 再生密粒度アスファルト【昼間】                                                                    | 10 t  |
|            |     |                          |           | 再生密粒度アスファルト(20)；                                                                   |       |
|            |     |                          |           | 再生密粒度アスファルト【昼間】                                                                    | 10 t  |
|            |     |                          |           | 再生密粒度アスファルト(13)；                                                                   |       |
|            |     |                          |           | 再生細粒度アスファルト【昼間】                                                                    | 10 t  |
|            |     |                          |           | 再生細粒度アスファルト(13)；                                                                   |       |
|            |     |                          |           | 再生瀝青安定処理【夜間】                                                                       | 10 t  |
|            |     |                          |           | 再生瀝青安定処理(25)；                                                                      |       |
|            |     |                          |           | 再生粗粒度アスファルト【夜間】                                                                    | 10 t  |
|            |     |                          |           | 再生粗粒度アスファルト(20)；                                                                   |       |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                           |         |
|------------|--------------------------|-----|-----------|---------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                   |         |
|            |                          |     |           | 再生密粒度アスファルト【夜間】           | 10 t    |
|            |                          |     |           | 再生密粒度アスファルト(20)；          |         |
|            |                          |     |           | 再生密粒度アスファルト【夜間】           | 10 t    |
|            |                          |     |           | 再生密粒度アスファルト(13)；          |         |
|            |                          |     |           | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】       | 50 t    |
|            |                          |     |           | 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)；      |         |
|            |                          |     |           | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】         | 10 t    |
|            |                          |     |           | 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)；        |         |
|            |                          |     |           | 排水性アスファルト【夜間】             | 10 t    |
|            |                          |     |           | ホーラスアスファルト(13)；           |         |
|            |                          |     |           | 再生細粒度アスファルト【夜間】           | 10 t    |
|            |                          |     |           | 再生細粒度アスファルト(13)；          |         |
|            |                          |     |           | アスファルト乳剤A                 | 900 L   |
|            |                          |     |           | プライムコート、PK-3；             |         |
|            |                          |     |           | アスファルト乳剤B                 | 3,000 L |
|            |                          |     |           | タックコート、PK-4；              |         |
| 排水構造物工     | 式                        | 1   | 22,800    | アスファルト乳剤C                 | 150 L   |
|            |                          |     |           | タックコート(ゴム入り)、PKR；         |         |
|            |                          |     |           | 段差補修材                     | 20 kg   |
|            |                          |     |           | 樹脂パッチング用樹脂モルタル；           |         |
|            |                          |     |           | クラック充填材                   | 100 kg  |
|            |                          |     |           | 加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性；     |         |
|            |                          |     |           | 導水管                       | 10 m    |
|            |                          |     |           | φ20 樹脂製；                  |         |
|            |                          |     |           |                           |         |
|            |                          |     |           |                           |         |
|            |                          |     |           |                           |         |
|            |                          |     |           |                           |         |
|            |                          |     |           |                           |         |
|            |                          |     |           |                           |         |
|            |                          |     |           |                           |         |
|            |                          |     |           |                           |         |
| 排水構造物材料    | 式                        | 1   | 22,800    | 側溝用埋設型枠                   | 10 枚    |
|            |                          |     |           | 6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製； |         |
| 防護柵工       | 式                        | 1   | 1,904,775 |                           |         |
| 防護柵設置工     | 式                        | 1   | 275,140   | 横断・転落防止柵設置A【昼間】           | 5 m     |
|            |                          |     |           | 土中建込；労務のみ                 |         |
|            |                          |     |           | 横断・転落防止柵設置B【昼間】           | 40 m    |
|            |                          |     |           | コンクリート建込；労務のみ・充填材含む       |         |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道２４号他道路維持工事（令和７年度） |     |             |                                                                                   |      |
|------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                           |      |
|            |                     |     |             | 横断・転落防止柵設置C【昼間】<br>プレキャストコンクリートブロック建込；支柱建込（労務のみ）<br>、床掘、ブロック据付（材工共）、埋戻し、充填材<br>含む | 40 m |
|            |                     |     |             | 横断・転落防止柵撤去A【昼間】<br>土中建込；                                                          | 5 m  |
|            |                     |     |             | 横断・転落防止柵撤去B【昼間】<br>コンクリート建込；                                                      | 40 m |
|            |                     |     |             | 横断・転落防止柵撤去C【昼間】<br>プレキャストコンクリートブロック建込；                                            | 40 m |
| 車止めボスト工    | 式                   | 1   | 16, 105     | 車止めボスト設置【昼間】<br>L=1. 4m程度；労務のみ                                                    | 5 本  |
| 防護柵材料      | 式                   | 1   | 1, 613, 530 | ガードレール直径A<br>Gr-B-2B、メッキ、L=2330；                                                  | 2 m  |
|            |                     |     |             | ガードレール直径B<br>Gr-B-2B、メッキ、L=4330；                                                  | 24 m |
|            |                     |     |             | ガードレール直径C<br>Gr-B-2B、塗装（ブラウン）、L=2330；                                             | 2 m  |
|            |                     |     |             | ガードレール直径D<br>Gr-B-2B、塗装（ブラウン）、L=4330；                                             | 4 m  |
|            |                     |     |             | ガードレール直径E<br>Gr-B-4E、メッキ、L=4330；                                                  | 40 m |
|            |                     |     |             | ガードレール直径F<br>Gr-B-4E、塗装（ブラウン）、L=4330；                                             | 4 m  |
|            |                     |     |             | ガードレール支柱<br>Gr-B-2B、メッキ、キャップ無；                                                    | 5 本  |
|            |                     |     |             | 中間ブラケット Gr<br>Gr、B種、メッキ；                                                          | 5 個  |
|            |                     |     |             | ボルト・ナット（大）Gr<br>M20×145、メッキ；                                                      | 5 本  |
|            |                     |     |             | ボルト・ナット（小）Gr<br>M16×35、メッキ；                                                       | 20 本 |
|            |                     |     |             | ガードレール曲げ加工<br>t=3. 2、2山；                                                          | 5 枚  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |                                  |     |    |   |
|------------|-----|--------------------------|-----|----------------------------------|-----|----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額 | 細 別                              | 内 訳 |    |   |
|            |     |                          |     | 支柱用樹脂キャップ                        |     | 5  | 個 |
|            |     |                          |     | φ 114. 3、白色；                     |     |    |   |
|            |     |                          |     | ガードレール袖ヒームA                      |     | 10 | 枚 |
|            |     |                          |     | B種、メッキ；                          |     |    |   |
|            |     |                          |     | ガードレール袖ヒームB                      |     | 5  | 枚 |
|            |     |                          |     | B種、塗装（ブラウン）；                     |     |    |   |
|            |     |                          |     | ガードレールラバーガード                     |     | 5  | 枚 |
|            |     |                          |     | 全ゴム製標準型、白色；                      |     |    |   |
|            |     |                          |     | ガードパイプヒームパイプ                     |     | 5  | 本 |
|            |     |                          |     | B種、塗装（ブラウン）、φ 48. 6×3. 2×4000；   |     |    |   |
|            |     |                          |     | インナースリーブ                         |     | 5  | 本 |
|            |     |                          |     | Gp、B種、塗装（ブラウン）；                  |     |    |   |
|            |     |                          |     | 中間ブラケット Gp                       |     | 5  | 個 |
|            |     |                          |     | Gp、B種、塗装（ブラウン）；                  |     |    |   |
|            |     |                          |     | 継手ブラケット Gp                       |     | 10 | 個 |
|            |     |                          |     | Gp、B種、塗装（ブラウン）；                  |     |    |   |
|            |     |                          |     | ホルトナットA Gp                       |     | 20 | 本 |
|            |     |                          |     | Gp、B種、メッキ、M16×140；               |     |    |   |
|            |     |                          |     | ホルトナットB Gp                       |     | 60 | 本 |
|            |     |                          |     | Gp、B種、メッキ、M16×70；                |     |    |   |
|            |     |                          |     | 横断防止柵A1                          |     | 3  | m |
|            |     |                          |     | P種、H=800、メッキ、レベル、定尺（3m）、コンクリート根固 |     |    |   |
|            |     |                          |     | 、縦格子型；                           |     |    |   |
|            |     |                          |     | 横断防止柵A2                          |     | 2  | m |
|            |     |                          |     | P種、H=800、メッキ、レベル、短尺（2m以上3m未満）    |     |    |   |
|            |     |                          |     | 、コンクリート根固、縦格子型；                  |     |    |   |
|            |     |                          |     | 横断防止柵A3                          |     | 1  | m |
|            |     |                          |     | P種、H=800、メッキ、レベル、短尺（1m以上2m未満）    |     |    |   |
|            |     |                          |     | 、コンクリート根固、縦格子型；                  |     |    |   |
|            |     |                          |     | 横断防止柵B                           |     | 3  | m |
|            |     |                          |     | P種、H=800、塗装（ブラウン）、レベル、定尺（3m）、コ   |     |    |   |
|            |     |                          |     | ンクリート根固、縦格子型；                    |     |    |   |
|            |     |                          |     | 転落防止柵A1                          |     | 30 | m |
|            |     |                          |     | P種、H=1100、メッキ、レベル、定尺（3m）、コンクリート建 |     |    |   |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道24号他道路維持工事（令和7年度） |     |           |                                       |      |
|------------|---------------------|-----|-----------|---------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                               |      |
|            |                     |     |           | 込；                                    |      |
|            |                     |     |           | 転落防止柵A2                               | 1 m  |
|            |                     |     |           | P種、H=1100、メッキ、レベル、短尺(1m以上2m未満)        |      |
|            |                     |     |           | 、コンクリート建込；                            |      |
|            |                     |     |           | 基礎ブロックA                               | 5 個  |
|            |                     |     |           | 500×500×500；                          |      |
|            |                     |     |           | 基礎ブロックB                               | 10 個 |
|            |                     |     |           | 300×300×400；                          |      |
|            |                     |     |           | 車止めポストA                               | 5 本  |
|            |                     |     |           | 弾性タイプ、φ130、H=800、固定式；                 |      |
|            |                     |     |           | 車止めポストB                               | 5 本  |
|            |                     |     |           | 弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式；            |      |
| 道路附属施設工    | 式                   | 1   | 1,614,232 |                                       |      |
| 視線誘導標工     | 式                   | 1   | 53,398    | 視線誘導標設置A1【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | 土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5；床掘・埋戻し含む         |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標設置A2【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | 土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5；床掘・埋戻し含む         |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標設置B1【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | 防護柵取付、片面、φ100、バンド式；                   |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標設置B2【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | 防護柵取付、両面、φ100、バンド式；                   |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標設置C1【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む   |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標設置C2【昼間】                         | 1 本  |
|            |                     |     |           | コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む |      |
|            |                     |     |           | 視線誘導標撤去【昼間】                           | 1 本  |
|            |                     |     |           | コンクリート建込；                             |      |
| 道路鋸工       | 式                   | 1   | 10,885    | 道路鋸設置A【昼間】                            | 1 個  |
|            |                     |     |           | 小型鋸、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10                |      |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |          |                                                              |      |
|------------|--------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                      |      |
| 距離標工       | 式                        | 1   | 13, 329  | cm；接着剤含む<br>道路鋸設置B【昼間】<br>小型鋸、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm；穿孔、充填材含む | 1 個  |
|            |                          |     |          | 道路鋸撤去【昼間】<br>穿孔式；                                            | 1 個  |
|            |                          |     |          | 距離標設置A【昼間】<br>ハコ式(土中埋込)、基礎含まない；労務のみ、<br>床掘・埋戻し、基礎設置含む        | 1 枚  |
|            |                          |     |          | 距離標設置B【昼間】<br>ハコ式(アンカー固定)；労務のみ、穿孔含む                          | 1 枚  |
| 車線分離標工     | 式                        | 1   | 638, 820 | 距離標設置C【昼間】<br>ハコ式(金具固定)；労務のみ                                 | 1 枚  |
|            |                          |     |          | 距離標撤去A【昼間】<br>ハコ式(土中埋込)；                                     | 1 枚  |
|            |                          |     |          | 距離標撤去B【昼間】<br>ハコ式(アンカー固定)；                                   | 1 枚  |
|            |                          |     |          | 距離標撤去C【昼間】<br>ハコ式(金具固定)；                                     | 1 枚  |
|            |                          |     |          | ラバーポール設置A1【昼間】<br>可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650；穿孔、<br>充填材含む       | 10 本 |
|            |                          |     |          | ラバーポール設置A2【昼間】<br>着脱式(穿孔式・3本脚)、φ 80、H=650；穿孔、<br>充填材含む       | 10 本 |
|            |                          |     |          | ラバーポール設置A3【昼間】<br>固定式(貼付式)、φ 80、H=650；接着剤含む                  | 5 本  |
|            |                          |     |          | ラバーポール撤去A1【昼間】<br>穿孔式(1本脚)；                                  | 5 本  |
|            |                          |     |          | ラバーポール撤去A2【昼間】<br>穿孔式(3本脚)；                                  | 5 本  |
|            |                          |     |          | ラバーポール撤去A3【昼間】<br>貼付式；                                       | 5 本  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名                      | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |          |                             |     |
|--------------------------|--------------------------|-----|----------|-----------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位                      | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                     |     |
| 道路付属施設材料                 | 式                        | 1   | 897, 800 | 視線誘導標A                      | 1 本 |
|                          |                          |     |          | φ 100、両面、ホルト式、歩道柵用；         |     |
|                          |                          |     |          | 視線誘導標B                      | 1 個 |
|                          |                          |     |          | φ 300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む；     |     |
|                          |                          |     |          | 視線誘導標C                      | 1 個 |
|                          |                          |     |          | φ 300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む；  |     |
|                          |                          |     |          | 視線誘導標D                      | 1 個 |
|                          |                          |     |          | φ 100、片面、ベースプレート、防塵型；       |     |
|                          |                          |     |          | 視線誘導標支柱                     | 1 本 |
|                          |                          |     |          | φ 60. 5、L=1500；             |     |
|                          |                          |     |          | 道路鋲A                        | 1 個 |
|                          |                          |     |          | 縁石鋲、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む； |     |
|                          |                          |     |          | 道路鋲B                        | 1 個 |
|                          |                          |     |          | 縁石鋲、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む； |     |
|                          |                          |     |          | ラバーポールA                     | 5 本 |
| 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=400； |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポールB                  | 15 本                     |     |          |                             |     |
| 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=650； |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポールC                  | 5 本                      |     |          |                             |     |
| 可変式(穿孔式・1本脚)、φ 80、H=800； |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポールD                  | 5 本                      |     |          |                             |     |
| 固定式(貼付式)、φ 80、H=400；     |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポールE                  | 5 本                      |     |          |                             |     |
| 固定式(貼付式)、φ 80、H=650；     |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポールF                  | 5 本                      |     |          |                             |     |
| 固定式(貼付式)、φ 80、H=800；     |                          |     |          |                             |     |
| ラバーポール接着剤                | 10 kg                    |     |          |                             |     |
| 二液エポキシ樹脂系；               |                          |     |          |                             |     |
| 遮音壁工                     | 式                        | 1   | 2, 057   |                             |     |
|                          |                          |     |          |                             |     |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                                                                       |      |
|------------|--------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                               |      |
| 遮音壁工       | 式                        | 1   | 2,057     | 遮音板設置A1【昼間】<br>遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下；労務のみ                             | 1 m2 |
|            |                          |     |           | 遮音板設置A2【昼間】<br>透光板、設置高4m以下；労務のみ                                       | 1 m2 |
| 縁石工        | 式                        | 1   | 53,928    |                                                                       |      |
| 縁石工        | 式                        | 1   | 33,728    | 歩車道境界ブロック設置【昼間】<br>歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満；<br>労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む | 5 m  |
|            |                          |     |           | 地先境界ブロック設置【昼間】<br>地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満；労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む       | 5 m  |
|            |                          |     |           | 歩車道境界ブロック撤去【昼間】<br>処分、L=800以下、105kg未満；                                | 5 m  |
|            |                          |     |           | 地先境界ブロック撤去【昼間】<br>処分、L=800以下、105kg未満；                                 | 5 m  |
|            |                          |     |           |                                                                       |      |
| 縁石材料       | 式                        | 1   | 20,200    | 歩車道境界ブロックA1<br>180/205×250×600；                                       | 5 個  |
|            |                          |     |           | 歩車道境界ブロックA2<br>180/210×300×600；                                       | 5 個  |
|            |                          |     |           | 歩車道境界ブロックA3<br>180/190×100×600(片面R)；                                  | 5 個  |
| 区画線工       | 式                        | 1   | 1,377,257 |                                                                       |      |
| 区画線工【昼間】   | 式                        | 1   | 178,642   | 熔融式区画線A1【昼間】<br>実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；                              | 50 m |
|            |                          |     |           | 熔融式区画線A2【昼間】<br>実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；                              | 10 m |
|            |                          |     |           | 熔融式区画線A3【昼間】<br>実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無；                              | 10 m |
|            |                          |     |           | 熔融式区画線A4【昼間】<br>実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；                              | 10 m |
|            |                          |     |           | 熔融式区画線B1【昼間】                                                          | 10 m |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |         |                                                       |       |
|------------|--------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                               |       |
|            |                          |     |         | ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線B2【昼間】             | 10 m  |
|            |                          |     |         | ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線C1【昼間】             | 20 m  |
|            |                          |     |         | 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；<br>溶融式区画線C2【昼間】 | 10 m  |
|            |                          |     |         | 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；<br>溶融式区画線D1【昼間】 | 10 m  |
|            |                          |     |         | 実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D2【昼間】              | 10 m  |
|            |                          |     |         | 実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D3【昼間】              | 10 m  |
|            |                          |     |         | 実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D4【昼間】              | 10 m  |
|            |                          |     |         | 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線E1【昼間】              | 10 m  |
|            |                          |     |         | ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線E2【昼間】             | 10 m  |
|            |                          |     |         | ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線F1【昼間】             | 10 m  |
|            |                          |     |         | 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有；<br>溶融式区画線F2【昼間】 | 10 m  |
|            |                          |     |         | 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有；<br>溶融式区画線G【昼間】  | 100 m |
|            |                          |     |         | 破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；<br>区画線消去【昼間】                | 10 m  |
|            |                          |     |         | 15cm換算、削り取り式；                                         |       |
| 区画線工【夜間】   | 式                        | 1   | 655,995 | 溶融式区画線A1【夜間】                                          | 100 m |
|            |                          |     |         | 実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線A2【夜間】              | 10 m  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |                                                       |       |
|------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額 | 細 別 内 訳                                               |       |
|            |     |                          |     | 実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線A3【夜間】              | 100 m |
|            |     |                          |     | 実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線A4【夜間】              | 100 m |
|            |     |                          |     | 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線B1【夜間】              | 10 m  |
|            |     |                          |     | セグラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線B2【夜間】             | 100 m |
|            |     |                          |     | セグラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；<br>溶融式区画線C1【夜間】             | 100 m |
|            |     |                          |     | 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；<br>溶融式区画線C2【夜間】 | 10 m  |
|            |     |                          |     | 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用無；<br>溶融式区画線D1【夜間】 | 50 m  |
|            |     |                          |     | 実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D2【夜間】              | 10 m  |
|            |     |                          |     | 実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D3【夜間】              | 10 m  |
|            |     |                          |     | 実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線D4【夜間】              | 10 m  |
|            |     |                          |     | 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線E1【夜間】              | 10 m  |
|            |     |                          |     | セグラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線E2【夜間】             | 10 m  |
|            |     |                          |     | セグラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線F1【夜間】             | 10 m  |
|            |     |                          |     | 矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有；<br>溶融式区画線F2【夜間】 | 10 m  |
|            |     |                          |     | 矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、<br>排水性舗装用有；<br>溶融式区画線H1【夜間】 | 10 m  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名         | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                          |     |            | 破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線H2【夜間】 10 m<br>破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線H3【夜間】 10 m<br>破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有；<br>溶融式区画線H4【夜間】 100 m<br>破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；<br>溶融式区画線H5【夜間】 10 m<br>破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；<br>溶融式区画線H6【夜間】 20 m<br>破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白；<br>区画線消去【夜間】 10 m<br>15cm換算、削り取り式； |
| 高視認性区画線【昼間】 | 式                        | 1   | 14,680     | 高視認性区画線【昼間】 10 m<br>リフ式(溶融式)、実線30cm、黄；                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 高視認性区画線【夜間】 | 式                        | 1   | 527,940    | 高視認性区画線A【夜間】 280 m<br>リフ式(溶融式)、実線30cm、黄；<br>高視認性区画線B【夜間】 60 m<br>リフ式(溶融式)、実線20cm、黄；                                                                                                                                                                                                                                  |
| 道路付属物復旧工    | 式                        | 1   | 14,806,993 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 構造物工        | 式                        | 1   | 512,599    | コンクリート人力打設 小型A【昼間】 5 m3<br>18-8-40BB；<br>コンクリート人力打設 小型B【昼間】 5 m3<br>24-12-25(20)BB；<br>型枠A【昼間】 5 m2<br>小型構造物；<br>型枠B【昼間】 5 m2<br>無筋・鉄筋構造物；<br>鉄筋加工・組立A【昼間】 5 kg<br>SD345、D13；<br>鉄筋加工・組立B【昼間】 5 kg<br>SD345、D16～D25；<br>基礎碎石【昼間】 5 m2                                                                                |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                                  |
|------------|--------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                          |
| 現地作業工【昼間】  | 式                        | 1   | 4, 373, 086 | 再生クラッシャーラン(RC-40)、t=12. 5cm超え17. 5cm以下；敷均し、締固め含む |
|            |                          |     |             | 現地作業[1時間]【昼間】 70 回                               |
|            |                          |     |             | 普通作業員；                                           |
|            |                          |     |             | 現地作業[4時間]【昼間】 30 回                               |
|            |                          |     |             | 普通作業員；                                           |
|            |                          |     |             | 現地作業[8時間]【昼間】 50 回                               |
|            |                          |     |             | 普通作業員；                                           |
|            |                          |     |             | ダンプトラック運転【昼間】 100 時間                             |
|            |                          |     |             | 借上、DT2t；                                         |
|            |                          |     |             | ダンプトラック運転【昼間】 100 時間                             |
|            |                          |     |             | 借上、DT4t；                                         |
|            |                          |     |             | ダンプトラック運転【昼間】 8 時間                               |
|            |                          |     |             | 借上、DT10t；                                        |
|            |                          |     |             | トラック運転【昼間】 8 時間                                  |
|            |                          |     |             | 借上、クレーン装置付き、4t積2. 9t吊り；                          |
|            |                          |     |             | 軽トラック運転【昼間】 20 時間                                |
|            |                          |     |             | 借上、0. 35t積；                                      |
|            |                          |     |             | ハッカー車運転【昼間】 8 時間                                 |
|            |                          |     |             | 借上、4m3；                                          |
|            |                          |     |             | ライトバン運転【昼間】 8 時間                                 |
|            |                          |     |             | 借上、1500cc；                                       |
|            |                          |     |             | 高所作業車運転【昼間】 8 時間                                 |
|            |                          |     |             | 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m；                       |
|            |                          |     |             | バックホ運転【昼間】 8 時間                                  |
|            |                          |     |             | 借上、油圧クレーン、山積0. 28m3；                             |
|            |                          |     |             | バックホ運転【昼間】 8 時間                                  |
|            |                          |     |             | 借上、油圧クレーン、山積0. 13m3；                             |
|            |                          |     |             | 路面切削機運転【昼間】 8 時間                                 |
|            |                          |     |             | 借上、ホイール式、切削幅2. 0m級；                              |
|            |                          |     |             | 路面切削機運転【昼間】 8 時間                                 |
|            |                          |     |             | 借上、ホイール式、切削幅1. 0m級；                              |
|            |                          |     |             | アスファルトフィニッシャー運転【昼間】 8 時間                         |
|            |                          |     |             | 借上、1. 4～3. 0m、ホイール式；                             |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                           |     |    |
|------------|--------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                   |     |    |
| 現地作業工【夜間】  | 式                        | 1   | 5, 839, 296 | コンバインドローラー運転【昼間】<br>借上、搭乗式、3～5t級；         | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 振動ローラー運転【昼間】<br>借上、ハイドラリック式、0.8～1.1t級；    | 30  | 時間 |
|            |                          |     |             | 現地作業[1時間]【夜間】<br>普通作業員；                   | 50  | 回  |
|            |                          |     |             | 現地作業[4時間]【夜間】<br>普通作業員；                   | 5   | 回  |
|            |                          |     |             | 現地作業[8時間]【夜間】<br>普通作業員；                   | 20  | 回  |
|            |                          |     |             | ダンプトラック運転【夜間】<br>借上、DT2t；                 | 20  | 時間 |
|            |                          |     |             | ダンプトラック運転【夜間】<br>借上、DT4t；                 | 20  | 時間 |
|            |                          |     |             | ダンプトラック運転【夜間】<br>借上、DT10t；                | 100 | 時間 |
|            |                          |     |             | トラック運転【夜間】<br>借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；      | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 軽トラック運転【夜間】<br>借上、0.35t積；                 | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | ライトバン運転【夜間】<br>借上、1500cc；                 | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 高所作業車運転【夜間】<br>借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m； | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | バックホ運転【夜間】<br>借上、油圧クレーン、山積0.28m3；         | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | バックホ運転【夜間】<br>借上、油圧クレーン、山積0.13m3；         | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 路面切削機運転【夜間】<br>借上、ホイール式、切削幅2.0m級；         | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 路面切削機運転【夜間】<br>借上、ホイール式、切削幅1.0m級；         | 8   | 時間 |
|            |                          |     |             | 路面清掃車運転【夜間】<br>借上、ブラシ式リアリフトダンプ 2.5m3；     | 50  | 時間 |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道２４号他道路維持工事（令和７年度） |           |                                          |       |    |
|------------|-----|---------------------|-----------|------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                 | 金 額       | 細 別 内 訳                                  |       |    |
|            |     |                     |           | アスファルトフィニッシュ運転【夜間】<br>借上、1.4～3.0m、ホイール式； | 8     | 時間 |
|            |     |                     |           | アスファルトフィニッシュ運転【夜間】<br>借上、2.4～6.0m、ホイール式； | 8     | 時間 |
|            |     |                     |           | タイヤローラー運転【夜間】<br>借上、8～20t級；              | 15    | 時間 |
|            |     |                     |           | マカダムローラー運転【夜間】<br>借上、10t級；               | 15    | 時間 |
|            |     |                     |           | コンパインドローラー運転【夜間】<br>借上、搭乗式、3～5t級；        | 50    | 時間 |
|            |     |                     |           | 振動ローラー運転【夜間】<br>借上、ハイドロ式、0.8～1.1t級；      | 8     | 時間 |
|            |     |                     |           | ラフレックレン運転【夜間】<br>借上、16t吊り、ホッパ・燃料含む；      | 8     | 時間 |
|            |     |                     |           | 平板ブロック<br>300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)；    | 5     | 枚  |
|            |     |                     |           | 視覚障害者用点字タイル<br>300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用；    | 30    | 枚  |
| 現地作業材料     | 式   | 1                   | 4,082,012 | クッションタムA<br>φ580×820、水袋含む；               | 5     | 個  |
|            |     |                     |           | クッションタムB<br>φ440×720、水袋含む；               | 5     | 個  |
|            |     |                     |           | 常温合材<br>全天候型；                            | 6,700 | kg |
|            |     |                     |           | コンクリート<br>18-8-40BB；                     | 100   | m3 |
|            |     |                     |           | セメントA<br>普通ポルトランドセメント；                   | 30    | kg |
|            |     |                     |           | セメントB<br>超速硬セメント；                        | 300   | kg |
|            |     |                     |           | セメントC<br>無収縮ポリマーセメント；                    | 5     | kg |
|            |     |                     |           | 珪砂<br>1～3号；                              | 40    | kg |
|            |     |                     |           |                                          |       |    |
|            |     |                     |           |                                          |       |    |
|            |     |                     |           |                                          |       |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道２４号他道路維持工事（令和７年度） |     |           |                                               |       |    |
|------------|---------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                       |       |    |
|            |                     |     |           | 砂                                             | 10    | m3 |
|            |                     |     |           | 洗い砂(荒目)；                                      |       |    |
|            |                     |     |           | 再生クラッシャーラン                                    | 5     | m3 |
|            |                     |     |           | RC-30；                                        |       |    |
|            |                     |     |           | 再生クラッシャーラン                                    | 10    | m3 |
|            |                     |     |           | RC-40；                                        |       |    |
|            |                     |     |           | 再生粒度調整碎石                                      | 5     | m3 |
|            |                     |     |           | RM-30；                                        |       |    |
|            |                     |     |           | 油・液体吸着材                                       | 5     | 袋  |
|            |                     |     |           | 10kg袋入；                                       |       |    |
|            |                     |     |           | プロパンガス                                        | 40    | kg |
|            |                     |     |           | 工業用；                                          |       |    |
|            |                     |     |           | ガソリン                                          | 5     | L  |
|            |                     |     |           | レギュラー；                                        |       |    |
|            |                     |     |           | 型枠用合板                                         | 5     | 枚  |
|            |                     |     |           | JAS 板面品質B-C、12×900×1800；                      |       |    |
|            |                     |     |           | 鉄筋                                            | 50    | kg |
|            |                     |     |           | SD345 D13；                                    |       |    |
| 道路清掃工      | 式                   | 1   | 2,021,039 |                                               |       |    |
| 路面清掃工      | 式                   | 1   | 2,021,039 | 路面清掃【昼間】                                      | 148.5 | km |
|            |                     |     |           | 路面清掃車(借上)フニ式リアフトダンプ 2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L； |       |    |
|            |                     |     |           | 路面清掃【夜間】                                      | 68.8  | km |
|            |                     |     |           | 路面清掃車(借上)フニ式リアフトダンプ 2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L； |       |    |
|            |                     |     |           | 路面清掃(組合せ)【昼間】                                 | 148.5 | km |
|            |                     |     |           | 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t；                             |       |    |
|            |                     |     |           | 路面清掃(組合せ)【夜間】                                 | 68.8  | km |
|            |                     |     |           | 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t；                             |       |    |
| 除草工        | 式                   | 1   | 6,844,353 |                                               |       |    |
| 道路除草工      | 式                   | 1   | 4,688,233 | 除草A【昼間】                                       | 10    | m2 |
|            |                     |     |           | 人力；                                           |       |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名         | 国道２４号他道路維持工事（令和７年度） |     |           |                                                      |        |    |
|-------------|---------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                              |        |    |
|             |                     |     |           | 除草B【昼間】<br>機械、肩掛式(飛び石防護無)；                           | 1,700  | m2 |
|             |                     |     |           | 除草C【昼間】<br>機械、肩掛式(飛び石防護有)；                           | 23,500 | m2 |
|             |                     |     |           | 除草D【昼間】<br>機械、ハットカイト式、刈幅150cm；                       | 28,500 | m2 |
|             |                     |     |           | 集草・積込運搬【昼間】<br>現場～処分地〔京都市域〕；                         | 100    | m2 |
|             |                     |     |           | 集草・積込運搬【昼間】<br>現場～処分地〔宇治市域、城陽市域、久御山町域、八幡市域、井手町域〕；    | 19,000 | m2 |
|             |                     |     |           | 集草・積込運搬【昼間】<br>現場～処分地〔京田辺市域〕；                        | 100    | m2 |
|             |                     |     |           | 集草・積込運搬【昼間】<br>現場～処分地〔木津川市域、精華町域〕；                   | 5,000  | m2 |
|             |                     |     |           | 防草シート設置【昼間】<br>平面部(1:2.1～)；労務のみ                      | 500    | m2 |
|             |                     |     |           | 防草シート設置【昼間】<br>法面部(～1:2.0)；労務のみ                      | 500    | m2 |
|             |                     |     |           | 防草シート<br>ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)； | 1,700  | m2 |
|             |                     |     |           | 防草シート材料<br>U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む；            | 5,500  | 本  |
|             |                     |     |           | 防草シート材料<br>粘着テープ、W=100；                              | 1,600  | m  |
| 除草材料        | 式                   | 1   | 2,156,120 | 防草シート材料<br>シーリング材、333ml同等品；                          | 30     | 本  |
|             |                     |     |           |                                                      |        |    |
| 構造物撤去工      | 式                   | 1   | 887,220   |                                                      |        |    |
| 構造物取壊し工【昼間】 | 式                   | 1   | 776,937   | 舗装版切断A【昼間】<br>アスファルト舗装版、t≤150；                       | 130    | m  |
|             |                     |     |           | 舗装版切断B【昼間】                                           | 10     | m  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |                                                             |      |
|------------|-----|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額 | 細 別 内 訳                                                     |      |
|            |     |                          |     | アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$ ;                             |      |
|            |     |                          |     | 舗装版切断C【昼間】                                                  | 10 m |
|            |     |                          |     | コンクリート舗装版、 $t \leq 150$ ;                                   |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔A【昼間】                                               | 10 孔 |
|            |     |                          |     | $\phi < 30$ 、 $30 \leq L < 200$ 、ハンマドリル ;                   |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔B【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $30 \leq \phi < 60$ 、 $100 \leq L < 200$ 、ハンドハンマ ;          |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔C【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $60 \leq \phi < 64$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアボーリングマシン ;      |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔D【昼間】                                               | 65 孔 |
|            |     |                          |     | $64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアボーリングマシン ;      |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔E【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアボーリングマシン ;      |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔F【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $90 \leq \phi < 100$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアボーリングマシン ;     |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔G【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $100 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアボーリングマシン ; |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔H【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアボーリングマシン ; |      |
|            |     |                          |     | コンクリート削孔I【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $128 \leq \phi < 160$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアボーリングマシン ; |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔A【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $60 < \phi < 64$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアボーリングマシン ;      |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔B【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアボーリングマシン ;   |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔C【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアボーリングマシン ;   |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔D【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $90 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアボーリングマシン ;  |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔E【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアボーリングマシン ; |      |
|            |     |                          |     | アスファルト削孔F【昼間】                                               | 5 孔  |
|            |     |                          |     | $128 \leq \phi < 160$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアボーリングマシン ; |      |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名         | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                                  |      |    |
|-------------|--------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                          |      |    |
| 構造物取壊し工【夜間】 | 式                        | 1   | 110, 283    | 舗装版切断A【夜間】<br>アスファルト舗装版、 $t \leq 150$ ；          | 5    | m  |
|             |                          |     |             | 舗装版切断B【夜間】<br>アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$ ；    | 60   | m  |
|             |                          |     |             | 舗装版切断C【夜間】<br>コンクリート舗装版、 $t \leq 150$ ；          | 5    | m  |
| 廃材処理工       | 式                        | 1   | 4, 070, 083 |                                                  |      |    |
| 除草処理工       | 式                        | 1   | 1, 288, 170 | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[京都市域]；                      | 1    | t  |
|             |                          |     |             | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[宇治市域、城陽市域、久御山町域、八幡市域、井手町域]； | 30   | t  |
|             |                          |     |             | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[京田辺市域]；                     | 1    | t  |
|             |                          |     |             | 除草処分費【昼間】<br>一般廃棄物含む[木津川市域、精華町域]；                | 30   | t  |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[24号]【昼間】<br>幹；                              | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[163号]【昼間】<br>幹；                             | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[1号BP]【昼間】<br>幹；                             | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[24号]【昼間】<br>枝葉；                             | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[163号]【昼間】<br>枝葉；                            | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木運搬[1号BP]【昼間】<br>枝葉；                            | 0. 9 | m3 |
|             |                          |     |             | 伐木処分[24号]【昼間】<br>幹；                              | 0. 5 | t  |
|             |                          |     |             | 伐木処分[163号]【昼間】<br>幹；                             | 0. 5 | t  |
|             |                          |     |             | 伐木処分[1号BP]【昼間】                                   | 0. 5 | t  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        |     | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |         |                    |       |
|------------|-----|--------------------------|---------|--------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量                      | 金 額     | 細 別 内 訳            |       |
|            |     |                          |         | 幹；                 |       |
|            |     |                          |         | 伐木処分[24号]【昼間】      | 0.5 t |
|            |     |                          |         | 枝葉；                |       |
|            |     |                          |         | 伐木処分[163号]【昼間】     | 0.5 t |
|            |     |                          |         | 枝葉；                |       |
|            |     |                          |         | 伐木処分[1号BP]【昼間】     | 0.5 t |
| 殻運搬処理工【昼間】 | 式   | 1                        | 669,821 | 枝葉；                |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[24号]【昼間】       | 5 m3  |
|            |     |                          |         | アスファルト殻、DT2t；      |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[163号]【昼間】      | 5 m3  |
|            |     |                          |         | アスファルト殻、DT2t；      |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[1号BP]【昼間】      | 5 m3  |
|            |     |                          |         | アスファルト殻、DT2t；      |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[24号]【昼間】       | 40 m3 |
|            |     |                          |         | アスファルト切削殻、DT10t；   |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[163号]【昼間】      | 50 m3 |
|            |     |                          |         | アスファルト切削殻、DT10t；   |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[1号BP]【昼間】      | 20 m3 |
|            |     |                          |         | アスファルト切削殻、DT10t；   |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[24号]【昼間】       | 5 m3  |
|            |     |                          |         | コンクリート殻(無筋)、DT10t； |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[163号]【昼間】      | 5 m3  |
|            |     |                          |         | コンクリート殻(無筋)、DT10t； |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[1号BP]【昼間】      | 5 m3  |
|            |     |                          |         | コンクリート殻(無筋)、DT10t； |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[24号]【昼間】       | 5 m3  |
|            |     |                          |         | コンクリート殻(鉄筋)、DT10t； |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[163号]【昼間】      | 5 m3  |
|            |     |                          |         | コンクリート殻(鉄筋)、DT10t； |       |
|            |     |                          |         | 殻運搬[1号BP]【昼間】      | 5 m3  |
|            |     |                          |         | コンクリート殻(鉄筋)、DT10t； |       |
|            |     |                          |         | 殻処分[24号]【昼間】       | 5 m3  |
|            |     |                          |         | アスファルト殻；           |       |
|            |     |                          |         | 殻処分[163号]【昼間】      | 5 m3  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |             |                                   |     |    |
|------------|--------------------------|-----|-------------|-----------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                           |     |    |
|            |                          |     |             | アスファルト殻；<br>殻処分[1号BP]【昼間】         | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト殻；<br>殻処分[24号]【昼間】          | 40  | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻；<br>殻処分[163号]【昼間】       | 50  | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻；<br>殻処分[1号BP]【昼間】       | 20  | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻；<br>殻処分[24号]【昼間】        | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分[163号]【昼間】     | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分[1号BP]【昼間】     | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分[24号]【昼間】      | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分[163号]【昼間】     | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分[1号BP]【昼間】     | 5   | m3 |
|            |                          |     |             | コンクリート殻(鉄筋)；                      |     |    |
| 殻運搬処理工【夜間】 | 式                        | 1   | 1, 806, 420 | 殻運搬[24号]【夜間】                      | 200 | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻運搬[163号]【夜間】 | 100 | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻運搬[1号BP]【夜間】 | 20  | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻、DT10t；<br>殻処分[24号]【夜間】  | 200 | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻；<br>殻処分[163号]【夜間】       | 100 | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻；<br>殻処分[1号BP]【夜間】       | 20  | m3 |
|            |                          |     |             | アスファルト切削殻；                        |     |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |           |                   |     |    |
|------------|--------------------------|-----|-----------|-------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳           |     |    |
| 土砂運搬処理工    | 式                        | 1   | 115,655   | 土砂運搬[24号]【昼間】     | 5   | m3 |
|            |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t； |     |    |
|            |                          |     |           | 土砂運搬[163号]【昼間】    | 5   | m3 |
|            |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t； |     |    |
|            |                          |     |           | 土砂運搬[1号BP]【昼間】    | 5   | m3 |
|            |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t； |     |    |
|            |                          |     |           | 土砂処分[24号]【昼間】     | 5   | m3 |
|            |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む；      |     |    |
| 雑作業工       | 式                        | 1   | 90,687    | 土砂処分[163号]【昼間】    | 5   | m3 |
|            |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む；      |     |    |
|            |                          |     |           | 土砂処分[1号BP]【昼間】    | 5   | m3 |
|            |                          |     |           | 岩塊・玉石混じり土含む；      |     |    |
|            |                          |     |           | 一般廃棄物運搬【昼間】       | 1   | t  |
|            |                          |     |           | 一般廃棄物、DT2t；       |     |    |
|            |                          |     |           | 建設汚泥運搬【昼間】        | 9   | m3 |
|            |                          |     |           | 汚水；               |     |    |
| 建設廃棄物処理工   | 式                        | 1   | 99,330    | 建設汚泥運搬【昼間】        | 1   | m3 |
|            |                          |     |           | 汚泥；               |     |    |
|            |                          |     |           | 建設汚泥運搬【夜間】        | 1   | m3 |
|            |                          |     |           | 汚泥；               |     |    |
|            |                          |     |           | 分別作業【昼間】          | 20  | 時間 |
|            |                          |     |           | 分別・積込；            |     |    |
|            |                          |     |           | 一般廃棄物処分【昼間】       | 1   | t  |
|            |                          |     |           | 一般廃棄物；            |     |    |
| 建設汚泥処分     | 式                        | 1   | 3,440,613 | 建設汚泥処分【昼間】        | 10  | t  |
|            |                          |     |           | 汚水；               |     |    |
|            |                          |     |           | 建設汚泥処分【昼間】        | 1   | m3 |
|            |                          |     |           | 汚泥；               |     |    |
| 建設汚泥処分【夜間】 | 式                        | 1   | 91,613    | 建設汚泥処分【夜間】        | 1   | m3 |
|            |                          |     |           | 汚泥；               |     |    |
| 仮設工        | 式                        | 1   | 3,440,613 |                   |     |    |
| 土留・仮締切工    | 式                        | 1   | 91,613    | 土のう製作・据付【昼間】      | 130 | 袋  |
|            |                          |     |           | 620×480、流用土；      |     |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道２４号他道路維持工事（令和７年度） |     |           |                                                              |     |    |
|------------|---------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                      |     |    |
|            |                     |     |           | 土のう撤去【昼間】<br>620×480；                                        | 5   | 袋  |
| 交通管理工      | 式                   | 1   | 3,349,000 | 交通誘導警備員A【昼間】<br>交代要員無；                                       | 100 | 人日 |
|            |                     |     |           | 交通誘導警備員A【夜間】<br>交代要員無；                                       | 20  | 人日 |
|            |                     |     |           | 交通誘導警備員B【昼間】<br>交代要員無；                                       | 10  | 人日 |
|            |                     |     |           | 交通誘導警備員B【夜間】<br>交代要員無；                                       | 60  | 人日 |
|            |                     |     |           |                                                              |     |    |
| 除雪工        | 式                   | 1   | 2,180,725 |                                                              |     |    |
| 凍結防止工      | 式                   | 1   | 1,980,455 | 凍結防止剤散布A【昼間】<br>昼間作業A、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動<br>方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 10  | 時間 |
|            |                     |     |           | 凍結防止剤散布B【昼間】<br>昼間作業B、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動<br>方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 5   | 時間 |
|            |                     |     |           | 凍結防止剤散布C【夜間】<br>夜間作業C、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動<br>方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 80  | 時間 |
|            |                     |     |           | 凍結防止剤散布D【夜間】<br>夜間作業D、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動<br>方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない | 5   | 時間 |
|            |                     |     |           | 袋詰薬剤積込A【昼間】<br>開封、積込、清掃；                                     | 5   | t  |
|            |                     |     |           | 袋詰薬剤積込B【昼間】<br>開封、積込、清掃；                                     | 20  | t  |
|            |                     |     |           | 袋詰薬剤積込C【夜間】<br>開封、積込、清掃；                                     | 50  | t  |
|            |                     |     |           | 袋詰薬剤積込D【夜間】<br>開封、積込、清掃；                                     | 5   | t  |
|            |                     |     |           | 凍結防止作業待機(A)a<br>昼間作業A、一般運転手；                                 | 5   | 時間 |
|            |                     |     |           |                                                              |     |    |
|            |                     |     |           |                                                              |     |    |
|            |                     |     |           |                                                              |     |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |              |                              |     |    |
|------------|--------------------------|-----|--------------|------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額          | 細 別                          | 内 訳 |    |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(A)b<br>昼間作業B、一般運転手； | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(A)c<br>夜間作業C、一般運転手； | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(A)d<br>夜間作業D、一般運転手； | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(B)a<br>昼間作業A、助手；    | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(B)b<br>昼間作業B、助手；    | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(B)c<br>夜間作業C、助手；    | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 凍結防止作業待機(B)d<br>夜間作業D、助手；    | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 通常巡回A【昼間】<br>昼間作業A、95km以下；   | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 通常巡回B【昼間】<br>昼間作業B、95km以下；   | 5   | 時間 |
| 雪道巡回工      | 式                        | 1   | 200, 270     | 通常巡回C【夜間】<br>夜間作業C、95km以下；   | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              | 通常巡回D【夜間】<br>夜間作業D、95km以下；   | 5   | 時間 |
|            |                          |     |              |                              |     |    |
|            |                          |     |              |                              |     |    |
| 直接工事費      | 式                        | 1   | 66, 001, 775 |                              |     |    |
| 共通仮設費      | 式                        | 1   | 8, 699, 770  |                              |     |    |
| 共通仮設費      | 式                        | 1   | 2, 148, 770  |                              |     |    |
| 運搬費        | 式                        | 1   | 1, 082, 835  | 建設機械運搬費[24号]<br>路面切削機、往復；    | 5   | 回  |
|            |                          |     |              | 建設機械運搬費[163号]<br>路面切削機、往復；   | 2   | 回  |
|            |                          |     |              | 建設機械運搬費[1号BP]<br>路面切削機、往復；   | 1   | 回  |
|            |                          |     |              |                              |     |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 国道 2 4 号他道路維持工事（令和 7 年度） |     |               |                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                      | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                                                                                                                                              |
|            |                          |     |               | <div> <div>有料道路利用料</div> <div>1回</div> <div>京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、普通・中型車；</div> </div> <div> <div>有料道路利用料</div> <div>1回</div> <div>京奈和自動車道、城陽～田辺北(片道)、大型車；</div> </div> |
| 安全費        | 式                        | 1   | 1, 010, 635   | <div> <div>交通標識車A【昼間】</div> <div>5時間</div> <div>2tトラック；</div> </div> <div> <div>交通標識車B【夜間】</div> <div>200時間</div> <div>2tトラック；</div> </div>                          |
| 技術管理費      | 式                        | 1   | 55, 300       | 道路施設基本データ作成費 1 工事                                                                                                                                                    |
| 共通仮設費（率計上） | 式                        | 1   | 6, 551, 000   |                                                                                                                                                                      |
| 純工事費       | 式                        | 1   | 74, 701, 545  |                                                                                                                                                                      |
| 現場管理費      | 式                        | 1   | 31, 740, 000  |                                                                                                                                                                      |
| 工事原価       | 式                        | 1   | 106, 441, 545 |                                                                                                                                                                      |
| 一般管理費等     | 式                        | 1   | 18, 018, 455  |                                                                                                                                                                      |
| 工事価格       | 式                        | 1   | 124, 460, 000 |                                                                                                                                                                      |
|            |                          |     |               |                                                                                                                                                                      |