

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)
工事地名	自) 京都府亀岡市篠町王子 地先 至) 京都府船井郡京丹波町蒲生 地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事
3) 工 期	730日間 自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路維持	式	1	50,618,495																			
巡視・巡回工	式	1	18,000,440																			
道路巡回工 異常気象時	式	1	49,865	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">道路巡視A【昼間】 巡視運用員；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">回</td> </tr> <tr> <td>道路巡視B【昼間】 巡視運用員、土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">回</td> </tr> <tr> <td>道路巡視C【昼間】 巡視運用員；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">L</td> </tr> </table>	道路巡視A【昼間】 巡視運用員；	1	回	道路巡視B【昼間】 巡視運用員、土木一般世話役；	1	回	道路巡視C【昼間】 巡視運用員；	5	時間	車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；	10	L						
道路巡視A【昼間】 巡視運用員；	1	回																				
道路巡視B【昼間】 巡視運用員、土木一般世話役；	1	回																				
道路巡視C【昼間】 巡視運用員；	5	時間																				
車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；	10	L																				
巡回整備工【昼間】	式	1	17,355,675	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備BB[クランプ式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備A[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備AA[クランプ式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備BB[クランプ式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> </table>	巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	200	日	巡回整備BB[クランプ式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	10	日	巡回整備A[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	50	時間	巡回整備AA[クランプ式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	5	時間	巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	10	時間	巡回整備BB[クランプ式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	5	時間
巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	200	日																				
巡回整備BB[クランプ式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	10	日																				
巡回整備A[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	50	時間																				
巡回整備AA[クランプ式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	5	時間																				
巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	10	時間																				
巡回整備BB[クランプ式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	5	時間																				
巡回整備工【夜間】	式	1	594,900	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備A[軽油]【夜間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">40</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備AA[クランプ式]【夜間】</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> </table>	巡回整備A[軽油]【夜間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	40	時間	巡回整備AA[クランプ式]【夜間】	10	時間												
巡回整備A[軽油]【夜間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	40	時間																				
巡回整備AA[クランプ式]【夜間】	10	時間																				

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				借上[1~2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付 ; 燃料含む 巡回整備B[軽油]【夜間】 5 時間 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付 ; 燃 料含む
舗装工	式	1	6,401,970	
切削オーバーレイ工	式	1	2,678,000	切削オーバーレイ【昼間】 1,000 m2 平均切削深さ7cm以下、即日舗装の層数一層、舗 装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タック コート含む；
道路打換え工	式	1	248,880	直接掘削積込【昼間】 50 m2 舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつ け作業無； 不陸整正【昼間】 50 m2 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作 業無； 基層【昼間】 50 m2 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚5 0mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)； 表層【昼間】 50 m2 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚5 0mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファル ト(20)；
車道舗装工【昼間】	式	1	639,150	再生瀝青安定処理【昼間】 30 m2 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、プライムコート含む； 再生瀝青安定処理【昼間】 30 m2 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、 プライムコート含む； 再生粗粒度アスファルト【昼間】 30 m2 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、タックコート含む； 再生粗粒度アスファルト【昼間】 30 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；		
				再生密粒度アスファルト【昼間】	30	m2
				車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；		
				再生密粒度アスファルト【昼間】	30	m2
				車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；		
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	30	m2
				車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；		
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	30	m2
				車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；		
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	30	m2
				車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；		
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	30	m2
				車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；		
				排水性アスファルト【昼間】	30	m2
				車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む		
車道舗装工【夜間】	式	1	693,240	再生瀝青安定処理【夜間】	30	m2
				車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む；		
				再生瀝青安定処理【夜間】	30	m2
				車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む；		
				再生粗粒度アスファルト【夜間】	30	m2
				車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；		
				再生粗粒度アスファルト【夜間】	30	m2
				車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				タックコート含む； 再生密粒度アスファルト【夜間】 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、タックコート含む；	30	m2
				再生密粒度アスファルト【夜間】 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、 タックコート含む；	30	m2
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；	30	m2
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 3.0m超、タックコート含む；	30	m2
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m 以上3.0m以下、タックコート含む；	30	m2
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m 超、タックコート含む；	30	m2
				排水性アスファルト【夜間】 車道、ポ ーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タック コート(ゴム入り)含む；導水パ イプ 設置、材料含む	30	m2
舗装材料	式	1	2,142,700	再生粗粒度アスファルト【昼間】 再生粗粒度アスファルト(20)；	10	t
				再生密粒度アスファルト【昼間】 再生密粒度アスファルト(20)；	10	t
				再生密粒度アスファルト【昼間】 再生密粒度アスファルト(13)；	10	t
				再生細粒度アスファルト【昼間】 再生細粒度アスファルト(13)；	10	t
				再生瀝青安定処理【夜間】 再生瀝青安定処理(25)；	10	t
				再生粗粒度アスファルト【夜間】 再生粗粒度アスファルト(20)；	10	t

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスファルト【夜間】 10 t 再生密粒度アスファルト(20) ;
				再生密粒度アスファルト【夜間】 10 t 再生密粒度アスファルト(13) ;
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】 10 t 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20) ;
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】 10 t 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) ;
				排水性アスファルト【夜間】 10 t ポーラスアスファルト(13) ;
				再生細粒度アスファルト【夜間】 10 t 再生細粒度アスファルト(13) ;
				アスファルト乳剤A 300 L プライムコート、PK-3 ;
				アスファルト乳剤B 1,500 L タックコート、PK-4 ;
				アスファルト乳剤C 150 L タックコート(ゴム入り)、PKR ;
				段差補修材 300 kg 樹脂パッチング用樹脂モルタル ;
				クラック充填材 300 kg 加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性 ;
				導水管 30 m φ20mm 樹脂製 ;
排水構造物工	式	1	22,800	
排水構造物材料	式	1	22,800	側溝用埋設型枠 10 枚 6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製 ;
防護柵工	式	1	1,081,805	
防護柵設置工	式	1	74,130	横断・転落防止柵設置A【昼間】 5 m 土中建込 ; 労務のみ 横断・転落防止柵設置B【昼間】 20 m コンクリート建込 ; 労務のみ・充填材含む

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				横断・転落防止柵設置C【昼間】 プレキャストコンクリートブロック建込；支柱建込(労務のみ) 、床掘、ブロック据付(材工共)、埋戻し、充填材 含む 5 m
				横断・転落防止柵撤去A【昼間】 土中建込； 5 m
				横断・転落防止柵撤去B【昼間】 コンクリート建込； 10 m
				横断・転落防止柵撤去C【昼間】 プレキャストコンクリートブロック建込； 5 m
車止めポスト工	式	1	16,105	車止めポスト設置【昼間】 L=1.4m程度；労務のみ 5 本
防護柵材料	式	1	991,570	ガードレール直径A Gr-B-2B、メッキ、L=2330； 2 m ガードレール直径B Gr-B-2B、メッキ、L=4330； 12 m ガードレール直径C Gr-B-2B、塗装(フラウン)、L=2330； 2 m ガードレール直径D Gr-B-2B、塗装(フラウン)、L=4330； 4 m ガードレール直径E Gr-B-4E、メッキ、L=4330； 20 m ガードレール直径F Gr-B-4E、塗装(フラウン)、L=4330； 4 m ガードレール支柱 Gr-B-2B、メッキ、キャップ無； 5 本 中間ブラケット Gr Gr、B種、メッキ； 5 個 ホルト・ナット(大) Gr M20×145、メッキ； 5 本 ホルト・ナット(小) Gr M16×35、メッキ； 20 本 ガードレール曲げ加工 t=3.2、2山； 5 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支柱用樹脂キャップ φ114.3、白色；	5	個
				ガードレール袖ヒームA B種、メッキ；	10	枚
				ガードレール袖ヒームB B種、塗装(ブラウン)；	5	枚
				ガードレールラバーガード 全ゴム製標準型、白色；	5	枚
				ガードパイプヒームパイプ B種、塗装(ブラウン)、φ48.6×3.2×4000；	5	本
				インナースリーブ Gp、B種、塗装(ブラウン)；	5	本
				中間ブラケット Gp Gp、B種、塗装(ブラウン)；	5	個
				継手ブラケット Gp Gp、B種、塗装(ブラウン)；	5	個
				ボルトナットA Gp Gp、B種、メッキ、M16×140；	5	本
				ボルトナットB Gp Gp、B種、メッキ、M16×70；	5	本
				横断防止柵A1 P種、H=800、メッキ、レヘル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型；	3	m
				横断防止柵A2 P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固、縦格子型；	2	m
				横断防止柵A3 P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固、縦格子型；	1	m
				横断防止柵B P種、H=800、塗装(ブラウン)、レヘル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型；	3	m
				転落防止柵A1 P種、H=1100、メッキ、レヘル、定尺(3m)、コンクリート建	21	m

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				込；		
				転落防止柵A2	1	m
				P種、H=1100、メッキ、ヘル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込；		
				基礎ブロックA	5	個
				500×500×500；		
				基礎ブロックB	5	個
				300×300×400；		
				車止めポストA	1	本
				弾性タイプ、φ130、H=800、固定式；		
				車止めポストB	1	本
				弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式；		
道路付属施設工	式	1	1,073,632			
視線誘導標工	式	1	53,398	視線誘導標設置A1【昼間】	1	本
				土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5；床掘・埋戻し含む		
				視線誘導標設置A2【昼間】	1	本
				土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5；床掘・埋戻し含む		
				視線誘導標設置B1【昼間】	1	本
				防護柵取付、片面、φ100、バンド式；		
				視線誘導標設置B2【昼間】	1	本
				防護柵取付、両面、φ100、バンド式；		
				視線誘導標設置C1【昼間】	1	本
				コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む		
				視線誘導標設置C2【昼間】	1	本
				コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む		
				視線誘導標撤去【昼間】	1	本
				コンクリート建込；		
道路鋸工	式	1	10,885	道路鋸設置A【昼間】	1	個
				小型鋸、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				cm; 接着剤含む 道路鋸設置B【昼間】 1 個 小型鋸、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15c m; 穿孔、充填材含む 道路鋸撤去【昼間】 1 個 穿孔式;
距離標工	式	1	13,329	距離標設置A【昼間】 1 枚 ハコ式(土中埋込)、基礎含まない; 労務のみ、 床掘・埋戻し、基礎設置含む 距離標設置B【昼間】 1 枚 ハコ式(アンカー固定); 労務のみ、穿孔含む 距離標設置C【昼間】 1 枚 ハコ式(金具固定); 労務のみ 距離標撤去A【昼間】 1 枚 ハコ式(土中埋込); 距離標撤去B【昼間】 1 枚 ハコ式(アンカー固定); 距離標撤去C【昼間】 1 枚 ハコ式(金具固定);
車線分離標工	式	1	740,820	ランポール設置A1【昼間】 10 本 可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650; 穿孔、 充填材含む ランポール設置A2【昼間】 10 本 着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650; 穿孔、 充填材含む ランポール設置A3【昼間】 10 本 固定式(貼付式)、φ80、H=650; 接着剤含む ランポール撤去A1【昼間】 5 本 穿孔式(1本脚); ランポール撤去A2【昼間】 5 本 穿孔式(3本脚); ランポール撤去A3【昼間】 5 本 貼付式;

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
道路付属施設材料	式	1	255,200	視線誘導標A	1	本			
				φ100、両面、ホルト式、歩道柵用；					
				視線誘導標B	1	個			
				φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む；					
				視線誘導標C	1	個			
				φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む；					
				視線誘導標D	1	個			
				φ100、片面、ベースプレート、防塵型；					
				視線誘導標支柱	1	本			
				φ60.5、L=1500；					
				道路鋳A	1	個			
				縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む；					
				道路鋳B	1	個			
				縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む；					
				ラハポールA	1	本			
可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400；									
ラハポールB	1	本							
可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650；									
ラハポールC	1	本							
可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800；									
ラハポールD	1	本							
固定式(貼付式)、φ80、H=400；									
ラハポールE	1	本							
固定式(貼付式)、φ80、H=650；									
ラハポールF	1	本							
固定式(貼付式)、φ80、H=800；									
ラハポール接着剤	10	kg							
二液球キ樹脂系；									
遮音壁工	式	1	2,984						

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
遮音壁工	式	1	2,984	遮音板設置A1【昼間】	1	m2
				遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下；労務のみ		
縁石工	式	1	54,674	遮音板設置A2【昼間】	2	m2
				透光板、設置高4m以下；労務のみ		
縁石工	式	1	33,724	歩車道境界ブロック設置【昼間】	5	m
縁石工	式	1	33,724	歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満；		
				労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む		
				地先境界ブロック設置【昼間】	5	m
				地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満；		
労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む						
歩車道境界ブロック撤去【昼間】	5	m				
処分、L=800以下、105kg未満；						
地先境界ブロック撤去【昼間】	5	m				
処分、L=800以下、105kg未満；						
縁石材料	式	1	20,950	歩車道境界ブロックA1	5	個
区画線工	式	1	1,180,866	180/205×250×600；		
				歩車道境界ブロックA2	5	個
				180/210×300×600；		
歩車道境界ブロックA3	5	個				
180/190×100×600(片面R)；						
区画線工【昼間】	式	1	128,907	溶融式区画線A1【昼間】	20	m
区画線工【昼間】	式	1	128,907	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；		
				溶融式区画線A2【昼間】	10	m
				実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；		
				溶融式区画線A3【昼間】	10	m
				実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無；		
溶融式区画線A4【昼間】	10	m				
実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；						
溶融式区画線B1【昼間】	10	m				

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線B2【昼間】	10	m
				ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線C1【昼間】	10	m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶融式区画線C2【昼間】	10	m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶融式区画線D1【昼間】	10	m
				実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D2【昼間】	10	m
				実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D3【昼間】	10	m
				実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D4【昼間】	10	m
				実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線E1【昼間】	10	m
				ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線E2【昼間】	10	m
				ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線F1【昼間】	10	m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線F2【昼間】	10	m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線G【昼間】	10	m
				破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 区画線消去【昼間】	10	m
				15cm換算、削り取り式；		
区画線工【夜間】	式	1	1,009,479	溶融式区画線A1【夜間】	1,000	m
				実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線A2【夜間】	10	m

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線A3【夜間】 10 m
				実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線A4【夜間】 10 m
				実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線B1【夜間】 10 m
				セグラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線B2【夜間】 10 m
				セグラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線C1【夜間】 150 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶融式区画線C2【夜間】 100 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶融式区画線D1【夜間】 10 m
				実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D2【夜間】 10 m
				実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D3【夜間】 10 m
				実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D4【夜間】 10 m
				実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線E1【夜間】 10 m
				セグラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線E2【夜間】 10 m
				セグラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線F1【夜間】 10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線F2【夜間】 10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線H1【夜間】 10 m

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線H2【夜間】	10	m
				破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線H3【夜間】	10	m
				破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線H4【夜間】	100	m
				破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 溶融式区画線H5【夜間】	150	m
				破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 溶融式区画線H6【夜間】	10	m
				破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 区画線消去【夜間】	10	m
				15cm換算、削り取り式；		
高視認性区画線【昼間】	式	1	14,670	高視認性区画線【昼間】 リブ式(溶融式)、実線30cm、黄；	10	m
高視認性区画線【夜間】	式	1	27,810	高視認性区画線A【夜間】 リブ式(溶融式)、実線30cm、黄；	10	m
				高視認性区画線B【夜間】 リブ式(溶融式)、実線20cm、黄；	10	m
道路付属物復旧工	式	1	9,834,785			
構造物工	式	1	443,029	コンクリート人力打設 小型A【昼間】 18-8-40BB；	5	m3
				コンクリート人力打設 小型B【昼間】 24-12-25(20)BB；	5	m3
				型枠A【昼間】 小型構造物；	5	m2
				型枠B【昼間】 無筋・鉄筋構造物；	5	m2
				鉄筋加工・組立A【昼間】 SD345、D13；	5	kg
				鉄筋加工・組立B【昼間】 SD345、D16～D25；	5	kg
				基礎砕石【昼間】	5	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																
				再生クラッシュラン(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下；敷均し、締固め含む																																																
現地作業工【昼間】	式	1	4,593,764	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現地作業[1時間]【昼間】 普通作業員；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>現地作業[4時間]【昼間】 普通作業員；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>現地作業[8時間]【昼間】 普通作業員；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT2t；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT4t；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT10t；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>トラック運転【昼間】 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>軽トラック運転【昼間】 借上、0.35t積；</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>バックホ運転【昼間】 借上、4m³；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>ライトバン運転【昼間】 借上、1500cc；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>高所作業車運転【昼間】 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m；</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.28m³；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.13m³；</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅2.0m級；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅1.0m級；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>アスファルトフィニッシャー運転【昼間】 借上、1.4～3.0m、ホイール式；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> </table>	現地作業[1時間]【昼間】 普通作業員；	20	回	現地作業[4時間]【昼間】 普通作業員；	10	回	現地作業[8時間]【昼間】 普通作業員；	50	回	ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT2t；	100	時間	ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT4t；	50	時間	ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT10t；	8	時間	トラック運転【昼間】 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；	8	時間	軽トラック運転【昼間】 借上、0.35t積；	60	時間	バックホ運転【昼間】 借上、4m ³ ；	50	時間	ライトバン運転【昼間】 借上、1500cc；	30	時間	高所作業車運転【昼間】 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m；	20	時間	バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.28m ³ ；	8	時間	バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.13m ³ ；	80	時間	路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅2.0m級；	8	時間	路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅1.0m級；	8	時間	アスファルトフィニッシャー運転【昼間】 借上、1.4～3.0m、ホイール式；	8	時間
現地作業[1時間]【昼間】 普通作業員；	20	回																																																		
現地作業[4時間]【昼間】 普通作業員；	10	回																																																		
現地作業[8時間]【昼間】 普通作業員；	50	回																																																		
ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT2t；	100	時間																																																		
ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT4t；	50	時間																																																		
ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT10t；	8	時間																																																		
トラック運転【昼間】 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；	8	時間																																																		
軽トラック運転【昼間】 借上、0.35t積；	60	時間																																																		
バックホ運転【昼間】 借上、4m ³ ；	50	時間																																																		
ライトバン運転【昼間】 借上、1500cc；	30	時間																																																		
高所作業車運転【昼間】 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m；	20	時間																																																		
バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.28m ³ ；	8	時間																																																		
バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.13m ³ ；	80	時間																																																		
路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅2.0m級；	8	時間																																																		
路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅1.0m級；	8	時間																																																		
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】 借上、1.4～3.0m、ホイール式；	8	時間																																																		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルトフィニッシュ運転【夜間】 借上、1.4～3.0m、ホイール式； 8 時間 アスファルトフィニッシュ運転【夜間】 借上、2.4～6.0m、ホイール式； 8 時間 タイヤローラー運転【夜間】 借上、8～20t級； 8 時間 マカダムローラー運転【夜間】 借上、10t級； 8 時間 コンパインドローラー運転【夜間】 借上、搭乗式、3～5t級； 20 時間 振動ローラー運転【夜間】 借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級； 20 時間 ラフテレンクレーン運転【夜間】 借上、16t吊り、ホ゜・燃料含む； 8 時間
現地作業材料	式	1	772,315	平板ブロック 5 枚 300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)； 視覚障害者用点字タイル 5 枚 300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用； クッションドラムA 5 個 φ580×820、水袋含む； クッションドラムB 5 個 φ440×720、水袋含む； 常温合材 1,500 kg 全天候型； コンクリート 5 m3 18-8-40BB； セメントA 250 kg 普通ポルトランドセメント； セメントB 20 kg 超速硬セメント； セメントC 50 kg 無収縮ポリマーセメント； 珪砂 600 kg 1～3号；

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				砂 5 m3 洗い砂(荒目) ; 再生クラッシャーレン 5 m3 RC-30 ; 再生クラッシャーレン 5 m3 RC-40 ; 再生粒度調整碎石 5 m3 RM-30 ; 油・液体吸着材 5 袋 10kg袋入 ; プロパンガス 20 kg 工業用 ; ガソリン 25 L レギュラー ; 型枠用合板 5 枚 JAS 板面品質B-C、12×900×1800 ; 鉄筋 50 kg SD345 D13 ;
道路清掃工	式	1	1,916,704	
路面清掃工	式	1	1,916,704	路面清掃【昼間】 21.6 km 路面清掃車(借上)フレス式リアフトダンプ 2.5m3、散水車(借上)5500L~6500L ; 路面清掃【夜間】 125.3 km 路面清掃車(借上)フレス式リアフトダンプ 2.5m3、散水車(借上)5500L~6500L ; 路面清掃(組合せ)【昼間】 21.6 km 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t ; 路面清掃(組合せ)【夜間】 125.3 km 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t ;
除草工	式	1	978,203	
道路除草工	式	1	396,443	除草A【昼間】 10 m2 人力 ;

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除草B【昼間】 機械、肩掛式(飛び石防護無)； 100 m2 除草C【昼間】 機械、肩掛式(飛び石防護有)； 100 m2 除草D【昼間】 機械、ハトガハ式、刈幅150cm； 50 m2 集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地 [亀岡市域]； 100 m2 集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地 [南丹市域、京丹波町域]； 100 m2 防草シート設置【昼間】 平面部(1:2.1～)；労務のみ 200 m2 防草シート設置【昼間】 法面部(～1:2.0)；労務のみ 200 m2
除草材料	式	1	581,760	防草シート ホ°ポリエステル不織布+高密度ホ°ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)； 400 m2 防草シート材料 U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む； 1,600 本 ； 防草シート材料 粘着テープ、W=100； 100 m 防草シート材料 シーリング材、333ml同等品； 100 本
構造物撤去工	式	1	492,420	
構造物取壊し工【昼間】	式	1	462,897	舗装版切断A【昼間】 アスファルト舗装版、t≤150； 50 m 舗装版切断B【昼間】 アスファルト舗装版、150<t≤300； 5 m 舗装版切断C【昼間】 コンクリート舗装版、t≤150； 20 m コンクリート削孔A【昼間】 φ<30、30≤L<200、ハンマドリル； 5 孔

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート削孔B【昼間】 $30 \leq \phi < 60$ 、 $100 \leq L < 200$ 、ハンドハンマ； 5 孔
				コンクリート削孔C【昼間】 $60 \leq \phi < 64$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
				コンクリート削孔D【昼間】 $64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホーリングマシン； 20 孔
				コンクリート削孔E【昼間】 $77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
				コンクリート削孔F【昼間】 $90 \leq \phi < 100$ 、 $200 \leq L < 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
				コンクリート削孔G【昼間】 $100 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
				コンクリート削孔H【昼間】 $110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
				コンクリート削孔I【昼間】 $128 \leq \phi < 160$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔A【昼間】 $60 < \phi < 64$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔B【昼間】 $64 \leq \phi < 77$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔C【昼間】 $77 \leq \phi < 90$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔D【昼間】 $90 \leq \phi < 110$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔E【昼間】 $110 \leq \phi < 128$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔F【昼間】 $128 \leq \phi < 160$ 、 $200 \leq L \leq 400$ 、コアホーリングマシン； 5 孔
構造物取壊し工【夜間】	式	1	29,523	舗装版切断A【夜間】 アスファルト舗装版、 $t \leq 150$ ； 20 m
				舗装版切断B【夜間】 アスファルト舗装版、 $150 < t \leq 300$ ； 5 m
				舗装版切断C【夜間】 コンクリート舗装版、 $t \leq 150$ ； 5 m

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
廃材処理工	式	1	3,343,982	
除草処理工	式	1	922,802	除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[亀岡市域]； 5 t 除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[南丹市域、京丹波町域]； 20 t 伐木運搬【昼間】 幹； 4.5 m3 伐木運搬【昼間】 枝葉； 4.5 m3 伐木処分【昼間】 幹； 2.5 t 伐木処分【昼間】 枝葉； 2.5 t
動物処理工	式	1	1,172,700	小動物処理施設使用料【昼間】 犬、猫等[亀岡市域]； 30 体 小動物処理施設使用料【昼間】 犬、猫等[南丹市域、京丹波町域]； 70 体 動物処理施設使用料【昼間】 鹿、猪、その他動物等； 20 頭
殻運搬処理工【昼間】	式	1	146,940	殻運搬【昼間】 アスファルト殻、DT2t； 5 m3 殻運搬【昼間】 アスファルト切削殻、DT10t； 10 m3 殻運搬【昼間】 コンクリート殻(無筋)、DT10t； 5 m3 殻運搬【昼間】 コンクリート殻(鉄筋)、DT10t； 5 m3 殻処分【昼間】 アスファルト殻； 5 m3 殻処分【昼間】 アスファルト切削殻； 10 m3 殻処分【昼間】 コンクリート殻(無筋)； 5 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分【昼間】 コンクリート殻(鉄筋)； 5 m3
殻運搬処理工【夜間】	式	1	475,880	殻運搬【夜間】 アスファルト殻、DT2t； 10 m3 殻運搬【夜間】 アスファルト切削殻、DT10t； 10 m3 殻運搬【夜間】 コンクリート殻(無筋)、DT10t； 10 m3 殻運搬【夜間】 コンクリート殻(鉄筋)、DT10t； 10 m3 殻処分【夜間】 アスファルト殻； 10 m3 殻処分【夜間】 アスファルト切削殻； 10 m3 殻処分【夜間】 コンクリート殻(無筋)； 10 m3 殻処分【夜間】 コンクリート殻(鉄筋)； 10 m3
土砂運搬処理工	式	1	77,280	土砂運搬【昼間】 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t； 10 m3 土砂処分【昼間】 岩塊・玉石混じり土含む； 10 m3
雑作業	式	1	383,160	一般廃棄物運搬【昼間】 一般廃棄物、DT2t； 5 t 建設汚泥運搬【昼間】 汚水； 9 m3 建設汚泥運搬【昼間】 汚泥； 5 m3 建設汚泥運搬【夜間】 汚泥； 5 m3 分別作業【昼間】 分別・積込； 5 時間
建設廃棄物処理工	式	1	165,220	一般廃棄物処分【昼間】 一般廃棄物； 1 t

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				建設汚泥処分【昼間】 汚水；	10	t
				建設汚泥処分【昼間】 汚泥；	5	m3
				建設汚泥処分【夜間】 汚泥；	5	m3
仮設工	式	1	1,581,625			
土留・仮締切工	式	1	4,825	土のう製作・据付【昼間】 620×480、流用土；	5	袋
				土のう撤去【昼間】 620×480；	5	袋
交通管理工	式	1	1,576,800	交通誘導警備員A【昼間】 交代要員無；	40	人日
				交通誘導警備員A【夜間】 交代要員無；	10	人日
				交通誘導警備員B【昼間】 交代要員無；	40	人日
				交通誘導警備員B【夜間】 交代要員無；	10	人日
除雪工	式	1	4,651,605			
凍結防止工	式	1	4,285,840	凍結防止剤散布A【昼間】 昼間作業A、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動 方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない	10	時間
				凍結防止剤散布B【昼間】 昼間作業B、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動 方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない	20	時間
				凍結防止剤散布C【夜間】 夜間作業C、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動 方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない	70	時間
				凍結防止剤散布D【夜間】 夜間作業D、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動 方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない	10	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布E【昼間】 昼間作業A、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付、貸与；凍結防止剤含まない	10	時間
				凍結防止剤散布F【昼間】 昼間作業B、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付、貸与；凍結防止剤含まない	5	時間
				凍結防止剤散布G【夜間】 夜間作業C、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付、貸与；凍結防止剤含まない	20	時間
				凍結防止剤散布H【夜間】 夜間作業H、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付、貸与；凍結防止剤含まない	5	時間
				凍結防止作業待機(A)a 昼間作業A、一般運転手；	20	時間
				凍結防止作業待機(A)b 昼間作業B、一般運転手；	20	時間
				凍結防止作業待機(A)c 夜間作業C、一般運転手；	240	時間
				凍結防止作業待機(A)d 夜間作業D、一般運転手；	20	時間
				凍結防止作業待機(B)a 昼間作業A、助手；	20	時間
				凍結防止作業待機(B)b 昼間作業B、助手；	20	時間
				凍結防止作業待機(B)c 夜間作業C、助手；	240	時間
				凍結防止作業待機(B)d 夜間作業D、助手；	20	時間
雪道巡回工	式	1	365,765	通常巡回A【昼間】 昼間作業A、60km以下；	5	時間
				通常巡回B【昼間】 昼間作業B、60km以下；	5	時間
				通常巡回C【夜間】 夜間作業C、60km以下；	20	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				通常巡回D【夜間】 夜間作業D、60km以下；
直接工事費	式	1	50,618,495	5 時間
共通仮設費	式	1	8,112,500	
共通仮設費	式	1	2,463,500	
運搬費	式	1	690,400	建設機械運搬費 路面切削機、往復；
安全費	式	1	1,717,800	交通標識車A【昼間】 2tトラック；
				交通標識車B【夜間】 2tトラック；
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費
共通仮設費（率計上）	式	1	5,649,000	
純工事費	式	1	58,730,995	
現場管理費	式	1	26,541,000	
工事原価	式	1	85,271,995	
一般管理費等	式	1	14,898,005	
工事価格	式	1	100,170,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)
工事地名	自) 京都府亀岡市篠町王子 地先 至) 京都府船井郡京丹波町蒲生 地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所 管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	730日間 自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路維持	式	1	50,618,495																			
巡視・巡回工	式	1	18,000,440																			
道路巡回工 異常気象時	式	1	49,865	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">道路巡視A【昼間】 巡視運用員；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">回</td> </tr> <tr> <td>道路巡視B【昼間】 巡視運用員、土木一般世話役；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">回</td> </tr> <tr> <td>道路巡視C【昼間】 巡視運用員；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">L</td> </tr> </table>	道路巡視A【昼間】 巡視運用員；	1	回	道路巡視B【昼間】 巡視運用員、土木一般世話役；	1	回	道路巡視C【昼間】 巡視運用員；	5	時間	車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；	10	L						
道路巡視A【昼間】 巡視運用員；	1	回																				
道路巡視B【昼間】 巡視運用員、土木一般世話役；	1	回																				
道路巡視C【昼間】 巡視運用員；	5	時間																				
車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；	10	L																				
巡回整備工【昼間】	式	1	17,355,675	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備BB[クレーン式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">日</td> </tr> <tr> <td>巡回整備A[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備AA[クレーン式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備BB[クレーン式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> </table>	巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	200	日	巡回整備BB[クレーン式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	10	日	巡回整備A[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	50	時間	巡回整備AA[クレーン式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	5	時間	巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	10	時間	巡回整備BB[クレーン式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	5	時間
巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	200	日																				
巡回整備BB[クレーン式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	10	日																				
巡回整備A[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	50	時間																				
巡回整備AA[クレーン式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	5	時間																				
巡回整備B[軽油]【昼間】 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	10	時間																				
巡回整備BB[クレーン式]【昼間】 借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	5	時間																				
巡回整備工【夜間】	式	1	594,900	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備A[軽油]【夜間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">40</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>巡回整備AA[クレーン式]【夜間】</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> </table>	巡回整備A[軽油]【夜間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	40	時間	巡回整備AA[クレーン式]【夜間】	10	時間												
巡回整備A[軽油]【夜間】 貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付；燃料含む	40	時間																				
巡回整備AA[クレーン式]【夜間】	10	時間																				

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				借上[1~2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付 ; 燃料含む 巡回整備B[軽油]【夜間】 5 時間 貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付 ; 燃 料含む
舗装工	式	1	6,401,970	
切削オーバーレイ工	式	1	2,678,000	切削オーバーレイ【昼間】 1,000 m2 平均切削深さ7cm以下、即日舗装の層数一層、舗 装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タック コート含む；
道路打換え工	式	1	248,880	直接掘削積込【昼間】 50 m2 舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつ け作業無； 不陸整正【昼間】 50 m2 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作 業無； 基層【昼間】 50 m2 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚5 0mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)； 表層【昼間】 50 m2 1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚5 0mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファル ト(20)；
車道舗装工【昼間】	式	1	639,150	再生瀝青安定処理【昼間】 30 m2 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、プライムコート含む； 再生瀝青安定処理【昼間】 30 m2 車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、 プライムコート含む； 再生粗粒度アスファルト【昼間】 30 m2 車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、タックコート含む； 再生粗粒度アスファルト【昼間】 30 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；	
				再生密粒度アスファルト【昼間】	30 m2
				車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；	
				再生密粒度アスファルト【昼間】	30 m2
				車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；	
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	30 m2
				車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；	
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	30 m2
				車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；	
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	30 m2
				車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；	
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	30 m2
				車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む；	
				排水性アスファルト【昼間】	30 m2
				車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む；導水パイプ設置、材料含む	
車道舗装工【夜間】	式	1	693,240	再生瀝青安定処理【夜間】	30 m2
				車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む；	
				再生瀝青安定処理【夜間】	30 m2
				車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む；	
				再生粗粒度アスファルト【夜間】	30 m2
				車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む；	
				再生粗粒度アスファルト【夜間】	30 m2
				車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、	

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				タックコート含む； 再生密粒度アスファルト【夜間】 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上 3.0m以下、タックコート含む； 再生密粒度アスファルト【夜間】 車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、 タックコート含む； 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 1.4m以上3.0m以下、タックコート含む； 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】 車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、 3.0m超、タックコート含む； 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m 以上3.0m以下、タックコート含む； 改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】 車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m 超、タックコート含む； 排水性アスファルト【夜間】 車道、ポ ーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タック コート(ゴム入り)含む；導水パ イプ 設置、材料含む
舗装材料	式	1	2,142,700	再生粗粒度アスファルト【昼間】 再生粗粒度アスファルト(20)； 再生密粒度アスファルト【昼間】 再生密粒度アスファルト(20)； 再生密粒度アスファルト【昼間】 再生密粒度アスファルト(13)； 再生細粒度アスファルト【昼間】 再生細粒度アスファルト(13)； 再生瀝青安定処理【夜間】 再生瀝青安定処理(25)； 再生粗粒度アスファルト【夜間】 再生粗粒度アスファルト(20)；

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				再生密粒度アスファルト【夜間】 10 t 再生密粒度アスファルト(20) ;
				再生密粒度アスファルト【夜間】 10 t 再生密粒度アスファルト(13) ;
				改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】 10 t 改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20) ;
				改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】 10 t 改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20) ;
				排水性アスファルト【夜間】 10 t ポーラスアスファルト(13) ;
				再生細粒度アスファルト【夜間】 10 t 再生細粒度アスファルト(13) ;
				アスファルト乳剤A 300 L プライムコート、PK-3 ;
				アスファルト乳剤B 1,500 L タックコート、PK-4 ;
				アスファルト乳剤C 150 L タックコート(ゴム入り)、PKR ;
				段差補修材 300 kg 樹脂パッチング用樹脂モルタル ;
				クラック充填材 300 kg 加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性 ;
				導水管 30 m φ20mm 樹脂製 ;
排水構造物工	式	1	22,800	
排水構造物材料	式	1	22,800	側溝用埋設型枠 10 枚 6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製 ;
防護柵工	式	1	1,081,805	
防護柵設置工	式	1	74,130	横断・転落防止柵設置A【昼間】 5 m 土中建込 ; 労務のみ 横断・転落防止柵設置B【昼間】 20 m コンクリート建込 ; 労務のみ・充填材含む

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				横断・転落防止柵設置C【昼間】 プレキャストコンクリートブロック建込；支柱建込(労務のみ) 、床掘、ブロック据付(材工共)、埋戻し、充填材 含む 5 m
				横断・転落防止柵撤去A【昼間】 土中建込； 5 m
				横断・転落防止柵撤去B【昼間】 コンクリート建込； 10 m
				横断・転落防止柵撤去C【昼間】 プレキャストコンクリートブロック建込； 5 m
車止めポスト工	式	1	16,105	車止めポスト設置【昼間】 L=1.4m程度；労務のみ 5 本
防護柵材料	式	1	991,570	ガードレール直径φA Gr-B-2B、メッキ、L=2330； 2 m ガードレール直径φB Gr-B-2B、メッキ、L=4330； 12 m ガードレール直径φC Gr-B-2B、塗装(フライン)、L=2330； 2 m ガードレール直径φD Gr-B-2B、塗装(フライン)、L=4330； 4 m ガードレール直径φE Gr-B-4E、メッキ、L=4330； 20 m ガードレール直径φF Gr-B-4E、塗装(フライン)、L=4330； 4 m ガードレール支柱 Gr-B-2B、メッキ、キャップ無； 5 本 中間ブラケット Gr Gr、B種、メッキ； 5 個 ホルト・ナット(大) Gr M20×145、メッキ； 5 本 ホルト・ナット(小) Gr M16×35、メッキ； 20 本 ガードレール曲げ加工 t=3.2、2山； 5 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支柱用樹脂キャップ φ114.3、白色；	5	個
				ガードレール袖ヒームA B種、メッキ；	10	枚
				ガードレール袖ヒームB B種、塗装(フラーン)；	5	枚
				ガードレールラバーガード 全ゴム製標準型、白色；	5	枚
				ガードパイプヒームパイプ B種、塗装(フラーン)、φ48.6×3.2×4000；	5	本
				インナースリーブ Gp、B種、塗装(フラーン)；	5	本
				中間ブラケット Gp Gp、B種、塗装(フラーン)；	5	個
				継手ブラケット Gp Gp、B種、塗装(フラーン)；	5	個
				ホルトナットA Gp Gp、B種、メッキ、M16×140；	5	本
				ホルトナットB Gp Gp、B種、メッキ、M16×70；	5	本
				横断防止柵A1 P種、H=800、メッキ、レヘル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型；	3	m
				横断防止柵A2 P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固、縦格子型；	2	m
				横断防止柵A3 P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固、縦格子型；	1	m
				横断防止柵B P種、H=800、塗装(フラーン)、レヘル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型；	3	m
				転落防止柵A1 P種、H=1100、メッキ、レヘル、定尺(3m)、コンクリート建	21	m

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				込； 転落防止柵A2 P種、H=1100、メッキ、ヘル、短尺(1m以上2m未満) 、コンクリート建込； 基礎ブロックA 500×500×500； 基礎ブロックB 300×300×400； 車止めポストA 弾性タイプ、φ130、H=800、固定式； 車止めポストB 弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式；
道路付属施設工	式	1	1,073,632	
視線誘導標工	式	1	53,398	視線誘導標設置A1【昼間】 土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5；床掘・埋戻し含む 視線誘導標設置A2【昼間】 土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5；床掘・埋戻し含む 視線誘導標設置B1【昼間】 防護柵取付、片面、φ100、バンド式； 視線誘導標設置B2【昼間】 防護柵取付、両面、φ100、バンド式； 視線誘導標設置C1【昼間】 コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む 視線誘導標設置C2【昼間】 コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5；充填材含む 視線誘導標撤去【昼間】 コンクリート建込；
道路鋸工	式	1	10,885	道路鋸設置A【昼間】 小型鋸、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				cm; 接着剤含む 道路鋸設置B【昼間】 1 個 小型鋸、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15c m; 穿孔、充填材含む 道路鋸撤去【昼間】 1 個 穿孔式;
距離標工	式	1	13,329	距離標設置A【昼間】 1 枚 ハコ式(土中埋込)、基礎含まない; 労務のみ、 床掘・埋戻し、基礎設置含む 距離標設置B【昼間】 1 枚 ハコ式(アンカー固定); 労務のみ、穿孔含む 距離標設置C【昼間】 1 枚 ハコ式(金具固定); 労務のみ 距離標撤去A【昼間】 1 枚 ハコ式(土中埋込); 距離標撤去B【昼間】 1 枚 ハコ式(アンカー固定); 距離標撤去C【昼間】 1 枚 ハコ式(金具固定);
車線分離標工	式	1	740,820	ランポール設置A1【昼間】 10 本 可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650; 穿孔、 充填材含む ランポール設置A2【昼間】 10 本 着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650; 穿孔、 充填材含む ランポール設置A3【昼間】 10 本 固定式(貼付式)、φ80、H=650; 接着剤含む ランポール撤去A1【昼間】 5 本 穿孔式(1本脚); ランポール撤去A2【昼間】 5 本 穿孔式(3本脚); ランポール撤去A3【昼間】 5 本 貼付式;

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
道路付属施設材料	式	1	255,200	視線誘導標A	1	本			
				φ100、両面、ホルト式、歩道柵用；					
				視線誘導標B	1	個			
				φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む；					
				視線誘導標C	1	個			
				φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む；					
				視線誘導標D	1	個			
				φ100、片面、ベースプレート、防塵型；					
				視線誘導標支柱	1	本			
				φ60.5、L=1500；					
				道路鋳A	1	個			
				縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む；					
				道路鋳B	1	個			
				縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む；					
				ラハポールA	1	本			
可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400；									
ラハポールB	1	本							
可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650；									
ラハポールC	1	本							
可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800；									
ラハポールD	1	本							
固定式(貼付式)、φ80、H=400；									
ラハポールE	1	本							
固定式(貼付式)、φ80、H=650；									
ラハポールF	1	本							
固定式(貼付式)、φ80、H=800；									
ラハポール接着剤	10	kg							
二液球キ樹脂系；									
遮音壁工	式	1	2,984						

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
遮音壁工	式	1	2,984	遮音板設置A1【昼間】 遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下；労務のみ	1	m2
				遮音板設置A2【昼間】 透光板、設置高4m以下；労務のみ	2	m2
縁石工	式	1	54,674			
縁石工	式	1	33,724	歩車道境界ブロック設置【昼間】 歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満； 労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む	5	m
				地先境界ブロック設置【昼間】 地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満； 労務のみ、敷モルタル、目地モルタル含む	5	m
				歩車道境界ブロック撤去【昼間】 処分、L=800以下、105kg未満；	5	m
				地先境界ブロック撤去【昼間】 処分、L=800以下、105kg未満；	5	m
縁石材料	式	1	20,950	歩車道境界ブロックA1 180/205×250×600；	5	個
				歩車道境界ブロックA2 180/210×300×600；	5	個
				歩車道境界ブロックA3 180/190×100×600(片面R)；	5	個
区画線工	式	1	1,180,866			
区画線工【昼間】	式	1	128,907	溶融式区画線A1【昼間】 実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；	20	m
				溶融式区画線A2【昼間】 実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；	10	m
				溶融式区画線A3【昼間】 実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無；	10	m
				溶融式区画線A4【昼間】 実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無；	10	m
				溶融式区画線B1【昼間】	10	m

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線B2【昼間】	10	m
				ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線C1【昼間】	10	m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶融式区画線C2【昼間】	10	m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶融式区画線D1【昼間】	10	m
				実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D2【昼間】	10	m
				実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D3【昼間】	10	m
				実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線D4【昼間】	10	m
				実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線E1【昼間】	10	m
				ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線E2【昼間】	10	m
				ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶融式区画線F1【昼間】	10	m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線F2【昼間】	10	m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶融式区画線G【昼間】	10	m
				破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 区画線消去【昼間】	10	m
				15cm換算、削り取り式；		
区画線工【夜間】	式	1	1,009,479	溶融式区画線A1【夜間】	1,000	m
				実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶融式区画線A2【夜間】	10	m

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶解式区画線A3【夜間】 10 m
				実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶解式区画線A4【夜間】 10 m
				実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶解式区画線B1【夜間】 10 m
				ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶解式区画線B2【夜間】 10 m
				ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無； 溶解式区画線C1【夜間】 150 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶解式区画線C2【夜間】 100 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用無； 溶解式区画線D1【夜間】 10 m
				実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶解式区画線D2【夜間】 10 m
				実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶解式区画線D3【夜間】 10 m
				実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶解式区画線D4【夜間】 10 m
				実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶解式区画線E1【夜間】 10 m
				ゼブラ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶解式区画線E2【夜間】 10 m
				ゼブラ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 溶解式区画線F1【夜間】 10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶解式区画線F2【夜間】 10 m
				矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、 排水性舗装用有； 溶解式区画線H1【夜間】 10 m

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 融融式区画線H2【夜間】	10	m
				破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 融融式区画線H3【夜間】	10	m
				破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有； 融融式区画線H4【夜間】	100	m
				破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 融融式区画線H5【夜間】	150	m
				破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 融融式区画線H6【夜間】	10	m
				破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白； 区画線消去【夜間】	10	m
				15cm換算、削り取り式；		
高視認性区画線【昼間】	式	1	14,670	高視認性区画線【昼間】 リブ式(融融式)、実線30cm、黄；	10	m
高視認性区画線【夜間】	式	1	27,810	高視認性区画線A【夜間】 リブ式(融融式)、実線30cm、黄；	10	m
				高視認性区画線B【夜間】 リブ式(融融式)、実線20cm、黄；	10	m
道路付属物復旧工	式	1	9,834,785			
構造物工	式	1	443,029	コンクリート人力打設 小型A【昼間】 18-8-40BB；	5	m3
				コンクリート人力打設 小型B【昼間】 24-12-25(20)BB；	5	m3
				型枠A【昼間】 小型構造物；	5	m2
				型枠B【昼間】 無筋・鉄筋構造物；	5	m2
				鉄筋加工・組立A【昼間】 SD345、D13；	5	kg
				鉄筋加工・組立B【昼間】 SD345、D16～D25；	5	kg
				基礎碎石【昼間】	5	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																
				再生クラッシュラン(RC-40)、t=12.5cm超え17.5cm以下；敷均し、締固め含む																																																
現地作業工【昼間】	式	1	4,593,764	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現地作業【1時間】【昼間】 普通作業員；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>現地作業【4時間】【昼間】 普通作業員；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>現地作業【8時間】【昼間】 普通作業員；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT2t；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT4t；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT10t；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>トラック運転【昼間】 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>軽トラック運転【昼間】 借上、0.35t積；</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>パッカー車運転【昼間】 借上、4m³；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>ライトバン運転【昼間】 借上、1500cc；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>高所作業車運転【昼間】 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m；</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.28m³；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.13m³；</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅2.0m級；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅1.0m級；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>アスファルトフィニッシャー運転【昼間】 借上、1.4～3.0m、ホイール式；</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> </table>	現地作業【1時間】【昼間】 普通作業員；	20	回	現地作業【4時間】【昼間】 普通作業員；	10	回	現地作業【8時間】【昼間】 普通作業員；	50	回	ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT2t；	100	時間	ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT4t；	50	時間	ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT10t；	8	時間	トラック運転【昼間】 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；	8	時間	軽トラック運転【昼間】 借上、0.35t積；	60	時間	パッカー車運転【昼間】 借上、4m ³ ；	50	時間	ライトバン運転【昼間】 借上、1500cc；	30	時間	高所作業車運転【昼間】 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m；	20	時間	バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.28m ³ ；	8	時間	バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.13m ³ ；	80	時間	路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅2.0m級；	8	時間	路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅1.0m級；	8	時間	アスファルトフィニッシャー運転【昼間】 借上、1.4～3.0m、ホイール式；	8	時間
現地作業【1時間】【昼間】 普通作業員；	20	回																																																		
現地作業【4時間】【昼間】 普通作業員；	10	回																																																		
現地作業【8時間】【昼間】 普通作業員；	50	回																																																		
ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT2t；	100	時間																																																		
ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT4t；	50	時間																																																		
ダンプトラック運転【昼間】 借上、DT10t；	8	時間																																																		
トラック運転【昼間】 借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り；	8	時間																																																		
軽トラック運転【昼間】 借上、0.35t積；	60	時間																																																		
パッカー車運転【昼間】 借上、4m ³ ；	50	時間																																																		
ライトバン運転【昼間】 借上、1500cc；	30	時間																																																		
高所作業車運転【昼間】 借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m；	20	時間																																																		
バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.28m ³ ；	8	時間																																																		
バックホ運転【昼間】 借上、油圧クレーン、山積0.13m ³ ；	80	時間																																																		
路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅2.0m級；	8	時間																																																		
路面切削機運転【昼間】 借上、ホイール式、切削幅1.0m級；	8	時間																																																		
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】 借上、1.4～3.0m、ホイール式；	8	時間																																																		

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルトフィニッシュ運転【夜間】 借上、1.4～3.0m、ホイール式； 8 時間 アスファルトフィニッシュ運転【夜間】 借上、2.4～6.0m、ホイール式； 8 時間 タイヤローラー運転【夜間】 借上、8～20t級； 8 時間 マカダムローラー運転【夜間】 借上、10t級； 8 時間 コンパインドローラー運転【夜間】 借上、搭乗式、3～5t級； 20 時間 振動ローラー運転【夜間】 借上、ハンドガイト式、0.8～1.1t級； 20 時間 ラフテレンクレーン運転【夜間】 借上、16t吊り、ホ゜・燃料含む； 8 時間
現地作業材料	式	1	772,315	平板ブロック 5 枚 300×300×60、点字誘導ブロック(点状・線状)； 視覚障害者用点字タイル 5 枚 300×300、合成ゴム接着剤付き、屋外用； クッションドラムA 5 個 φ580×820、水袋含む； クッションドラムB 5 個 φ440×720、水袋含む； 常温合材 1,500 kg 全天候型； コンクリート 5 m3 18-8-40BB； セメントA 250 kg 普通ポルトランドセメント； セメントB 20 kg 超速硬セメント； セメントC 50 kg 無収縮ポリマーセメント； 珪砂 600 kg 1～3号；

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				砂 洗い砂(荒目) ; 5 m3
				再生クラッシャーレン RC-30 ; 5 m3
				再生クラッシャーレン RC-40 ; 5 m3
				再生粒度調整砕石 RM-30 ; 5 m3
				油・液体吸着材 10kg袋入 ; 5 袋
				プロパンガス 工業用 ; 20 kg
				ガソリン レギュラー ; 25 L
				型枠用合板 JAS 板面品質B-C、12×900×1800 ; 5 枚
				鉄筋 SD345 D13 ; 50 kg
道路清掃工	式	1	1,916,704	
路面清掃工	式	1	1,916,704	路面清掃【昼間】 路面清掃車(借上)フレス式リアフトダンプ [°] 2.5m3、散 水車(借上)5500L～6500L ; 21.6 km
				路面清掃【夜間】 路面清掃車(借上)フレス式リアフトダンプ [°] 2.5m3、散 水車(借上)5500L～6500L ; 125.3 km
				路面清掃(組合せ)【昼間】 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t ; 21.6 km
				路面清掃(組合せ)【夜間】 組合せ用ダンプ(借上)、DT4t ; 125.3 km
除草工	式	1	978,203	
道路除草工	式	1	396,443	除草A【昼間】 人力 ; 10 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除草B【昼間】 機械、肩掛式(飛び石防護無)； 100 m2 除草C【昼間】 機械、肩掛式(飛び石防護有)； 100 m2 除草D【昼間】 機械、ハトガト式、刈幅150cm； 50 m2 集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地 [亀岡市域]； 100 m2 集草・積込運搬【昼間】 現場～処分地 [南丹市域、京丹波町域]； 100 m2 防草シート設置【昼間】 平面部(1:2.1～)；労務のみ 200 m2 防草シート設置【昼間】 法面部(～1:2.0)；労務のみ 200 m2
除草材料	式	1	581,760	防草シート ホリエステル不織布+高密度ホリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)； 400 m2 防草シート材料 U型アンカーピン、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む； 1,600 本 防草シート材料 粘着テープ、W=100； 100 m 防草シート材料 シーリング材、333ml同等品； 100 本
構造物撤去工	式	1	492,420	
構造物取壊し工【昼間】	式	1	462,897	舗装版切断A【昼間】 アスファルト舗装版、t≤150； 50 m 舗装版切断B【昼間】 アスファルト舗装版、150<t≤300； 5 m 舗装版切断C【昼間】 コンクリート舗装版、t≤150； 20 m コンクリート削孔A【昼間】 φ<30、30≤L<200、ハンマドリル； 5 孔

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート削孔B【昼間】 30 ≤ φ < 60、100 ≤ L < 200、ハンドハンマ； 5 孔
				コンクリート削孔C【昼間】 60 ≤ φ < 64、200 ≤ L < 400、コアホーリングマシン； 5 孔
				コンクリート削孔D【昼間】 64 ≤ φ < 77、200 ≤ L < 400、コアホーリングマシン； 20 孔
				コンクリート削孔E【昼間】 77 ≤ φ < 90、200 ≤ L < 400、コアホーリングマシン； 5 孔
				コンクリート削孔F【昼間】 90 ≤ φ < 100、200 ≤ L < 400、コアホーリングマシン； 5 孔
				コンクリート削孔G【昼間】 100 ≤ φ < 110、200 ≤ L ≤ 400、コアホーリングマシン； 5 孔
				コンクリート削孔H【昼間】 110 ≤ φ < 128、200 ≤ L ≤ 400、コアホーリングマシン； 5 孔
				コンクリート削孔I【昼間】 128 ≤ φ < 160、200 ≤ L ≤ 400、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔A【昼間】 60 < φ < 64、200 ≤ L ≤ 400、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔B【昼間】 64 ≤ φ < 77、200 ≤ L ≤ 400、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔C【昼間】 77 ≤ φ < 90、200 ≤ L ≤ 400、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔D【昼間】 90 ≤ φ < 110、200 ≤ L ≤ 400、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔E【昼間】 110 ≤ φ < 128、200 ≤ L ≤ 400、コアホーリングマシン； 5 孔
				アスファルト削孔F【昼間】 128 ≤ φ < 160、200 ≤ L ≤ 400、コアホーリングマシン； 5 孔
構造物取壊し工【夜間】	式	1	29,523	舗装版切断A【夜間】 アスファルト舗装版、t ≤ 150； 20 m
				舗装版切断B【夜間】 アスファルト舗装版、150 < t ≤ 300； 5 m
				舗装版切断C【夜間】 コンクリート舗装版、t ≤ 150； 5 m

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
廃材処理工	式	1	3,343,982	
除草処理工	式	1	922,802	除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[亀岡市域]； 5 t 除草処分費【昼間】 一般廃棄物含む[南丹市域、京丹波町域]； 20 t 伐木運搬【昼間】 幹； 4.5 m3 伐木運搬【昼間】 枝葉； 4.5 m3 伐木処分【昼間】 幹； 2.5 t 伐木処分【昼間】 枝葉； 2.5 t
動物処理工	式	1	1,172,700	小動物処理施設使用料【昼間】 犬、猫等[亀岡市域]； 30 体 小動物処理施設使用料【昼間】 犬、猫等[南丹市域、京丹波町域]； 70 体 動物処理施設使用料【昼間】 鹿、猪、その他動物等； 20 頭
殻運搬処理工【昼間】	式	1	146,940	殻運搬【昼間】 アスファルト殻、DT2t； 5 m3 殻運搬【昼間】 アスファルト切削殻、DT10t； 10 m3 殻運搬【昼間】 コンクリート殻(無筋)、DT10t； 5 m3 殻運搬【昼間】 コンクリート殻(鉄筋)、DT10t； 5 m3 殻処分【昼間】 アスファルト殻； 5 m3 殻処分【昼間】 アスファルト切削殻； 10 m3 殻処分【昼間】 コンクリート殻(無筋)； 5 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分【昼間】 コンクリート殻(鉄筋)； 5 m3
殻運搬処理工【夜間】	式	1	475,880	殻運搬【夜間】 アスファルト殻、DT2t； 10 m3 殻運搬【夜間】 アスファルト切削殻、DT10t； 10 m3 殻運搬【夜間】 コンクリート殻(無筋)、DT10t； 10 m3 殻運搬【夜間】 コンクリート殻(鉄筋)、DT10t； 10 m3 殻処分【夜間】 アスファルト殻； 10 m3 殻処分【夜間】 アスファルト切削殻； 10 m3 殻処分【夜間】 コンクリート殻(無筋)； 10 m3 殻処分【夜間】 コンクリート殻(鉄筋)； 10 m3
土砂運搬処理工	式	1	77,280	土砂運搬【昼間】 岩塊・玉石混じり土含む、DT2t； 10 m3 土砂処分【昼間】 岩塊・玉石混じり土含む； 10 m3
雑作業	式	1	383,160	一般廃棄物運搬【昼間】 一般廃棄物、DT2t； 5 t 建設汚泥運搬【昼間】 汚水； 9 m3 建設汚泥運搬【昼間】 汚泥； 5 m3 建設汚泥運搬【夜間】 汚泥； 5 m3 分別作業【昼間】 分別・積込； 5 時間
建設廃棄物処理工	式	1	165,220	一般廃棄物処分【昼間】 一般廃棄物； 1 t

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				建設汚泥処分【昼間】 汚水；	10	t
				建設汚泥処分【昼間】 汚泥；	5	m3
				建設汚泥処分【夜間】 汚泥；	5	m3
仮設工	式	1	1,581,625			
土留・仮締切工	式	1	4,825	土のう製作・据付【昼間】 620×480、流用土；	5	袋
				土のう撤去【昼間】 620×480；	5	袋
交通管理工	式	1	1,576,800	交通誘導警備員A【昼間】 交代要員無；	40	人日
				交通誘導警備員A【夜間】 交代要員無；	10	人日
				交通誘導警備員B【昼間】 交代要員無；	40	人日
				交通誘導警備員B【夜間】 交代要員無；	10	人日
除雪工	式	1	4,651,605			
凍結防止工	式	1	4,285,840	凍結防止剤散布A【昼間】 昼間作業A、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動 方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない	10	時間
				凍結防止剤散布B【昼間】 昼間作業B、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動 方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない	20	時間
				凍結防止剤散布C【夜間】 夜間作業C、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動 方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない	70	時間
				凍結防止剤散布D【夜間】 夜間作業D、待機無し、湿潤式積載量4t、駆動 方式4×4、貸与；凍結防止剤含まない	10	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤散布E【昼間】 昼間作業A、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付、貸与；凍結防止剤含まない	10	時間
				凍結防止剤散布F【昼間】 昼間作業B、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付、貸与；凍結防止剤含まない	5	時間
				凍結防止剤散布G【夜間】 夜間作業C、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付、貸与；凍結防止剤含まない	20	時間
				凍結防止剤散布H【夜間】 夜間作業H、待機無し、乾式積載量5t、駆動方式4×4、ﾌﾞﾗｯﾄﾞ付、貸与；凍結防止剤含まない	5	時間
				凍結防止作業待機(A)a 昼間作業A、一般運転手；	20	時間
				凍結防止作業待機(A)b 昼間作業B、一般運転手；	20	時間
				凍結防止作業待機(A)c 夜間作業C、一般運転手；	240	時間
				凍結防止作業待機(A)d 夜間作業D、一般運転手；	20	時間
				凍結防止作業待機(B)a 昼間作業A、助手；	20	時間
				凍結防止作業待機(B)b 昼間作業B、助手；	20	時間
				凍結防止作業待機(B)c 夜間作業C、助手；	240	時間
				凍結防止作業待機(B)d 夜間作業D、助手；	20	時間
雪道巡回工	式	1	365,765	通常巡回A【昼間】 昼間作業A、60km以下；	5	時間
				通常巡回B【昼間】 昼間作業B、60km以下；	5	時間
				通常巡回C【夜間】 夜間作業C、60km以下；	20	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	国道9号他道路維持工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				通常巡回D【夜間】 夜間作業D、60km以下；
直接工事費	式	1	50,618,495	5 時間
共通仮設費	式	1	8,112,500	
共通仮設費	式	1	2,463,500	
運搬費	式	1	690,400	建設機械運搬費 路面切削機、往復；
安全費	式	1	1,717,800	交通標識車A【昼間】 2tトラック；
				交通標識車B【夜間】 2tトラック；
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費
共通仮設費（率計上）	式	1	5,649,000	
純工事費	式	1	58,730,995	
現場管理費	式	1	26,541,000	
工事原価	式	1	85,271,995	
一般管理費等	式	1	14,898,005	
工事価格	式	1	100,170,000	