

単 価 合 意 書

令和6年4月1日に契約した国道9号他道路維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年 4月23日

発注者 住所 京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 京都国道事務所長

尾崎 悠太

受注者 住所 京都府京都市南区唐橋赤金町44番地

氏名 株式会社広川組

代表取締役 広川 永幸

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		49,590,321	
巡視・巡回工						
		式	1		17,815,142	
道路巡回工 異常気象時						
		式	1		50,532	
道路巡視A【昼間】	巡視運用員					
		回	1	10,953	10,953	
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		回	1	24,154	24,154	
道路巡視C【昼間】	巡視運用員					
		時間	5	2,738	13,690	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	10	173.5	1,735	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		17,173,750	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		日	200	78,885	15,777,000	
巡回整備BB[タンク式]【昼間】	借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		日	10	85,134	851,340	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	50	7,084	354,200	
巡回整備AA[タンク式]【昼間】	借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	5	7,866	39,330	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	10	9,863	98,630	
巡回整備BB[タンク式]【昼間】	借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	5	10,650	53,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備工【夜間】		式	1		590,860	
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付	時間	40	10,223	408,920	
巡回整備AA[ダンプ式]【夜間】	借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付	時間	10	11,001	110,010	
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付	時間	5	14,386	71,930	
舗装工		式	1		6,100,829	
切削オーバーレイ工		式	1		2,559,000	
切削オーバーレイ【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗装の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む	m2	1,000	2,559	2,559,000	
道路打換え工		式	1		239,050	
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無	m2	50	526.1	26,305	
不陸整正【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無	m2	50	274.9	13,745	
基層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)	m2	50	1,848	92,400	
表層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	m2	50	2,132	106,600	
車道舗装工【昼間】		式	1		608,910	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	30	1,726	51,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	30	1,637	49,110	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,670	50,100	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,581	47,430	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,717	51,510	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,629	48,870	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,944	58,320	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,855	55,650	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,183	65,490	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	2,094	62,820	
排水性アスファルト【昼間】	車道、ポータスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	30	2,261	67,830	
車道舗装工【夜間】		式	1		661,890	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	30	1,908	57,240	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	30	1,775	53,250	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,851	55,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,720	51,600	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,898	56,940	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,767	53,010	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,126	63,780	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,994	59,820	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,364	70,920	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	2,233	66,990	
排水性アスファルト【夜間】	車道、ポーラスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	30	2,427	72,810	
舗装材料		式	1		2,031,979	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	10,716	107,160	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,095	110,950	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,095	110,950	
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	11,475	114,750	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	10	11,001	110,010	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	11,190	111,900	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,570	115,700	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,570	115,700	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	10	13,371	133,710	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	10	15,268	152,680	
排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	t	10	16,311	163,110	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	11,949	119,490	
アスファルト乳剤A	プライムコート、PK-3	L	300	97.68	29,304	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	1,500	97.68	146,520	
アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR	L	150	108.1	16,215	
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	300	820.3	246,090	
クラック充填材	加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性	kg	300	341.4	102,420	
導水管	φ 20mm 樹脂製	m	30	844	25,320	
排水構造物工		式	1		21,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物材料						
		式	1		21,620	
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製					
		枚	10	2,162	21,620	
防護柵工						
		式	1		1,026,413	
防護柵設置工						
		式	1		70,282	
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込					
		m	5	2,097	10,485	
横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込					
		m	20	1,421	28,420	
横断・転落防止柵設置C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込					
		m	5	3,355	16,775	
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込					
		m	5	948	4,740	
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込					
		m	10	606.9	6,069	
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込					
		m	5	758.6	3,793	
車止めポスト工						
		式	1		15,840	
車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度					
		本	5	3,168	15,840	
防護柵材料						
		式	1		940,291	
ガードレール直轄A	Gr-B-2B、メッキ、L=2330					
		m	2	5,832	11,664	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール直ヒームB	Gr-B-2B、メッキ、L=4330	m	12	5,429	65,148	
カーブレール直ヒームC	Gr-B-2B、塗装(フﾟラウﾞﾝ)、L=2330	m	2	6,923	13,846	
カーブレール直ヒームD	Gr-B-2B、塗装(フﾟラウﾞﾝ)、L=4330	m	4	6,448	25,792	
カーブレール直ヒームE	Gr-B-4E、メッキ、L=4330	m	20	5,429	108,580	
カーブレール直ヒームF	Gr-B-4E、塗装(フﾟラウﾞﾝ)、L=4330	m	4	6,448	25,792	
カーブレール支柱	Gr-B-2B、メッキ、ｷｯﾌﾟ 無	本	5	6,306	31,530	
中間ﾌﾟﾗｸｹｯﾄ Gr	Gr、B種、メッキ	個	5	705.5	3,527	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(大) Gr	M20×145、メッキ	本	5	432.4	2,162	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(小) Gr	M16×35、メッキ	本	20	264.5	5,290	
カーブレール曲げ加工	t=3.2、2山	枚	5	2,209	11,045	
支柱用樹脂ｷｯﾌﾟ	φ114.3、白色	個	5	493.1	2,465	
カーブレール袖ヒームA	B種、メッキ	枚	10	6,676	66,760	
カーブレール袖ヒームB	B種、塗装(フﾟラウﾞﾝ)	枚	5	5,908	29,540	
カーブレールﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ	全ｺﾞﾑ製標準型、白色	枚	5	8,791	43,955	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーポートハブフレームハブ	B種、塗装(フッパン)、φ48.6×3.2×4000	本	5	8,810	44,050	
インナースリーブ	Gp、B種、塗装(フッパン)	本	5	2,105	10,525	
中間ブラケット Gp	Gp、B種、塗装(フッパン)	個	5	1,052	5,260	
継手ブラケット Gp	Gp、B種、塗装(フッパン)	個	5	1,052	5,260	
ボルトナットA Gp	Gp、B種、メッキ、M16×140	本	5	452.3	2,261	
ボルトナットB Gp	Gp、B種、メッキ、M16×70	本	5	323.3	1,616	
横断防止柵A1	P種、H=800、メッキ、レヘル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型	m	3	8,468	25,404	
横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(2m以上3m未満)、コンクリート根固、縦格子型	m	2	9,673	19,346	
横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート根固、縦格子型	m	1	11,001	11,001	
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(フッパン)、レヘル、定尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型	m	3	7,321	21,963	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、レヘル、定尺(3m)、コンクリート建込	m	21	10,526	221,046	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レヘル、短尺(1m以上2m未満)、コンクリート建込	m	1	13,751	13,751	
基礎ブロックA	500×500×500	個	5	6,543	32,715	
基礎ブロックB	300×300×400	個	5	1,631	8,155	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車止めポストA	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式	本	1	24,847	24,847	
車止めポストB	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	45,995	45,995	
道路付属施設工		式	1		1,018,645	
視線誘導標工		式	1		50,638	
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	9,455	9,455	
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	1	10,365	10,365	
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ハンスト式	本	1	4,733	4,733	
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ハンスト式	本	1	5,627	5,627	
視線誘導標設置C1【昼間】	コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	14,102	14,102	
視線誘導標設置C2【昼間】	コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	6,096	6,096	
視線誘導標撤去【昼間】	コンクリート建込	本	1	260.8	260	
道路鋳工		式	1		10,321	
道路鋳設置A【昼間】	小型鋳、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	1	2,044	2,044	
道路鋳設置B【昼間】	小型鋳、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm	個	1	7,291	7,291	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鋸撤去【昼間】	穿孔式					
		個	1	986	986	
距離標工						
		式	1		13,117	
距離標設置A【昼間】	パネ式(土中埋込)、基礎含まない					
		枚	1	5,034	5,034	
距離標設置B【昼間】	パネ式(アンカー固定)					
		枚	1	2,486	2,486	
距離標設置C【昼間】	パネ式(金具固定)					
		枚	1	1,883	1,883	
距離標撤去A【昼間】	パネ式(土中埋込)					
		枚	1	1,986	1,986	
距離標撤去B【昼間】	パネ式(アンカー固定)					
		枚	1	966	966	
距離標撤去C【昼間】	パネ式(金具固定)					
		枚	1	762.1	762	
車線分離標工						
		式	1		702,560	
ラバーポール設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650					
		本	10	23,159	231,590	
ラバーポール設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650					
		本	10	23,282	232,820	
ラバーポール設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650					
		本	10	20,314	203,140	
ラバーポール撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)					
		本	5	2,145	10,725	
ラバーポール撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)					
		本	5	3,304	16,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーポール撤去A3【昼間】	貼付式					
		本	5	1,553	7,765	
道路付属施設材料						
		式	1		242,009	
視線誘導標A	φ100、両面、ボルト式、歩道柵用					
		本	1	3,205	3,205	
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む					
		個	1	69,041	69,041	
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む					
		個	1	9,957	9,957	
視線誘導標D	φ100、片面、ベースプレート、防塵型					
		個	1	10,716	10,716	
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500					
		本	1	5,652	5,652	
道路鋳A	縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む					
		個	1	1,232	1,232	
道路鋳B	縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む					
		個	1	6,126	6,126	
ラバーポールA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400					
		本	1	16,786	16,786	
ラバーポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650					
		本	1	18,493	18,493	
ラバーポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800					
		本	1	20,958	20,958	
ラバーポールD	固定式(貼付式)、φ80、H=400					
		本	1	13,846	13,846	
ラバーポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650					
		本	1	16,975	16,975	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーボールF	固定式(貼付式)、φ 80、H=800					
		本	1	19,062	19,062	
ラバーボール接着剤	二液球状シリ樹脂系					
		kg	10	2,996	29,960	
遮音壁工						
		式	1		2,953	
遮音壁工						
		式	1		2,953	
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下					
		m2	1	1,114	1,114	
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下					
		m2	2	919.9	1,839	
縁石工						
		式	1		53,130	
縁石工						
		式	1		33,270	
歩車道境界ブロック設置【昼間】	歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満					
		m	5	2,636	13,180	
地先境界ブロック設置【昼間】	地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満					
		m	5	2,636	13,180	
歩車道境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満					
		m	5	691.1	3,455	
地先境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満					
		m	5	691.1	3,455	
縁石材料						
		式	1		19,860	
歩車道境界ブロックA1	180/205×250×600					
		個	5	1,204	6,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸA2	180/210×300×600	個	5	1,479	7,395	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸA3	180/190×100×600(片面R)	個	5	1,289	6,445	
区画線工		式	1		1,119,547	
区画線工【昼間】		式	1		122,230	
熔融式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	20	317.1	6,342	
熔融式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	555.9	5,559	
熔融式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	705.5	7,055	
熔融式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	725.9	7,259	
熔融式区画線B1【昼間】	ﾎﾟｲﾝﾄ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	349.4	3,494	
熔融式区画線B2【昼間】	ﾎﾟｲﾝﾄ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	801.5	8,015	
熔融式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	716.8	7,168	
熔融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	807.4	8,074	
熔融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	383.8	3,838	
熔融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	684.4	6,844	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	908.9	9,089	
溶融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	913.9	9,139	
溶融式区画線E1【昼間】	セグ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	417.7	4,177	
溶融式区画線E2【昼間】	セグ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	992	9,920	
溶融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	813.7	8,137	
溶融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	949	9,490	
溶融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	337.7	3,377	
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	10	525.3	5,253	
区画線工【夜間】		式	1		957,037	
溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1,000	398.6	398,600	
溶融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	687.7	6,877	
溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	837.4	8,374	
溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	875.8	8,758	
溶融式区画線B1【夜間】	セグ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	446.2	4,462	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線B2【夜間】	セーフ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	983	9,830	
溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	150	962	144,300	
溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	100	1,052	105,200	
溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	469.4	4,694	
溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	822.8	8,228	
溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,046	10,460	
溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,070	10,700	
溶融式区画線E1【夜間】	セーフ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	519.3	5,193	
溶融式区画線E2【夜間】	セーフ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,183	11,830	
溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,071	10,710	
溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,207	12,070	
溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	500.9	5,009	
溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	883.9	8,839	
溶融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,121	11,210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
熔融式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	100	428.7	42,870	
熔融式区画線H5【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	150	745.8	111,870	
熔融式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	924.3	9,243	
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	10	771	7,710	
高視認性区画線【昼間】		式	1		13,910	
高視認性区画線【昼間】	リブ式(熔融式)、実線30cm、黄	m	10	1,391	13,910	
高視認性区画線【夜間】		式	1		26,370	
高視認性区画線A【夜間】	リブ式(熔融式)、実線30cm、黄	m	10	1,555	15,550	
高視認性区画線B【夜間】	リブ式(熔融式)、実線20cm、黄	m	10	1,082	10,820	
道路付属物復旧工		式	1		9,651,510	
構造物工		式	1		430,330	
コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB	m3	5	33,173	165,865	
コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-12-25(20)BB	m3	5	33,771	168,855	
型枠A【昼間】	小型構造物	m2	5	8,287	41,435	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物	m2	5	9,199	45,995	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13	kg	5	163.5	817	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25	kg	5	161.6	808	
基礎砕石【昼間】	再生クラッシャーラン(RC-40)、t=12.5cm 超え17.5cm以下	m2	5	1,311	6,555	
現地作業工【昼間】		式	1		4,526,286	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員	回	20	2,775	55,500	
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員	回	10	11,105	111,050	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	回	50	22,210	1,110,500	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t	時間	100	5,182	518,200	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t	時間	50	5,938	296,900	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT10t	時間	8	9,250	74,000	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	時間	8	6,628	53,024	
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積	時間	60	3,618	217,080	
バックホー車運転【昼間】	借上、4m3	時間	50	7,006	350,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc					
		時間	30	6,368	191,040	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	20	7,761	155,220	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3					
		時間	8	6,469	51,752	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m3					
		時間	80	4,715	377,200	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	8	60,904	487,232	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	8	34,150	273,200	
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	8	11,285	90,280	
コンバインドローラー運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	8	8,712	69,696	
振動ローラー運転【昼間】	借上、ハイドロガイト式、0.8～1.1t級					
		時間	8	5,514	44,112	
現地作業工【夜間】						
		式	1		3,962,554	
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員					
		回	5	4,164	20,820	
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員					
		回	5	16,662	83,310	
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員					
		回	20	33,316	666,320	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t					
		時間	80	7,044	563,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t					
		時間	30	7,800	234,000	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t					
		時間	8	11,114	88,912	
トラック運転【夜間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	8	8,642	69,136	
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積					
		時間	8	5,151	41,208	
ライトバン運転【夜間】	借上、1500cc					
		時間	8	9,106	72,848	
高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	8	10,138	81,104	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3					
		時間	8	8,365	66,920	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m3					
		時間	20	6,195	123,900	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	8	63,512	508,096	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	8	36,758	294,064	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3					
		時間	8	16,501	132,008	
アスファルトフィニッシャー運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	8	13,656	109,248	
アスファルトフィニッシャー運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式					
		時間	8	21,926	175,408	
タイローラー運転【夜間】	借上、8～20t級					
		時間	8	12,527	100,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
マカタ [®] ムロー [®] ー運転【夜間】	借上、10t級					
		時間	8	11,996	95,968	
コンバ [®] イント [®] ロー [®] ー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	20	11,683	233,660	
振動ロー [®] ー運転【夜間】	借上、ハト [®] ガ [®] イト [®] 式、0.8～1.1t級					
		時間	20	7,904	158,080	
ラフテレンクレーン運転【夜間】	借上、16t吊り、オベ [®] ・燃料含む					
		時間	8	5,476	43,808	
現地作業材料						
		式	1		732,340	
平板フ [®] ロック	300×300×60、点字誘導フ [®] ロック(点状・線状)					
		枚	5	948	4,740	
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴ [®] ム接着剤付き、屋外用					
		枚	5	1,896	9,480	
クッション [®] ラムA	φ580×820、水袋含む					
		個	5	33,856	169,280	
クッション [®] ラムB	φ440×720、水袋含む					
		個	5	28,830	144,150	
常温合材	全天候型					
		kg	1,500	120.4	180,600	
コンクリート	18-8-40BB					
		m3	5	18,967	94,835	
セメントA	普通ポ [®] ルトラント [®] セメント					
		kg	250	25.41	6,352	
セメントB	超速硬セメント					
		kg	20	161.2	3,224	
セメントC	無収縮ホ [®] リマセメント					
		kg	50	222.8	11,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
珪砂	1～3号					
		kg	600	23.7	14,220	
砂	洗い砂(荒目)					
		m3	5	5,671	28,355	
再生クラッシャー	RC-30					
		m3	5	1,868	9,340	
再生クラッシャー	RC-40					
		m3	5	1,868	9,340	
再生粒度調整碎石	RM-30					
		m3	5	2,086	10,430	
油・液体吸着材	10kg袋入					
		袋	5	3,300	16,500	
プロパンガス	工業用					
		kg	20	153.6	3,072	
ガソリン	レギュラー					
		L	25	145.1	3,627	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800					
		枚	5	1,726	8,630	
鉄筋	SD345 D13					
		kg	50	100.5	5,025	
道路清掃工						
		式	1		1,885,067	
路面清掃工						
		式	1		1,885,067	
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾌﾘｯﾄﾀﾝｸ ﾌﾞ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	21.6	10,678	230,644	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾌﾘｯﾄﾀﾝｸ ﾌﾞ2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	125.3	11,086	1,389,075	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用クランプ(借上)、DT4t					
		km	21.6	1,698	36,676	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用クランプ(借上)、DT4t					
		km	125.3	1,825	228,672	
除草工						
		式	1		930,546	
道路除草工						
		式	1		377,026	
除草A【昼間】	人力					
		m2	10	147.8	1,478	
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)					
		m2	100	64.78	6,478	
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)					
		m2	100	76.22	7,622	
除草D【昼間】	機械、ハットカット式、刈幅150cm					
		m2	50	16.45	822	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地〔亀岡市域〕					
		m2	100	57.02	5,702	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地〔南丹市域、京丹波町域〕					
		m2	100	54.04	5,404	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)					
		m2	200	795.6	159,120	
防草シート設置【昼間】	法面部(～1:2.0)					
		m2	200	952	190,400	
除草材料						
		式	1		553,520	
防草シート	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)					
		m2	400	782.4	312,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート材料	U型アンカーピンの、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む	本	1,600	67.9	108,640	
防草シート材料	粘着テープ、W=100	m	100	197.2	19,720	
防草シート材料	シーリング材、333ml同等品	本	100	1,122	112,200	
構造物撤去工		式	1		479,844	
構造物取壊し工【昼間】		式	1		451,144	
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、t≤150	m	50	554.9	27,745	
舗装版切断B【昼間】	アスファルト舗装版、150<t≤300	m	5	1,340	6,700	
舗装版切断C【昼間】	コンクリート舗装版、t≤150	m	20	1,046	20,920	
コンクリート削孔A【昼間】	φ<30、30≤L<200、ハンマドリル	孔	5	586.3	2,931	
コンクリート削孔B【昼間】	30≤φ<60、100≤L<200、ハンマドリル	孔	5	761.7	3,808	
コンクリート削孔C【昼間】	60≤φ<64、200≤L<400、コアボーリングマシン	孔	5	5,620	28,100	
コンクリート削孔D【昼間】	64≤φ<77、200≤L<400、コアボーリングマシン	孔	20	5,835	116,700	
コンクリート削孔E【昼間】	77≤φ<90、200≤L<400、コアボーリングマシン	孔	5	5,996	29,980	
コンクリート削孔F【昼間】	90≤φ<100、200≤L<400、コアボーリングマシン	孔	5	6,243	31,215	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート削孔G【昼間】	100≦φ<110、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	6,243	31,215	
コンクリート削孔H【昼間】	110≦φ<128、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	6,811	34,055	
コンクリート削孔I【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	7,187	35,935	
アスファルト削孔A【昼間】	60<φ<64、200≦L≦400、コアホー リングマシン	孔	5	2,491	12,455	
アスファルト削孔B【昼間】	64≦φ<77、200≦L≦400、コアホー リングマシン	孔	5	2,568	12,840	
アスファルト削孔C【昼間】	77≦φ<90、200≦L≦400、コアホー リングマシン	孔	5	2,626	13,130	
アスファルト削孔D【昼間】	90≦φ<110、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	2,714	13,570	
アスファルト削孔E【昼間】	110≦φ<128、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	2,917	14,585	
アスファルト削孔F【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	3,052	15,260	
構造物取壊し工【夜間】		式	1		28,700	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t≦150	m	20	710	14,200	
舗装版切断B【夜間】	アスファルト舗装版、150<t≦300	m	5	1,615	8,075	
舗装版切断C【夜間】	コンクリート舗装版、t≦150	m	5	1,285	6,425	
廃材処理工		式	1		3,216,737	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処理工						
		式	1		880,826	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[亀岡市域]					
		t	5	15,515	77,575	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[南丹市域、京丹波町域]					
		t	20	33,192	663,840	
伐木運搬【昼間】	幹					
		m3	4.5	13,533	60,898	
伐木運搬【昼間】	枝葉					
		m3	4.5	9,018	40,581	
伐木処分【昼間】	幹					
		t	2.5	0	0	
伐木処分【昼間】	枝葉					
		t	2.5	15,173	37,932	
動物処理工						
		式	1		1,112,070	
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[亀岡市域]					
		体	30	1,033	30,990	
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[南丹市域、京丹波町域]					
		体	70	1,896	132,720	
動物処理施設使用料【昼間】	鹿、猪、その他動物等					
		頭	20	47,418	948,360	
殻運搬処理工【昼間】						
		式	1		142,700	
殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、DT2t					
		m3	5	7,034	35,170	
殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻、DT10t					
		m3	10	1,682	16,820	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	5	1,915	9,575	
殻運搬【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	5	2,798	13,990	
殻処分【昼間】	アスファルト殻	m3	5	1,782	8,910	
殻処分【昼間】	アスファルト切削殻	m3	10	1,782	17,820	
殻処分【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,342	16,710	
殻処分【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	4,741	23,705	
殻運搬処理工【夜間】		式	1		465,500	
殻運搬【夜間】	アスファルト殻、DT2t	m3	10	15,998	159,980	
殻運搬【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	10	3,068	30,680	
殻運搬【夜間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	10	3,243	32,430	
殻運搬【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	10	3,964	39,640	
殻処分【夜間】	アスファルト殻	m3	10	3,788	37,880	
殻処分【夜間】	アスファルト切削殻	m3	10	4,011	40,110	
殻処分【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,081	50,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	7,397	73,970	
土砂運搬処理工		式	1		75,810	
土砂運搬【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	10	4,509	45,090	
土砂処分【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	10	3,072	30,720	
雑作業		式	1		383,151	
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t	t	5	62,867	314,335	
建設汚泥運搬【昼間】	汚水	m3	9	3,009	27,081	
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥	m3	5	3,009	15,045	
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥	m3	5	3,433	17,165	
分別作業【昼間】	分別・積込	時間	5	1,905	9,525	
建設廃棄物処理工		式	1		156,680	
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物	t	1	16,805	16,805	
建設汚泥処分【昼間】	汚水	t	10	6,164	61,640	
建設汚泥処分【昼間】	汚泥	m3	5	6,259	31,295	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設汚泥処分【夜間】	汚泥	m3	5	9,388	46,940	
仮設工		式	1		1,631,543	
土留・仮締切工		式	1		4,743	
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土	袋	5	682.3	3,411	
土のう撤去【昼間】	620×480	袋	5	266.4	1,332	
交通管理工		式	1		1,626,800	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無	人日	40	16,435	657,400	
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無	人日	10	24,648	246,480	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無	人日	40	13,144	525,760	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無	人日	10	19,716	197,160	
除雪工		式	1		4,636,795	
凍結防止工		式	1		4,269,320	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	14,984	149,840	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	20	15,420	308,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	70	16,710	1,169,700	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	15,420	154,200	
凍結防止剤散布E【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、レンタル付、貸 与	時間	10	14,405	144,050	
凍結防止剤散布F【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、レンタル付、貸 与	時間	5	14,841	74,205	
凍結防止剤散布G【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、レンタル付、貸 与	時間	20	16,131	322,620	
凍結防止剤散布H【夜間】	夜間作業H、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、レンタル付、貸 与	時間	5	14,841	74,205	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	20	2,738	54,760	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	20	2,810	56,200	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	240	3,160	758,400	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	20	2,810	56,200	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	20	2,775	55,500	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	20	2,956	59,120	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	240	3,220	772,800	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	20	2,956	59,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪道巡回工						
		式	1		367,475	
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、60km以下					
		時間	5	9,749	48,745	
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、60km以下					
		時間	5	9,739	48,695	
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、60km以下					
		時間	20	11,067	221,340	
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、60km以下					
		時間	5	9,739	48,695	
直接工事費						
		式	1		49,590,321	
共通仮設費						
		式	1		7,907,448	
共通仮設費						
		式	1		2,443,911	
運搬費						
		式	1		654,748	
建設機械運搬費	路面切削機、往復					
		回	4	163,687	654,748	
安全費						
		式	1		1,733,400	
交通標識車A【昼間】	2tトラック					
		時間	200	3,658	731,600	
交通標識車B【夜間】	2tトラック					
		時間	200	5,009	1,001,800	
技術管理費						
		式	1		55,763	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		工事	1		55,763	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,463,537	
純工事費		式	1		57,497,769	
現場管理費		式	1		25,801,249	
工事原価		式	1		83,299,018	
一般管理費等		式	1		14,505,982	
工事価格		式	1		97,805,000	
消費税相当額		式	1		9,780,500	
工事費計		式	1		107,585,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
		式	1		49,590,321	
巡視・巡回工						
		式	1		17,815,142	
道路巡回工 異常気象時						
		式	1		50,532	
道路巡視A【昼間】	巡視運用員					
		回	1	10,953	10,953	
道路巡視B【昼間】	巡視運用員、土木一般世話役					
		回	1	24,154	24,154	
道路巡視C【昼間】	巡視運用員					
		時間	5	2,738	13,690	
車両管理費(燃料費)	ガソリン(油脂類費含む)					
		L	10	173.5	1,735	
巡回整備工【昼間】						
		式	1		17,173,750	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		日	200	78,885	15,777,000	
巡回整備BB[タンク式]【昼間】	借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		日	10	85,134	851,340	
巡回整備A[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	50	7,084	354,200	
巡回整備AA[タンク式]【昼間】	借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	5	7,866	39,330	
巡回整備B[軽油]【昼間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	10	9,863	98,630	
巡回整備BB[タンク式]【昼間】	借上[1～2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付					
		時間	5	10,650	53,250	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
巡回整備工【夜間】		式	1		590,860	
巡回整備A[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付	時間	40	10,223	408,920	
巡回整備AA[ダンプ式]【夜間】	借上[1～2tクレーン](2人班) 起伏LED 照明装置付	時間	10	11,001	110,010	
巡回整備B[軽油]【夜間】	貸付[2tクレーン](3人班) 起伏LED 照明装置付	時間	5	14,386	71,930	
舗装工		式	1		6,100,829	
切削オーバーレイ工		式	1		2,559,000	
切削オーバーレイ【昼間】	平均切削深さ7cm以下、即日舗装の層数一層、舗装厚50mm、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、タックコート含む	m2	1,000	2,559	2,559,000	
道路打換え工		式	1		239,050	
直接掘削積込【昼間】	舗装版のみの打換え、掘削深さ40cm以下、すりつけ作業無	m2	50	526.1	26,305	
不陸整正【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、すりつけ作業無	m2	50	274.9	13,745	
基層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、再生粗粒度アスファルト(20)	m2	50	1,848	92,400	
表層【昼間】	1,000m2未満、舗装版のみの打換え、1層、舗装厚50mm、すりつけ作業無、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	m2	50	2,132	106,600	
車道舗装工【昼間】		式	1		608,910	
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	30	1,726	51,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生瀝青安定処理【昼間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	30	1,637	49,110	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,670	50,100	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,581	47,430	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,717	51,510	
再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,629	48,870	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,944	58,320	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,855	55,650	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,183	65,490	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【昼間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	2,094	62,820	
排水性アスファルト【昼間】	車道、ポータスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	30	2,261	67,830	
車道舗装工【夜間】		式	1		661,890	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、1.4m以上3.0m以下、プライムコート含む	m2	30	1,908	57,240	
再生瀝青安定処理【夜間】	車道、再生瀝青安定処理(25)、50mm、3.0m超、プライムコート含む	m2	30	1,775	53,250	
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,851	55,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粗粒度アスファルト【夜間】	車道、再生粗粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,720	51,600	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	1,898	56,940	
再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,767	53,010	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,126	63,780	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	1,994	59,820	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、1.4m以上3.0m以下、タックコート含む	m2	30	2,364	70,920	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	車道、改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)、50mm、3.0m超、タックコート含む	m2	30	2,233	66,990	
排水性アスファルト【夜間】	車道、ポータスアスファルト(13)、50mm、2.4m以上、タックコート(ゴム入り)含む	m2	30	2,427	72,810	
舗装材料		式	1		2,031,979	
再生粗粒度アスファルト【昼間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	10,716	107,160	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,095	110,950	
再生密粒度アスファルト【昼間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,095	110,950	
再生細粒度アスファルト【昼間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	11,475	114,750	
再生瀝青安定処理【夜間】	再生瀝青安定処理(25)	t	10	11,001	110,010	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
再生粗粒度アスファルト【夜間】	再生粗粒度アスファルト(20)	t	10	11,190	111,900	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(20)	t	10	11,570	115,700	
再生密粒度アスファルト【夜間】	再生密粒度アスファルト(13)	t	10	11,570	115,700	
改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型再生密粒度アスファルト(20)	t	10	13,371	133,710	
改質Ⅱ型密粒度アスファルト【夜間】	改質Ⅱ型密粒度アスファルト(20)	t	10	15,268	152,680	
排水性アスファルト【夜間】	ポーラスアスファルト(13)	t	10	16,311	163,110	
再生細粒度アスファルト【夜間】	再生細粒度アスファルト(13)	t	10	11,949	119,490	
アスファルト乳剤A	プライムコート、PK-3	L	300	97.68	29,304	
アスファルト乳剤B	タックコート、PK-4	L	1,500	97.68	146,520	
アスファルト乳剤C	タックコート(ゴム入り)、PKR	L	150	108.1	16,215	
段差補修材	樹脂パッチング用樹脂モルタル	kg	300	820.3	246,090	
クラック充填材	加熱注入式、ゴム化アスファルト系、低弾性	kg	300	341.4	102,420	
導水管	φ 20mm 樹脂製	m	30	844	25,320	
排水構造物工		式	1		21,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物材料						
		式	1		21,620	
側溝用埋設型枠	6×390×1000、ガラス繊維入補強セメント製					
		枚	10	2,162	21,620	
防護柵工						
		式	1		1,026,413	
防護柵設置工						
		式	1		70,282	
横断・転落防止柵設置A【昼間】	土中建込					
		m	5	2,097	10,485	
横断・転落防止柵設置B【昼間】	コンクリート建込					
		m	20	1,421	28,420	
横断・転落防止柵設置C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込					
		m	5	3,355	16,775	
横断・転落防止柵撤去A【昼間】	土中建込					
		m	5	948	4,740	
横断・転落防止柵撤去B【昼間】	コンクリート建込					
		m	10	606.9	6,069	
横断・転落防止柵撤去C【昼間】	プレキャストコンクリートブロック建込					
		m	5	758.6	3,793	
車止めポスト工						
		式	1		15,840	
車止めポスト設置【昼間】	L=1.4m程度					
		本	5	3,168	15,840	
防護柵材料						
		式	1		940,291	
ガードレール直轄A	Gr-B-2B、メッキ、L=2330					
		m	2	5,832	11,664	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーブレール直ヒームB	Gr-B-2B、メッキ、L=4330	m	12	5,429	65,148	
カーブレール直ヒームC	Gr-B-2B、塗装(フﾟラウﾞﾝ)、L=2330	m	2	6,923	13,846	
カーブレール直ヒームD	Gr-B-2B、塗装(フﾟラウﾞﾝ)、L=4330	m	4	6,448	25,792	
カーブレール直ヒームE	Gr-B-4E、メッキ、L=4330	m	20	5,429	108,580	
カーブレール直ヒームF	Gr-B-4E、塗装(フﾟラウﾞﾝ)、L=4330	m	4	6,448	25,792	
カーブレール支柱	Gr-B-2B、メッキ、ｷｯﾌﾟ 無	本	5	6,306	31,530	
中間ﾌﾟﾗｸｹｯﾄ Gr	Gr、B種、メッキ	個	5	705.5	3,527	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(大) Gr	M20×145、メッキ	本	5	432.4	2,162	
ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ(小) Gr	M16×35、メッキ	本	20	264.5	5,290	
カーブレール曲げ加工	t=3.2、2山	枚	5	2,209	11,045	
支柱用樹脂ｷｯﾌﾟ	φ114.3、白色	個	5	493.1	2,465	
カーブレール袖ヒームA	B種、メッキ	枚	10	6,676	66,760	
カーブレール袖ヒームB	B種、塗装(フﾟラウﾞﾝ)	枚	5	5,908	29,540	
カーブレールﾊﾞｰｶﾞｰﾄﾞ	全ｺﾞﾑ製標準型、白色	枚	5	8,791	43,955	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
カーポートハブフレームハブ	B種、塗装(フッパン)、φ48.6×3.2 ×4000	本	5	8,810	44,050	
インナースリーブ	Gp、B種、塗装(フッパン)	本	5	2,105	10,525	
中間ブラケット Gp	Gp、B種、塗装(フッパン)	個	5	1,052	5,260	
継手ブラケット Gp	Gp、B種、塗装(フッパン)	個	5	1,052	5,260	
ボルトナットA Gp	Gp、B種、メッキ、M16×140	本	5	452.3	2,261	
ボルトナットB Gp	Gp、B種、メッキ、M16×70	本	5	323.3	1,616	
横断防止柵A1	P種、H=800、メッキ、レヘル、定尺(3m)、コン クリート根固、縦格子型	m	3	8,468	25,404	
横断防止柵A2	P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(2m以上 3m未満)、コンクリート根固、縦格子型	m	2	9,673	19,346	
横断防止柵A3	P種、H=800、メッキ、レヘル、短尺(1m以上 2m未満)、コンクリート根固、縦格子型	m	1	11,001	11,001	
横断防止柵B	P種、H=800、塗装(フッパン)、レヘル、定 尺(3m)、コンクリート根固、縦格子型	m	3	7,321	21,963	
転落防止柵A1	P種、H=1100、メッキ、レヘル、定尺(3 m)、コンクリート建込	m	21	10,526	221,046	
転落防止柵A2	P種、H=1100、メッキ、レヘル、短尺(1 m以上2m未満)、コンクリート建込	m	1	13,751	13,751	
基礎ブロックA	500×500×500	個	5	6,543	32,715	
基礎ブロックB	300×300×400	個	5	1,631	8,155	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車止めポストA	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式	本	1	24,847	24,847	
車止めポストB	弾性タイプ、φ130、H=800、固定式、自発光式	本	1	45,995	45,995	
道路付属施設工		式	1		1,018,645	
視線誘導標工		式	1		50,638	
視線誘導標設置A1【昼間】	土中建込、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	9,455	9,455	
視線誘導標設置A2【昼間】	土中建込、両面、φ100、支柱φ60.5	本	1	10,365	10,365	
視線誘導標設置B1【昼間】	防護柵取付、片面、φ100、ハンスト式	本	1	4,733	4,733	
視線誘導標設置B2【昼間】	防護柵取付、両面、φ100、ハンスト式	本	1	5,627	5,627	
視線誘導標設置C1【昼間】	コンクリート建込、穿孔含む、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	14,102	14,102	
視線誘導標設置C2【昼間】	コンクリート建込、穿孔含まない、片面、φ100、支柱φ60.5	本	1	6,096	6,096	
視線誘導標撤去【昼間】	コンクリート建込	本	1	260.8	260	
道路鋳工		式	1		10,321	
道路鋳設置A【昼間】	小型鋳、両面反射、貼付式、樹脂製、設置幅10cm	個	1	2,044	2,044	
道路鋳設置B【昼間】	小型鋳、両面反射、穿孔式、アルミ製、設置幅15cm	個	1	7,291	7,291	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路鋳撤去【昼間】	穿孔式					
		個	1	986	986	
距離標工						
		式	1		13,117	
距離標設置A【昼間】	パネ式(土中埋込)、基礎含まない					
		枚	1	5,034	5,034	
距離標設置B【昼間】	パネ式(アンカー固定)					
		枚	1	2,486	2,486	
距離標設置C【昼間】	パネ式(金具固定)					
		枚	1	1,883	1,883	
距離標撤去A【昼間】	パネ式(土中埋込)					
		枚	1	1,986	1,986	
距離標撤去B【昼間】	パネ式(アンカー固定)					
		枚	1	966	966	
距離標撤去C【昼間】	パネ式(金具固定)					
		枚	1	762.1	762	
車線分離標工						
		式	1		702,560	
ラバーポール設置A1【昼間】	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650					
		本	10	23,159	231,590	
ラバーポール設置A2【昼間】	着脱式(穿孔式・3本脚)、φ80、H=650					
		本	10	23,282	232,820	
ラバーポール設置A3【昼間】	固定式(貼付式)、φ80、H=650					
		本	10	20,314	203,140	
ラバーポール撤去A1【昼間】	穿孔式(1本脚)					
		本	5	2,145	10,725	
ラバーポール撤去A2【昼間】	穿孔式(3本脚)					
		本	5	3,304	16,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーポール撤去A3【昼間】	貼付式					
		本	5	1,553	7,765	
道路付属施設材料						
		式	1		242,009	
視線誘導標A	φ100、両面、ボルト式、歩道柵用					
		本	1	3,205	3,205	
視線誘導標B	φ300、自発光式、頭部のみ、取付金具含む					
		個	1	69,041	69,041	
視線誘導標C	φ300、片面、頭部のみ、ツバ付き、取付金具含む					
		個	1	9,957	9,957	
視線誘導標D	φ100、片面、ベースプレート、防塵型					
		個	1	10,716	10,716	
視線誘導標支柱	φ60.5、L=1500					
		本	1	5,652	5,652	
道路鋳A	縁石鋳、貼付式、両面反射、設置幅10cm、接着剤含む					
		個	1	1,232	1,232	
道路鋳B	縁石鋳、貼付式、両面、自発光式(LED)、接着剤含む					
		個	1	6,126	6,126	
ラバーポールA	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=400					
		本	1	16,786	16,786	
ラバーポールB	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=650					
		本	1	18,493	18,493	
ラバーポールC	可変式(穿孔式・1本脚)、φ80、H=800					
		本	1	20,958	20,958	
ラバーポールD	固定式(貼付式)、φ80、H=400					
		本	1	13,846	13,846	
ラバーポールE	固定式(貼付式)、φ80、H=650					
		本	1	16,975	16,975	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ラバーボールF	固定式(貼付式)、φ 80、H=800					
		本	1	19,062	19,062	
ラバーボール接着剤	二液球状シリ樹脂系					
		kg	10	2,996	29,960	
遮音壁工						
		式	1		2,953	
遮音壁工						
		式	1		2,953	
遮音板設置A1【昼間】	遮音板(標準型吸音パネル)、設置高4m以下					
		m2	1	1,114	1,114	
遮音板設置A2【昼間】	透光板、設置高4m以下					
		m2	2	919.9	1,839	
縁石工						
		式	1		53,130	
縁石工						
		式	1		33,270	
歩車道境界ブロック設置【昼間】	歩車道境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満					
		m	5	2,636	13,180	
地先境界ブロック設置【昼間】	地先境界ブロック各種、L=600以下、50kg未満					
		m	5	2,636	13,180	
歩車道境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満					
		m	5	691.1	3,455	
地先境界ブロック撤去【昼間】	処分、L=800以下、105kg未満					
		m	5	691.1	3,455	
縁石材料						
		式	1		19,860	
歩車道境界ブロックA1	180/205×250×600					
		個	5	1,204	6,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸA2	180/210×300×600	個	5	1,479	7,395	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸA3	180/190×100×600(片面R)	個	5	1,289	6,445	
区画線工		式	1		1,119,547	
区画線工【昼間】		式	1		122,230	
熔融式区画線A1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	20	317.1	6,342	
熔融式区画線A2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	555.9	5,559	
熔融式区画線A3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	705.5	7,055	
熔融式区画線A4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	725.9	7,259	
熔融式区画線B1【昼間】	ﾎﾟｲﾝﾄ15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	349.4	3,494	
熔融式区画線B2【昼間】	ﾎﾟｲﾝﾄ45cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用無	m	10	801.5	8,015	
熔融式区画線C1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白 、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	716.8	7,168	
熔融式区画線C2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄 、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	807.4	8,074	
熔融式区画線D1【昼間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	383.8	3,838	
熔融式区画線D2【昼間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性 舗装用有	m	10	684.4	6,844	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線D3【昼間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	908.9	9,089	
溶融式区画線D4【昼間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	913.9	9,139	
溶融式区画線E1【昼間】	セグ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	417.7	4,177	
溶融式区画線E2【昼間】	セグ45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	992	9,920	
溶融式区画線F1【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	813.7	8,137	
溶融式区画線F2【昼間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	949	9,490	
溶融式区画線G【昼間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	337.7	3,377	
区画線消去【昼間】	15cm換算、削り取り式	m	10	525.3	5,253	
区画線工【夜間】		式	1		957,037	
溶融式区画線A1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	1,000	398.6	398,600	
溶融式区画線A2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	687.7	6,877	
溶融式区画線A3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	837.4	8,374	
溶融式区画線A4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	875.8	8,758	
溶融式区画線B1【夜間】	セグ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	446.2	4,462	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線B2【夜間】	セーフ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	10	983	9,830	
溶融式区画線C1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	150	962	144,300	
溶融式区画線C2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用無	m	100	1,052	105,200	
溶融式区画線D1【夜間】	実線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	469.4	4,694	
溶融式区画線D2【夜間】	実線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	822.8	8,228	
溶融式区画線D3【夜間】	実線30cm、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,046	10,460	
溶融式区画線D4【夜間】	実線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,070	10,700	
溶融式区画線E1【夜間】	セーフ15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	519.3	5,193	
溶融式区画線E2【夜間】	セーフ745cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,183	11,830	
溶融式区画線F1【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,071	10,710	
溶融式区画線F2【夜間】	矢印・記号・文字、15cm換算、黄、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,207	12,070	
溶融式区画線H1【夜間】	破線15cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	500.9	5,009	
溶融式区画線H2【夜間】	破線30cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	883.9	8,839	
溶融式区画線H3【夜間】	破線45cm、白、厚1.5mm、排水性舗装用有	m	10	1,121	11,210	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
熔融式区画線H4【夜間】	破線、15cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	100	428.7	42,870	
熔融式区画線H5【夜間】	破線、30cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	150	745.8	111,870	
熔融式区画線H6【夜間】	破線、45cm、厚1.5mm、排水性舗装用無、白	m	10	924.3	9,243	
区画線消去【夜間】	15cm換算、削り取り式	m	10	771	7,710	
高視認性区画線【昼間】		式	1		13,910	
高視認性区画線【昼間】	リブ式(熔融式)、実線30cm、黄	m	10	1,391	13,910	
高視認性区画線【夜間】		式	1		26,370	
高視認性区画線A【夜間】	リブ式(熔融式)、実線30cm、黄	m	10	1,555	15,550	
高視認性区画線B【夜間】	リブ式(熔融式)、実線20cm、黄	m	10	1,082	10,820	
道路付属物復旧工		式	1		9,651,510	
構造物工		式	1		430,330	
コンクリート人力打設 小型A【昼間】	18-8-40BB	m3	5	33,173	165,865	
コンクリート人力打設 小型B【昼間】	24-12-25(20)BB	m3	5	33,771	168,855	
型枠A【昼間】	小型構造物	m2	5	8,287	41,435	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠B【昼間】	無筋・鉄筋構造物	m2	5	9,199	45,995	
鉄筋加工・組立A【昼間】	SD345、D13	kg	5	163.5	817	
鉄筋加工・組立B【昼間】	SD345、D16～D25	kg	5	161.6	808	
基礎砕石【昼間】	再生クラッシャーラン(RC-40)、t=12.5cm 超え17.5cm以下	m2	5	1,311	6,555	
現地作業工【昼間】		式	1		4,526,286	
現地作業[1時間]【昼間】	普通作業員	回	20	2,775	55,500	
現地作業[4時間]【昼間】	普通作業員	回	10	11,105	111,050	
現地作業[8時間]【昼間】	普通作業員	回	50	22,210	1,110,500	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT2t	時間	100	5,182	518,200	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT4t	時間	50	5,938	296,900	
ダンプトラック運転【昼間】	借上、DT10t	時間	8	9,250	74,000	
トラック運転【昼間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り	時間	8	6,628	53,024	
軽トラック運転【昼間】	借上、0.35t積	時間	60	3,618	217,080	
バックホー車運転【昼間】	借上、4m3	時間	50	7,006	350,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ライトバン運転【昼間】	借上、1500cc					
		時間	30	6,368	191,040	
高所作業車運転【昼間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	20	7,761	155,220	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3					
		時間	8	6,469	51,752	
バックホ運転【昼間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m3					
		時間	80	4,715	377,200	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	8	60,904	487,232	
路面切削機運転【昼間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	8	34,150	273,200	
アスファルトフィニッシャー運転【昼間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	8	11,285	90,280	
コンバインドローラー運転【昼間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	8	8,712	69,696	
振動ローラー運転【昼間】	借上、ハイドロガイト式、0.8～1.1t級					
		時間	8	5,514	44,112	
現地作業工【夜間】						
		式	1		3,962,554	
現地作業[1時間]【夜間】	普通作業員					
		回	5	4,164	20,820	
現地作業[4時間]【夜間】	普通作業員					
		回	5	16,662	83,310	
現地作業[8時間]【夜間】	普通作業員					
		回	20	33,316	666,320	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT2t					
		時間	80	7,044	563,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT4t					
		時間	30	7,800	234,000	
ダンプトラック運転【夜間】	借上、DT10t					
		時間	8	11,114	88,912	
トラック運転【夜間】	借上、クレーン装置付き、4t積2.9t吊り					
		時間	8	8,642	69,136	
軽トラック運転【夜間】	借上、0.35t積					
		時間	8	5,151	41,208	
ライトバン運転【夜間】	借上、1500cc					
		時間	8	9,106	72,848	
高所作業車運転【夜間】	借上、トラック架装リフト・ブーム式、作業床高12m					
		時間	8	10,138	81,104	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.28m3					
		時間	8	8,365	66,920	
バックホ運転【夜間】	借上、油圧クローラ、山積0.13m3					
		時間	20	6,195	123,900	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅2.0m級					
		時間	8	63,512	508,096	
路面切削機運転【夜間】	借上、ホイール式、切削幅1.0m級					
		時間	8	36,758	294,064	
路面清掃車運転【夜間】	借上、ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3					
		時間	8	16,501	132,008	
アスファルトフィニッシャー運転【夜間】	借上、1.4～3.0m、ホイール式					
		時間	8	13,656	109,248	
アスファルトフィニッシャー運転【夜間】	借上、2.4～6.0m、ホイール式					
		時間	8	21,926	175,408	
タイヤローラー運転【夜間】	借上、8～20t級					
		時間	8	12,527	100,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
マカタ [®] ムロー [®] ー運転【夜間】	借上、10t級					
		時間	8	11,996	95,968	
コンバ [®] イント [®] ロー [®] ー運転【夜間】	借上、搭乗式、3～5t級					
		時間	20	11,683	233,660	
振動ロー [®] ー運転【夜間】	借上、ハト [®] ガ [®] イト [®] 式、0.8～1.1t級					
		時間	20	7,904	158,080	
ラフテレンクレーン運転【夜間】	借上、16t吊り、オベ [®] ・燃料含む					
		時間	8	5,476	43,808	
現地作業材料						
		式	1		732,340	
平板フ [®] ロック	300×300×60、点字誘導フ [®] ロック(点状・線状)					
		枚	5	948	4,740	
視覚障害者用点字タイル	300×300、合成ゴ [®] ム接着剤付き、屋外用					
		枚	5	1,896	9,480	
クッション [®] ラムA	φ580×820、水袋含む					
		個	5	33,856	169,280	
クッション [®] ラムB	φ440×720、水袋含む					
		個	5	28,830	144,150	
常温合材	全天候型					
		kg	1,500	120.4	180,600	
コンクリート	18-8-40BB					
		m3	5	18,967	94,835	
セメントA	普通ポ [®] ルトランド [®] セメント					
		kg	250	25.41	6,352	
セメントB	超速硬セメント					
		kg	20	161.2	3,224	
セメントC	無収縮ホ [®] リマ [®] セメント					
		kg	50	222.8	11,140	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
珪砂	1～3号					
		kg	600	23.7	14,220	
砂	洗い砂(荒目)					
		m3	5	5,671	28,355	
再生クラッシャー	RC-30					
		m3	5	1,868	9,340	
再生クラッシャー	RC-40					
		m3	5	1,868	9,340	
再生粒度調整碎石	RM-30					
		m3	5	2,086	10,430	
油・液体吸着材	10kg袋入					
		袋	5	3,300	16,500	
プロパンガス	工業用					
		kg	20	153.6	3,072	
ガソリン	レギュラー					
		L	25	145.1	3,627	
型枠用合板	JAS 板面品質B-C、12×900×1800					
		枚	5	1,726	8,630	
鉄筋	SD345 D13					
		kg	50	100.5	5,025	
道路清掃工						
		式	1		1,885,067	
路面清掃工						
		式	1		1,885,067	
路面清掃【昼間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾌﾘｯﾄﾀﾝｸ ﾌﾞ 2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	21.6	10,678	230,644	
路面清掃【夜間】	路面清掃車(借上)ﾌﾞﾗｼ式ﾘﾌﾘｯﾄﾀﾝｸ ﾌﾞ 2.5m3、散水車(借上)5500L～6500L					
		km	125.3	11,086	1,389,075	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面清掃(組合せ)【昼間】	組合せ用クランプ(借上)、DT4t					
		km	21.6	1,698	36,676	
路面清掃(組合せ)【夜間】	組合せ用クランプ(借上)、DT4t					
		km	125.3	1,825	228,672	
除草工						
		式	1		930,546	
道路除草工						
		式	1		377,026	
除草A【昼間】	人力					
		m2	10	147.8	1,478	
除草B【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護無)					
		m2	100	64.78	6,478	
除草C【昼間】	機械、肩掛式(飛び石防護有)					
		m2	100	76.22	7,622	
除草D【昼間】	機械、ハットカット式、刈幅150cm					
		m2	50	16.45	822	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地〔亀岡市域〕					
		m2	100	57.02	5,702	
集草・積込運搬【昼間】	現場～処分地〔南丹市域、京丹波町域〕					
		m2	100	54.04	5,404	
防草シート設置【昼間】	平面部(1:2.1～)					
		m2	200	795.6	159,120	
防草シート設置【昼間】	法面部(～1:2.0)					
		m2	200	952	190,400	
除草材料						
		式	1		553,520	
防草シート	ポリエステル不織布+高密度ポリエステル長繊維不織布(密度0.4g/cm2、二層構造)					
		m2	400	782.4	312,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草シート材料	U型アンカーピッチ、φ4、250×40同等品、ワッシャー含む	本	1,600	67.9	108,640	
防草シート材料	粘着テープ、W=100	m	100	197.2	19,720	
防草シート材料	シーリング材、333ml同等品	本	100	1,122	112,200	
構造物撤去工		式	1		479,844	
構造物取壊し工【昼間】		式	1		451,144	
舗装版切断A【昼間】	アスファルト舗装版、t≤150	m	50	554.9	27,745	
舗装版切断B【昼間】	アスファルト舗装版、150<t≤300	m	5	1,340	6,700	
舗装版切断C【昼間】	コンクリート舗装版、t≤150	m	20	1,046	20,920	
コンクリート削孔A【昼間】	φ<30、30≤L<200、ハンマドリル	孔	5	586.3	2,931	
コンクリート削孔B【昼間】	30≤φ<60、100≤L<200、ハンマドリル	孔	5	761.7	3,808	
コンクリート削孔C【昼間】	60≤φ<64、200≤L<400、コアボーリングマシン	孔	5	5,620	28,100	
コンクリート削孔D【昼間】	64≤φ<77、200≤L<400、コアボーリングマシン	孔	20	5,835	116,700	
コンクリート削孔E【昼間】	77≤φ<90、200≤L<400、コアボーリングマシン	孔	5	5,996	29,980	
コンクリート削孔F【昼間】	90≤φ<100、200≤L<400、コアボーリングマシン	孔	5	6,243	31,215	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート削孔G【昼間】	100≦φ<110、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	6,243	31,215	
コンクリート削孔H【昼間】	110≦φ<128、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	6,811	34,055	
コンクリート削孔I【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	7,187	35,935	
アスファルト削孔A【昼間】	60<φ<64、200≦L≦400、コアホー リングマシン	孔	5	2,491	12,455	
アスファルト削孔B【昼間】	64≦φ<77、200≦L≦400、コアホー リングマシン	孔	5	2,568	12,840	
アスファルト削孔C【昼間】	77≦φ<90、200≦L≦400、コアホー リングマシン	孔	5	2,626	13,130	
アスファルト削孔D【昼間】	90≦φ<110、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	2,714	13,570	
アスファルト削孔E【昼間】	110≦φ<128、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	2,917	14,585	
アスファルト削孔F【昼間】	128≦φ<160、200≦L≦400、コアホ ーリングマシン	孔	5	3,052	15,260	
構造物取壊し工【夜間】		式	1		28,700	
舗装版切断A【夜間】	アスファルト舗装版、t≦150	m	20	710	14,200	
舗装版切断B【夜間】	アスファルト舗装版、150<t≦300	m	5	1,615	8,075	
舗装版切断C【夜間】	コンクリート舗装版、t≦150	m	5	1,285	6,425	
廃材処理工		式	1		3,216,737	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
除草処理工						
		式	1		880,826	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[亀岡市域]					
		t	5	15,515	77,575	
除草処分費【昼間】	一般廃棄物含む[南丹市域、京丹波町域]					
		t	20	33,192	663,840	
伐木運搬【昼間】	幹					
		m3	4.5	13,533	60,898	
伐木運搬【昼間】	枝葉					
		m3	4.5	9,018	40,581	
伐木処分【昼間】	幹					
		t	2.5	0	0	
伐木処分【昼間】	枝葉					
		t	2.5	15,173	37,932	
動物処理工						
		式	1		1,112,070	
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[亀岡市域]					
		体	30	1,033	30,990	
小動物処理施設使用料【昼間】	犬、猫等[南丹市域、京丹波町域]					
		体	70	1,896	132,720	
動物処理施設使用料【昼間】	鹿、猪、その他動物等					
		頭	20	47,418	948,360	
殻運搬処理工【昼間】						
		式	1		142,700	
殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻、DT2t					
		m3	5	7,034	35,170	
殻運搬【昼間】	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削殻、DT10t					
		m3	10	1,682	16,820	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬【昼間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	5	1,915	9,575	
殻運搬【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	5	2,798	13,990	
殻処分【昼間】	アスファルト殻	m3	5	1,782	8,910	
殻処分【昼間】	アスファルト切削殻	m3	10	1,782	17,820	
殻処分【昼間】	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,342	16,710	
殻処分【昼間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	4,741	23,705	
殻運搬処理工【夜間】		式	1		465,500	
殻運搬【夜間】	アスファルト殻、DT2t	m3	10	15,998	159,980	
殻運搬【夜間】	アスファルト切削殻、DT10t	m3	10	3,068	30,680	
殻運搬【夜間】	コンクリート殻(無筋)、DT10t	m3	10	3,243	32,430	
殻運搬【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)、DT10t	m3	10	3,964	39,640	
殻処分【夜間】	アスファルト殻	m3	10	3,788	37,880	
殻処分【夜間】	アスファルト切削殻	m3	10	4,011	40,110	
殻処分【夜間】	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,081	50,810	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分【夜間】	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	7,397	73,970	
土砂運搬処理工		式	1		75,810	
土砂運搬【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む、DT2t	m3	10	4,509	45,090	
土砂処分【昼間】	岩塊・玉石混じり土含む	m3	10	3,072	30,720	
雑作業		式	1		383,151	
一般廃棄物運搬【昼間】	一般廃棄物、DT2t	t	5	62,867	314,335	
建設汚泥運搬【昼間】	汚水	m3	9	3,009	27,081	
建設汚泥運搬【昼間】	汚泥	m3	5	3,009	15,045	
建設汚泥運搬【夜間】	汚泥	m3	5	3,433	17,165	
分別作業【昼間】	分別・積込	時間	5	1,905	9,525	
建設廃棄物処理工		式	1		156,680	
一般廃棄物処分【昼間】	一般廃棄物	t	1	16,805	16,805	
建設汚泥処分【昼間】	汚水	t	10	6,164	61,640	
建設汚泥処分【昼間】	汚泥	m3	5	6,259	31,295	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
建設汚泥処分【夜間】	汚泥	m3	5	9,388	46,940	
仮設工		式	1		1,631,543	
土留・仮締切工		式	1		4,743	
土のう製作・据付【昼間】	620×480、流用土	袋	5	682.3	3,411	
土のう撤去【昼間】	620×480	袋	5	266.4	1,332	
交通管理工		式	1		1,626,800	
交通誘導警備員A【昼間】	交代要員無	人日	40	16,435	657,400	
交通誘導警備員A【夜間】	交代要員無	人日	10	24,648	246,480	
交通誘導警備員B【昼間】	交代要員無	人日	40	13,144	525,760	
交通誘導警備員B【夜間】	交代要員無	人日	10	19,716	197,160	
除雪工		式	1		4,636,795	
凍結防止工		式	1		4,269,320	
凍結防止剤散布A【昼間】	昼間作業A、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	14,984	149,840	
凍結防止剤散布B【昼間】	昼間作業B、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	20	15,420	308,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
凍結防止剤散布C【夜間】	夜間作業C、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	70	16,710	1,169,700	
凍結防止剤散布D【夜間】	夜間作業D、待機無し、湿潤式積 載量4t、駆動方式4×4、貸与	時間	10	15,420	154,200	
凍結防止剤散布E【昼間】	昼間作業A、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、レンタル付、貸 与	時間	10	14,405	144,050	
凍結防止剤散布F【昼間】	昼間作業B、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、レンタル付、貸 与	時間	5	14,841	74,205	
凍結防止剤散布G【夜間】	夜間作業C、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、レンタル付、貸 与	時間	20	16,131	322,620	
凍結防止剤散布H【夜間】	夜間作業H、待機無し、乾式積載 量5t、駆動方式4×4、レンタル付、貸 与	時間	5	14,841	74,205	
凍結防止作業待機(A)a	昼間作業A、一般運転手	時間	20	2,738	54,760	
凍結防止作業待機(A)b	昼間作業B、一般運転手	時間	20	2,810	56,200	
凍結防止作業待機(A)c	夜間作業C、一般運転手	時間	240	3,160	758,400	
凍結防止作業待機(A)d	夜間作業D、一般運転手	時間	20	2,810	56,200	
凍結防止作業待機(B)a	昼間作業A、助手	時間	20	2,775	55,500	
凍結防止作業待機(B)b	昼間作業B、助手	時間	20	2,956	59,120	
凍結防止作業待機(B)c	夜間作業C、助手	時間	240	3,220	772,800	
凍結防止作業待機(B)d	夜間作業D、助手	時間	20	2,956	59,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
雪道巡回工						
		式	1		367,475	
通常巡回A【昼間】	昼間作業A、60km以下					
		時間	5	9,749	48,745	
通常巡回B【昼間】	昼間作業B、60km以下					
		時間	5	9,739	48,695	
通常巡回C【夜間】	夜間作業C、60km以下					
		時間	20	11,067	221,340	
通常巡回D【夜間】	夜間作業D、60km以下					
		時間	5	9,739	48,695	
直接工事費						
		式	1		49,590,321	
共通仮設費						
		式	1		7,907,448	
共通仮設費						
		式	1		2,443,911	
運搬費						
		式	1		654,748	
建設機械運搬費	路面切削機、往復					
		回	4	163,687	654,748	
安全費						
		式	1		1,733,400	
交通標識車A【昼間】	2tトラック					
		時間	200	3,658	731,600	
交通標識車B【夜間】	2tトラック					
		時間	200	5,009	1,001,800	
技術管理費						
		式	1		55,763	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		工事	1		55,763	
共通仮設費（率計上）		式	1		5,463,537	
純工事費		式	1		57,497,769	
現場管理費		式	1		25,801,249	
工事原価		式	1		83,299,018	
一般管理費等		式	1		14,505,982	
工事価格		式	1		97,805,000	
消費税相当額		式	1		9,780,500	
工事費計		式	1		107,585,500	