

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道171号他街路樹維持工事
工事地名	自) 京都府京都市南区四ツ塚町地先 至) 京都府乙訓郡大山崎町大山崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	京都国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	296日間	自 令和 6年 5月 9日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名		国道171号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持		式	1	19,754,130	
植栽維持工		式	1	13,721,900	
樹木・芝生管理工		式	1	12,402,070	樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む 1 本 樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む 1 本 樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む 1 本 樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含 む 1 本 樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含 1 本 樹木剪定（高木） 高木 夏期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬 含 1 本 樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm未満 供用区間 標準（ 歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む 10 本 樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周30cm以上60cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む 100 本 樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周60cm以上90cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積，積込，運搬含む 40 本

積算内訳書

工事名		国道171号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周90cm以上120cm未満 供用区 間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含 む	10	本
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周120cm以上150cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬 含	1	本
				樹木剪定（高木） 高木 冬期剪定 幹周150cm以上180cm未満 供用 区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬 含	1	本
				寄植剪定（中木） 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む	7, 000	m2
				寄植剪定（低木） 供用区間 標準（歩道及び交通島）；集積, 積込, 運搬含む	20, 000	m2
				抜根除草 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準（歩道及び 交通島）；集積, 積込, 運搬含む	45, 000	m2
				補植 サツキツツジ H=0. 3m W=0. 4m；土壌改良材含む	1	本
現地作業	式	1	1, 317, 660	現地作業〔8時間〕 普通作業員；	40	回
				ダンプトラック運転 借上 DT2t；	40	時間
				トラック運転 借上 クレーン装置付4t積2. 9t吊り；	10	時間
				高所作業車運転 借上 トラック架装リフトブーム型 作業床高12m；	10	時間
現地作業材料	式	1	2, 170	杉支柱丸太 防腐加工 長0. 6m 末口6cm；	1	本
				杉支柱丸太	1	本

積算内訳書

工事名	国道171号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除草工	式	1	555,850	防腐加工 長1.8m 末口6cm； 杉支柱丸太	1 本
				防腐加工 長4.0m 末口3cm(梢丸太)；	
道路除草工	式	1	555,850	除草（草刈り機） 肩掛式 【京都市】；集積, 積込み, 運搬含む	2,000 m2
				除草（草刈り機） 肩掛式 【向日市、長岡京市、大山崎町】；集積, 積込み, 運搬含む	1,500 m2
				除草（草刈り機） 肩掛式 【八幡市、久御山町】；集積, 積込み, 運搬含む	500 m2
伐採工	式	1	1,608,330		
支障木伐採工	式	1	1,608,330	支障木伐採 高木 幹周30cm以上60cm未満 傾斜区分30度未満；枝 剪定, 集積, 積込, 運搬含む	1 本
				支障木伐採 高木 幹周60cm以上120cm未満 傾斜区分30度未満；枝 剪定, 集積, 積込, 運搬含む	1 本
				支障木伐採 高木 幹周120cm以上180cm未満 傾斜区分30度未満； 枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む	1 本
				支障木伐採 高木 幹周180cm以上 傾斜区分30度未満；枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む	1 本
				支障木伐採 高木 幹周30cm以上60cm未満 傾斜区分30度以上；枝 剪定, 集積, 積込, 運搬含む	1 本
				支障木伐採 高木 幹周60cm以上120cm未満 傾斜区分30度以上；枝 剪定, 集積, 積込, 運搬含む	1 本
				支障木伐採 高木	1 本
				支障木伐採 高木	1 本

積算内訳書

工事名	国道171号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				幹周120cm以上180cm未満 傾斜区分30度以上； 枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む 支障木伐採 高木 1 本 幹周180cm以上 傾斜区分30度以上；枝剪定, 集積, 積込, 運搬含む
廃材処理工	式	1	1, 528, 800	
除草処理工	式	1	1, 518, 800	伐木等処分費[171号][478号] 1 t 幹； 伐木等処分費[171号][478号] 1 t 根； 伐木等処分費[171号] 1 t 枝葉； 伐木等処分費[478号] 2 t 枝葉； 除草処分費 10 t 草 【京都市】； 除草処分費 10 t 草 【向日市、長岡京市、大山崎町】； 除草処分費 15 t 草 【八幡市、久御山町】； 剪定枝葉処分費 10 t 枝葉 【京都市】； 剪定枝葉処分費 5 t 枝葉 【向日市、長岡京市、大山崎町】； 剪定枝葉処分費 10 t 枝葉 【八幡市、久御山町】；
土砂処理工	式	1	10, 000	土砂処分費[171号] 1 m3 土砂； 土砂処分費[478号] 1 m3 土砂；
仮設工	式	1	2, 339, 250	

積算内訳書

工事名	国道171号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	2,339,250	交通誘導警備員 A ; 75 人日 交通誘導警備員 B ; 75 人日
直接工事費	式	1	19,754,130	
共通仮設費	式	1	3,110,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 工事
共通仮設費（率計上）	式	1	3,052,000	
純工事費	式	1	22,864,930	
現場管理費	式	1	11,152,000	
工事原価	式	1	34,016,930	
一般管理費等	式	1	6,453,070	
工事価格	式	1	40,470,000	